

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Początek w oddz 41 - koniec - w oddz 62.			
1 d.1	KNR 2-31 1401-06 analiza in- dywidual- na	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie DOTYCZY PLANTOWANIA POBOCZA oraz skarpy wewnętrznej rowu - ścięcie odkładu do lasu - odkład organiczny, [1.00*3050.0]*2	m ² m ²	 6100.00	
				RAZEM	6100.00
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk- cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Nadanie spadku daszkowego. < 0+000 do 0+200> [200.0*6.0]+<0+200 do 0+600> [400.0*5.0]+<0+600 do 3+050> [2450.0*6.0]	m ² m ²	 17900.00	
				RAZEM	17900.00