

UWAGA:
FUNDAMENTY-- wszystkie powierzchnie izolowane przeciwwilgociowo pionowo i poziomo za pomocą powłoki bitumicznej 2 x Abizol ST na dwukrotnie zagruntowanym podłożu preparatem Disprobit Grunt
Pommiędzy chudym betonem a ławą papa termozgrzewalna

IZOLACJA CIEPLNA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH -- styropian ekstrudowany XPS o krawędziach frezowanych gr.15cm, rapówka, grunt, izolacja p. wilgociowa 2 x Abizol R, folia kubełkowa od strony druntu zakończona profilem systemowym.

Uwaga: Poręcze balustrad zabezpieczone przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.
Otwartą prestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpieczona np. siatką.

PRZEKRÓJ D - D

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
31-314 Kraków, ul.Zygmuntowska 33/12 tel.-fax.12 638 48 55, e-mail: tryglif@interia.pl

pracownia	arch. arch.	podpis	OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Œw. Jana Bosko
AUTORZY PROJEKTU	Krystyna So³haj Janczykowska BPP Upr. 31/82		ADRES	ZAKRZÓW nr 323
			STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
	Joanna Matuszek BPP Upr. 32/82		TEMAT	Przebudowa i rozbudowa szko³y podstawowej im.Œw.Jana Bosko w Zakrzowie wraz z instalacjami wewnêtrznymi w budynku i poza budynkiem
	Kazimierz Węglarski Nr ewid.upr.107-Km/75			
weryfikator	Wojciech Filek MPOIA /115 /2011		RYSUNEK	PRZEKRÓJ D - D
DATA	CZERWIEC 2018	SKALA	1:50	RYSUNEK NR 10