

Przedmiar robót

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA BOSKO W ZAKRZOWIE -UZUPEŁNIENIE NR 2

Budowa: **Jednostka ewidencyjna :121904_5, Niepołomice – G , obręb: 0011, Zakrzów działki nr: 472, 473/7, 473/9, 474/5**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane , elektryczne i sanitarne**

Lokalizacja: **32 – 003 Zakrzów , nr 323**

Inwestor: **GMINA NIEPOŁOMICE Z SIEDZIBĄ W NIEPOŁOMICACH PRZY PLACU ZWYCIĘSTWA 13 32 - 005
NIEPOŁOMICE**

Jednostka opracowująca kosztorys: **AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 31-314 Kraków, ul.Zygmuntowska 33/12 tel.-fax.12 638 48 55, e-mail: tryglif@interia.pl**

Data opracowania:
2019-02-01

Autor opracowania:
inż. Marek Guziec, inż. bud. lądowego

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wszystkie użyte w niniejszym przedmiarze nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. Wyszczegółone w projekcie i przedmiarze urządzenia, materiały i wyroby nie określają miejsca ich pochodzenia lub producenta i służą wyłącznie określeniu cech jakościowych, estetycznych oraz parametrów technicznych. Dopuszcza się w procesie ofertowania możliwe zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany dokumentacji i przedmiarze. Oferent przedkładając zamienny produkt jest zobligowany do udowodnienia jego równoważności przedkładając odpowiedni dokument. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału urządzenia obciążają wykonawcę

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA BOSKO W ZAKRZOWIE -UZUPEŁNIENIE NR 2		
1	Element	Pochwyty stalowy przy schodach wewnętrznych		
1	KNR 202/1208/3	Pochwyty stalowe ze stali malowany proszkowo na wspornikach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,52+1,50+2,80	6,82	
		RAZEM:	6,82	m 6,82
2	Element	Tynki cementowo-wapienne sufitów		
2	KNR 903/309/6 (1)	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach, przygotowanie podłoża, mechaniczne, środek gruntujący do podwyższenia przyczepności		
	Wyliczenie ilości robót:			
	minus sufity podieszzone	-347,31	-347,31	
		RAZEM:	-347,31	m2 -347,31
3	KNR 903/306/5 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 15 mm, wyprawa gładzona, tynk cementowo-wapienny	m2	-347,31

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
7.	Robocizna razem	r-g	-262,06488		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			-262,06488		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Pochwyty stalowe ze stali malowane proszkowo	kg	27,28		
2.	Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności zaprawy cementowo-wapiennej	kg	-121,5585		
3.	Tynk cementowo-wapienny	kg	-9 846,2385		
4.	Woda	m3	-1,5629		
5.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,00682		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Agregat tynkarski z pompą (1)	m-g	-13,16305		
2.	Środek transportowy (1)	m-g	-5,96331		
3.	Wyciąg	m-g	-0,06157		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			-19,18793		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA BOSKO W ZAKRZOWIE -UZUPEŁNIENIE NR 2	
1	Pochwyt stalowy przy schodach wewnętrznych	
2	Tynki cementowo-wapienne sufitów	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA BOSKO W ZAKRZOWIE -UZUPEŁNIENIE NR 2 netto	