

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 10,031-8,594	km km	 1,437	
				RAZEM	1,437
2	KNR 2-01 0126-01 D.02.00.01 D.02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, tab I/16c 6243,95	m ² m ²	 6244,0	
				RAZEM	6244,0
3	KNR 2-01 0126-02 D.02.00.01 D.02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości, tab I/16c 6243,9	m ² m ²	 6243,9	
				RAZEM	6243,9
4	KNR 2-01 0311-02 D.02.00.01 D.02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III), tab I/11c 452,01	m ³ m ³	 452,0	
				RAZEM	452,0
5	KNR 2-01 0229-02 D.02.00.01 D.02.01.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III, tab I/11c 185,06	m ³ m ³	 185,1	
				RAZEM	185,1
6	KNR 2-01 0202-05 D.02.00.01 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km-przywóz z dokopu, tab I/11c 1075,5	m ³ m ³	 1075,5	
				RAZEM	1075,5
7	KNR 2-01 0214-02 D.02.00.01 D.02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziem kat.III-IV, dodatkowe 9 km, przywóz gruntu na nasypy z dokopu, tab I/11c 1075,5	m ³ m ³	 1075,5	
				RAZEM	1075,5
8	KNR-W 2-01 0227-02 D.02.00.01 D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III, tab I/11c 1075,5+185,1+452	m ³ m ³	 1712,6	
				RAZEM	1712,6
9	KNR 2-01 0237-07 D.02.00.01 D.02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III, tab I/11c 1075,5+185,1+452	m ³ m ³	 1712,6	
				RAZEM	1712,6
10	KNR 2-31 0204-03 D.04.04.00 D.04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm, tab I/13c, I/14c (1437-124)*3,76+1,76*124+629,7+1527,2+491*0,13+414	m ² m ²	 7789,9	
				RAZEM	7789,9
11	KNR 2-31 0204-04 D.04.04.00 D.04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu, dalsze 5 cm, tab I/13c, I/14c (1437-124)*3,76+1,76*124+629,7+1527,2+491*0,13+414	m ² m ²	 7789,9	
				RAZEM	7789,9
12	KNR 2-31 0204-05 D.04.04.00 D.04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm, tab I/13c, I/14c (1437-124)*3,60+1,6*124+629,7+1527,2+491*0,05+414	m ² m ²	 7520,7	
				RAZEM	7520,7
13	KNR 2-31 0204-06 D.04.04.00 D.04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu, dalsze 3 cm, tab I/13c, I/14c (1437-124)*3,60+1,6*124+629,7+1527,2+491*0,05+414	m ² m ²	 7520,7	
				RAZEM	7520,7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-01 0233-02 D.02.00.01 D.02.01.01 D.06.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - składnice drewna, tab I/15c	m ²		
		460	m ²	460,0	
				RAZEM	460,0
15	KNR 2-31 0114-07 D.04.04.00 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		2,3*(9658-9534)	m ²	285,2	
				RAZEM	285,2
16	KNR 2-01 0129-03 D.10.03.01c	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m ²	m ²		
		2*1,0*(9658-9534)	m ²	248,0	
				RAZEM	248,0
17	KNR 2-01 0506-07 D.06.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III, tab I/12c	m ²		
		3044,54	m ²	3044,5	
				RAZEM	3044,5
18	KNR 2-01 0506-01 D.06.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III, tab I/12c	m ²		
		3081,96	m ²	3082,0	
				RAZEM	3082,0
19	KNR 2-01 0510-01 D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm, tab I/12c	m ²		
		3044,54+3081,96	m ²	6126,5	
				RAZEM	6126,5
20	KNR 2-01 0211-05 D.02.00.01 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km-wywóz humusu w obrębie lasu, tab I/12c i I/16c	m ³		
		6244*0,2-(3081,96+3044,54)*0,05	m ³	942,5	
				RAZEM	942,5