PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowania terenu	Rys. nr 2.12
Obiekt: Budowa drogi wewnętrznej leśnej na terenie Nadleśnictwa Drawno Obręby Barnimie, Karpin, Brzeziny; gmina Drawno; powiat choszczeński	Skala 1:1000
Inwestor : Nadleśnictwo Drawno ul. Kaliska 5 73-220 Drawno	Data grudzień 2016
projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93 sprawdzający : mgr inż. JERZY GRZESIAK upr. nr 554/Sz/94 USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972	

Legenda:

- jezdnia drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie składająca się z dwóch warstw o łącznej grub. 25 cm (10+15 cm)
- jezdnia mijanki o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie składająca się z dwóch warstw o łącznej grub. 25 cm (10+15 cm)
- jezdnia skrzyżowań i zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie składająca się z dwóch warstw o łącznej grub. 25 cm (10+15 cm)
- teren składnicy drewna z gruntu rodzimego zagęszczony i wyprofilowany
- pobocza gruntowe z gruntu rodzimego humusowego, plantowane i obsiane trawą grub. 5 cm
- km 6+372,63 — przekroje poprzeczne



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		ARKUSZ NR 12	
data opracowania mapy	04.10.2016r.	arkusz mapy zasadniczej	352.124.214
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej (IG)			
nr kancelaryjny: 3874/2016		ID GN.6640.536.2016	
MIEJSCOWOŚĆ		Barnimie, Brzeziny, Karpin	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	320203_5	
	nazwa	Drawno	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0014, 0017	
	nazwa	Barnimie, Brzeziny	
SKALA MAPY		1:1000	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	1965	
	wysokościowych	Kronsztad 86	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	dz - wg zakresu		
Wtórnik wektorowy wykonano metodą: cyfrowo			
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: brak			
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: mapę wykonano bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi w księgach wieczystych			
Oznaczenie i symbol konturu gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak	
AZYMUT ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH Jerzy Kielan ul. Staszica 9/1 A-B 73-130 Stargard tel. 578-03-67		Jerzy Kielan nr upr. zaw. 9656 Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: Sporządzono dnia: 01.12.2016r.	
INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA			
nr punktu	brak	pieczątka (uwierzytelnienie)	
stan znaku i rodzaj stabilizacji	brak		