

AB. 6343 1355 2016  
(nr rejestru organu administracji architektoniczno-budowlanej)

M. CHOMA  
14.11.2016.

Myślenice, dn. 10.11.2016 r.

(miejscowość i data)  
Rancelaria  
Starostwa Powiatowego w Myślenicach  
Wpłynęło  
dnia 2016 -11- 10  
Nr 34150

**STAROSTA MYŚLENICKI**  
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13

Inwestor:

Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9 32- 400 Myślenice

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

Zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, **z g ł a s z a m** zamiar wykonania robót budowlanych, polegających na:

**„Odbudowie nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej ze sztucznej trawy na dz.616/1 obr.3 w Myślenicach”**

(nazwa przedsięwzięcia)

na działce nr 616/1 położonej w Myślenicach, obręb 3

na co, według przepisu art. 29 ust. 2 Prawa budowlanego nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Termin rozpoczęcia robót 11.12.2016 .

(nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia - dostarczenia zgłoszenia)

Jestem świadomy tego, że nie zgłoszenie sprzeciwu w terminie 30 dni, od daty złożenia lub dostarczenia zgłoszenia, oznacza możliwość przystąpienia do wykonania zamierzonych robót.

Jednocześnie zobowiązuję się do:

1. powierzenia wykonania robót osobom o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
2. wykonania robót w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub zagrożenia środowiska i w sposób nie powodujący pogorszenia warunków użytkowych sąsiednich terenów.

Zgłoszenie traci ważność w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia dołączam:

1. opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót,
2. w zależności od potrzeby, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
3. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
4. w razie potrzeby - upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu, z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Myślenicach  
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
MYŚLENICE

mgr Marek Ostrowski

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

**ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO BEZ UWAG  
I NIE WNIIESIONO SPRZECIWU**

Myślenice, dn. 24.11.2016

Kierownik  
Wydziału Architektury, Budownictwa  
Remontów i Ziemowier Publicznych  
mgr inż. Andrzej Eugeniusz Rys

## OPIS TECHNICZNY

### OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

#### 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest odbudowa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej ze sztucznej trawy wykorzystywanego do gry w piłkę nożną w ramach zajęć szkolnych na dz.616/1 obr.3 w Myślenicach obejmująca swoim zakresem:

- wymianę nawierzchni z trawy piłkarskiej sztucznej wypłukanej i zamulonej podczas powodzi w dn. 15.05. – 18.05.2014 roku

#### 2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000,
2. Wizja w terenie,
3. Uzgodnienia i wytyczne z Gminy Myślenice.

#### 3. INWESTOR

Gmina Myślenice  
Rynek 8/9, 32-400 Myślenice

#### 4. PODSTAWA POJEKTOWANIA.

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. /
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 00.63.735 z późn. zm.);
3. PN-658/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badań przy odbiorze.

#### 5. RODZAJ I ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje część opisową i rysunkową odbudowywanego boiska na działce nr 616/1 obr.3 w Myślenicach

Roboty związane z odbudową boiska polegać będą na wykonaniu warstwy wyrównującej z miału kamiennego pod powierzchnię sztuczną, dostawę i montaż trawy syntetycznej zasypanej granulatami, oraz piaskiem kwarcowym. Istniejący drenaż doprowadzić do sprawności użytkowej.

Odwodnienie nawierzchni boiska realizowane jest poprzez drenaż ze skierowaniem wody do rurek drenarskich.

W stanie istniejącym boisko posiada nawierzchnię ze sztucznej trawy typu Orlik.

STAROSTWO POWIATOWE

w Myślenicach

32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13

100-

ZA ZGOŁNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Myślenice, data 15.12.2013

.....

Kierownik  
Wydziału Architektury, Budownictwa  
Remontów i Zmówień Publicznych  
mgr inż. .....  
mgr inż. .....  
mgr inż. ....

NACZELNIK  
Wydziału Inwestycji  
.....



14 LIS. 2016

KOPIA Z MAPY ASADNICEJ



Układ wsp. płaskich: 2000 strefa 7 21, układ cmi.: Kroszstadt 60

