

**Załącznik nr 1b do SIWZ - Kosztorys ofertowy 9 odcinków**

Lp.	Opis robót	Jm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Razem	Cj wg. KNR	Wartość wg KNR
1	Karczowanie krzaków, pni i poszycia.	m2	337,5	201	105	76,5	150	154	90	45	127,5	1286,50		
2	Wykonanie naprawy dróg gruntowych przez profilowanie i zagęszczanie na gruntach kategorii I-VI. Profilowanie i zagęszczenie poboczy w tym ścięcie poboczy gruntowych na szerokość min 0,75 m wraz z rozplantowaniem urobku wzdłuż drogi.	m2	337,5	201	105	76,5	150	154	90	45	127,5	1286,50		
3	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV na głębokość do 20.	m2	675	426	210	51	300	324	195	142	255	2578,00		
4	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31.5 0 mm. grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	675	426	210	51	300	324	195	142	255	2578,00		
5	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym. Grubość warstwy po zagęszczeniu do 2 cm. Miałowanie nawierzchni.	m2	675	426	210	51	300	324	195	142	255	2578,00		
6	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład. Grunt kategorii III. Wykonanie skarp, rowów i przemieszczeń urobku.	m3	0	0	0	5	12	0	10	0	0	27		

Wartość kosztorysowa netto =

w tym VAT =

Wartość kosztorysowa brutto =