

Legenda

- Gniazdo pojedyncze 16A/250V n/t 2P+Z
- Gniazdo pojedyncze 16A/250V IP44 n/t 2P+Z
- 2 Gniazda pojedyncze 16A/250V n/t 2P+Z
- 2 Gniazda pojedyncze 16A/250V IP44 n/t 2P+Z
- 2 Gniazda pojedyncze 16A/250V n/t 2P+Z DATA
- PD 2 — Gniazdo 2xRJ45
- Wypust kablowy 1-fazowy
- Wypust kablowy 3-fazowy
- Tablica elektryczna
- PWP — Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

BILANS POWIERZCHNI

–

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	WYS.
01	Wiatrołap	płytki gres	3.52	2.55
02	Poczekalnia	płytki gres	5.24	2.55
03	Pom. gospodarcze 1	płytki gres	5.32	2.55
04	Biuro 1	płytki gres	15.87	2.55
05	Łazienka	płytki gres	5.42	2.55
06	Biuro 2	płytki gres	16.19	2.55
07	Kuchnia	płytki gres	5.03	2.55
08	Pom. gospodarcze 2	płytki gres	5.06	2.55
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		61.65	–
	KUBATURA		–	

POD OCZEP DOLNY ZASTOSOWAĆ FOLIĘ FUNDAMENTOWĄ SZER. 40CM

Sz1 PRZEKRÓJ ŚCIANY Sz1
(OD STRONY WEWNĘTRZNEJ DO ZEWNĘTRZNEJ):
- FARBA EMULSYJNA
- PŁYTA GIPS–KARTON 12,5mm
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- PŁYTA OSB 12mm
- RAMA KONSTRUKCYJNA ŚCIAN 50X160mm Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNĄ MINERALNĄ 160mm
- FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA (Sd < 0,03)
- PŁYTA WŁÓKNOWO–GIPSOWA FERMACEL 12,5 mm
- PŁYTA TERMOIZOALCYJNA STIECOprotect H 60 mm LUB RÓWNOWAŻNA
- SIATKA NA KLEJU
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY
- FARBA SILIKONOWA

Sz2 PRZEKRÓJ ŚCIANY Sz2
(OD STRONY WEWNĘTRZNEJ DO ZEWNĘTRZNEJ):
- FARBA EMULSYJNA
- PŁYTA GIPS–KARTON 12,5mm
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- PŁYTA OSB 12mm
- FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA (Sd < 0,03)
- PŁYTA WŁÓKNOWO–GIPSOWA FERMACEL 12,5mm
- RAMA KONSTRUKCYJNA ŚCIAN 50X160 MM
- PŁYTA TERMOIZOALCYJNA STIECOprotect H 60mm LUB RÓWNOWAŻNA
- SIATKA NA KLEJU
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY
- FARBA SILIKONOWA
- ŁATA DREWNIANA (PIONOWO) 30x50mm
- SZALÓWKA ELEWACYJNA POZIOMA 21mm

Sw1
PRZEKRÓJ ŚCIANY Sw2
- PŁYTA WŁÓKNOWO–GIPSOWA FERMACELL 10mm
- RAMA DREWNIANA C24, 50x120mm Z IZOLACJĄ Z WEŁNY MINERALNEJ 50mm
- PŁYTA WŁÓKNOWO–GIPSOWA FERMACELL 10mm

Sw2
PRZEKRÓJ ŚCIANY Sw2
- PŁYTA WŁÓKNOWO–GIPSOWA FERMACELL 10mm
- RAMA DREWNIANA C24, 50x80mm Z IZOLACJĄ Z WEŁNY MINERALNEJ 50mm
- PŁYTA WŁÓKNOWO–GIPSOWA FERMACELL 10mm

Sw3
PRZEKRÓJ ŚCIANY Sw3
- PŁYTA WŁÓKNOWO–GIPSOWA FERMACELL 10mm
- RAMA DREWNIANA C24, 50x120mm Z IZOLACJĄ Z WEŁNY MINERALNEJ 50mm
- PŁYTA WŁÓKNOWO–GIPSOWA FERMACELL 12,5mm
- PŁYTA GIPS–KARTON 12,5MM

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

inwestor:
NADLEŚNICTWO BARLINEK
ul. Tunelowa 56A, 74-320 Barlinek

nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDYNEK BIUROWY - SAMODZIELNA KANCELARIA LEŚNICTWA
74-320 Barlinek, Krzynka, dz. nr 39/1,
jednostka ewid. Barlinek 321001_5, obręb ewid. Krzynka 0017

projektował:
mgr inż. Wiesław Kolassa
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej
Nr ewiden. KUP/0143/POOE/11

sprawdził:
mgr inż. Marek Jerzyński
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej
Nr ewiden. KUP/0142/POOE/11

opracował:

tytuł rysunku: *Rzut przyziemia. Instalacja gniazd.*

nr rys.: PB–949–18–E01 branża: ELEKTRYCZNA

etap projektowania: projekt budowlany
data opracowania: listopad 2018
skala: 1:50