

Budynek nowej kancelarii

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 28.08.2018
Edytor:



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Budynek nowej kancelarii

Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
Lista opraw	3
01 Wiatrołap	
Podsumowanie	4
02 Poczekalnia	
Podsumowanie	5
03 Pom. gospodarcze 1	
Podsumowanie	6
04 Biuro 1	
Podsumowanie	7
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)	8
05 Łazienka	
Podsumowanie	9
06 Biuro 2	
Podsumowanie	10
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)	11
07 Kuchnia	
Podsumowanie	12
08 Pom. gospodarcze 2	
Podsumowanie	13




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Budynek nowej kancelarii / Lista opraw


7 Ilość LUXIONA Troll AMXXXPCI65 AMETYST 2X24W
TC-F PC E IP65
Numer artykułu: AMXXXPCI65
Strumień świetlny (Oprawa): 1530 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 49.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 96
Kod Flux CIE: 44 75 93 96 45
Wyposażenie: 2 x TC-F 24W/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.




10 Ilość LUXIONA Troll RLOOKXXXT5MPRME RUBIN
LOOK 2X24W T5 MICRO-PRM E 21
Numer artykułu: RLOOKXXXT5MPRME
Strumień świetlny (Oprawa): 3101 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4000 lm
Moc opraw: 49.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 60 89 98 100 78
Wyposażenie: 2 x T5 24W/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.




1 Ilość LUXIONA Troll RLOOKXXXT5MPRMEI44
RUBIN LOOK 4X24W T5 MICRO-PRM E IP44 21
Numer artykułu: RLOOKXXXT5MPRMEI44
Strumień świetlny (Oprawa): 6203 lm
Strumień świetlny (Lampy): 8000 lm
Moc opraw: 97.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 60 89 98 100 78
Wyposażenie: 4 x T5 24W/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.



1 Ilość LUXIONA Troll RLOOKXXXT5PLXE RUBIN
LOOK 2X24W T5 PLX E 21
Numer artykułu: RLOOKXXXT5PLXE
Strumień świetlny (Oprawa): 2746 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4000 lm
Moc opraw: 49.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 80 96 100 69
Wyposażenie: 2 x T5 24W/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).


Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01 Wiatrołap / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.550 m, Wysokość montażu: 2.550 m,
Współczynnik konserwacji: 0.71

Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	155	131	170	0.847
Podłoga	20	154	133	172	0.864
Sufit	70	116	78	330	0.676
Ściany (4)	50	170	75	580	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 6 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	LUXIONA TroII AMXXXPCI65 AMETYST 2X24W TC-F PC E IP65 (1.000)	1530	3400	49.0
W sumie:			3060	W sumie: 6800	98.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $28.18 \text{ W/m}^2 = 18.17 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 3.48 m^2)



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02 Poczekalnia / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.550 m, Wysokość montażu: 2.550 m,
Współczynnik konserwacji: 0.71

Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	210	138	311	0.659
Podłoga	20	135	99	164	0.731
Sufit	70	50	35	58	0.690
Ściany (4)	50	111	40	253	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	LUXIONA TroII RLOOKXXXT5PLXE RUBIN LOOK 2X24W T5 PLX E 21 (1.000)	2746	4000	49.0
W sumie:			2746	4000	49.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.49 \text{ W/m}^2 = 4.52 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 5.16 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03 Pom. gospodarcze 1 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.550 m, Wysokość montażu: 2.550 m,
Współczynnik konserwacji: 0.71

Wartości Lux, Skala 1:34

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	105	71	155	0.673
Podłoga	20	68	53	82	0.782
Sufit	70	36	21	247	0.595
Ściany (4)	50	60	32	124	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	LUXIONA Troil AMXXXPCI65 AMETYST 2X24W TC-F PC E IP65 (1.000)	1530	3400	49.0
W sumie:			1530	3400	49.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $8.91 \text{ W/m}^2 = 8.46 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 5.50 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04 Biuro 1 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.550 m, Wysokość montażu: 2.550 m,
Współczynnik konserwacji: 0.71

Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	507	353	616	0.696
Podłoga	20	387	232	489	0.598
Sufit	70	104	75	172	0.717
Ściany (6)	50	243	85	783	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	5	LUXIONA TroII RLOOKXXXT5MPRME RUBIN LOOK 2X24W T5 MICRO-PRM E 21 (1.000)	3101	4000	49.0
W sumie:			15507	20000	245.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $15.24 \text{ W/m}^2 = 3.01 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 16.07 m^2)



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04 Biuro 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)



Skala 1 : 40


Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Powierzchnia biurowa	pionowa	7 x 6	507	372	624	0.733	0.595



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05 Łazienka / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.550 m, Współczynnik konserwacji: 0.71

Wartości Lux, Skala 1:34

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	262	172	345	0.657
Podłoga	20	171	135	201	0.789
Sufit	70	167	66	976	0.395
Ściany (4)	50	174	83	487	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 6 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	LUXIONA TroII AMXXXPCI65 AMETYST 2X24W TC-F PC E IP65 (1.000)	1530	3400	49.0
W sumie:			4590	10200	147.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $25.06 \text{ W/m}^2 = 9.58 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 5.86 m^2)



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06 Biuro 2 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.550 m, Wysokość montażu: 2.550 m,
Współczynnik konserwacji: 0.71

Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	491	340	620	0.692
Podłoga	20	379	237	481	0.624
Sufit	70	101	71	161	0.698
Ściany (6)	50	236	80	605	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	5	LUXIONA TroII RLOOKXXXT5MPRME RUBIN LOOK 2X24W T5 MICRO-PRM E 21 (1.000)	3101	4000	49.0
W sumie:			15507	20000	245.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $14.91 \text{ W/m}^2 = 3.04 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 16.43 m^2)



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06 Biuro 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)


Skala 1 : 41

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Powierzchnia biurowa	pionowa	7 x 5	501	380	620	0.759	0.613

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07 Kuchnia / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.550 m, Wysokość montażu: 2.550 m,
Współczynnik konserwacji: 0.71

Wartości Lux, Skala 1:27

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	550	358	795	0.651
Podłoga	20	357	261	419	0.732
Sufit	70	102	69	120	0.676
Ściany (4)	50	237	80	510	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	LUXIONA TroII RLOOKXXXT5MPRMEI44 RUBIN LOOK 4X24W T5 MICRO-PRM E IP44 21 (1.000)	6203	8000	97.0
W sumie:			6203	W sumie: 8000	97.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $18.86 \text{ W/m}^2 = 3.43 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 5.14 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08 Pom. gospodarcze 2 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.550 m, Wysokość montażu: 2.550 m,
Współczynnik konserwacji: 0.71

Wartości Lux, Skala 1:34

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	108	74	157	0.680
Podłoga	20	70	54	83	0.771
Sufit	70	38	22	248	0.585
Ściany (4)	50	62	32	137	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	LUXIONA TroII AMXXXPCI65 AMETYST 2X24W TC-F PC E IP65 (1.000)	1530	3400	49.0
W sumie:			1530	3400	49.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.46 \text{ W/m}^2 = 8.72 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 5.18 m^2)