

Przedmiar robót Inwestorski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Myślenice		
	Element	Instalacja c.o.		
	KNR 31/201/2	Rurociągi kan Therm Steel układane w budynkach, Dn 22`mm	m	25,00
	KNR 31/202/2	Rurociągi PEX/AL/PEX w rurze osłonowej w budynkach, Dn 16`mm	m	180,00
	KNR 31/205/2	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900`mm), długość 400-700`mm, C-21, C-22, V-21, V-22	szt	1,00
	KNR 31/205/2	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900`mm), długość 400-700`mm, C-21, C-22, V-21, V-22	szt	6,00
	KNR 31/205/2	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900`mm), długość 400-700`mm, C-21, C-22, V-21, V-22	szt	1,00
	KNR 35/215/4	Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C	szt	1,00
	KNR 35/215/6	Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn`15`mm	szt	8,00
	KNR 31/218/4	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28`mm), budynki niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa	m	205,00
	KNR 31/218/5	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28`mm), próba instalacji na gorąco, z dokonaniem regulacji	szt	8,00
	Element	Wezeł pompo - rozdzielacza		
	KNR 31/210/1 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane do c.o., Dn 15`mm	szt	6,00
	KNR 31/208/5	Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15`mm	szt	2,00
	KNR 31/210/1 (2)	Zawór Stad n4, Dn 15`mm	szt	1,00
	KNR 31/210/1 (2)	Zawór 3 drogowy 3VLD 132 , Dn 15`mm	szt	1,00
	KNR 707/101/1	Pompa obiegowa c.o. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1,00