

Kosztorys inwestorski

MOKiS -Naprawa izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach piwnicznych

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty izolacyjne**

Lokalizacja: **Myślenice, ul. Piłsudskiego 20**

Inwestor: **Urząd Gminy w Myślenicach**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	MOKiS -Naprawa izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach piwnicznych		
1	Element	Roboty izolacyjne		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 lub 2 poziomach), metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 1 1/2 cegły przy użyciu płynu iniekcyjnego (lub równoważne)	m	45
1.2	Kalkulacja indywidualna	Izolacja z mikrozaprawy uszczelniającej (szlamu uszczelniającego) (lub równoważny)robocizna obejmuje nałożenie warstw , wykonanie fasety ,gruntowanie ,wyk.izolacji z szlamu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pomieszczenie z obniżoną posadzką 44,8		44,800000
		RAZEM:	m2	44,8
1.3	KNR 202/205/1 (1)	Nawierzchnia betonowa B-25 gr. 15 cm z zbrojeniem rozproszonym (25 kg/m3) w pomieszczeniu z posadzką obniżoną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		warstwa dolna 44,8*0,15		6,720000
		warstwa górna 74,80*0,15		11,220000
		RAZEM:	m3	17,940
1.4	Kalkulacja indywidualna	Izolacja z mikrozaprawy uszczelniającej (szlamu uszczelniającego) szary -pomieszczenia od strony zachodniej Robocizna obejmuje wyk.izolacji poziomej,warstwa dodatkowa , wyk,fasety o prom.4 cm, gruntowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,95*5,67+6,20*5,67		80,230500
		korytarz, pomieszczenie boczne , wejście 44,5+7,7+2,10+25		79,300000
		II do kotłowni		79,300000
		RAZEM:	m2	159,530500
1.5	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie podłoża pod system tynków renowacyjnych -pom. od strony biblioteki -na wys, do 2m Robocizna obejmuje -wykucie starych spoin i oczyszczenie muru,naprawa podłoża i wypełnienie spoin, nakładanie szlamu -skucie tynków ujęto w cz.budowlanej.	m2	112
1.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie systemu tynków renowacyjnych Kr Szary-robocizna obejmuje -gruntowanie,wyk.obrutki renowacyjnej ,wyk.tynku I E szary	112	112
1.7	Kalkulacja indywidualna	Izolacja części podziemnych budynków z dwuskładnikowej bitumicznej masy izolacyjnej r nakładana ręcznie gr. 4 mm	m2.	159,53

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość RMS z narzutami
	Kosztorys	MOKiS -Naprawa izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach piwnicznych			
1	Element	Roboty izolacyjne			
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 lub 2 poziomach), metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 1 1/2 cegły przy użyciu płynu iniekcyjnego (lub równoważne)	m	45	
1.2	Kalkulacja indywidualna	Izolacja z mikrozaprawy uszczelniającej (szlamu uszczelniającego) (lub równoważny)robocizna obejmuje nałożenie warstw , wykonanie fasety ,gruntowanie ,wyk.izolacji z szlamu	m2	44,8	
1.3	KNR 202/205/1 (1)	Nawierzchnia betonowa B-25 gr. 15 cm z zbrojeniem rozproszonym (25 kg/m3) w pomieszczeniu z posadzką obniżoną	m3	17,940	
1.4	Kalkulacja indywidualna	Izolacja z mikrozaprawy uszczelniającej (szlamu uszczelniającego) -pomieszczenia od strony zachodniej Robocizna obejmuje wyk.izolacji poziomej,warstwa dodatkowa , wyk,fasety o prom.4 cm, gruntowanie	m2	159,531	
1.5	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie podłoża pod system tynków renowacyjnych -pom. od strony biblioteki -na wys, do 2m Robocizna obejmuje -wykucie starych spoin i oczyszczenie muru,naprawa podłoża i wypełnienie spoin, nakładanie szlamu -skucie tynków ujęto w cz.budowlanej.	m2	112	
1.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie systemu tynków renowacyjnych I Szary-robocizna obejmuje -gruntowanie,wyk.obrutki renowacyjnej ,wyk.tynku I E szary	112	112	
1.7	Kalkulacja indywidualna	Izolacja części podziemnych budynków z dwuskładnikowej bitumicznej masy izolacyjnej r nakładana ręcznie gr. 4 mm	m2.	159,53	

Uwagi – nazwy własne i materiały równoważne

Nazwy producentów i materiałów zostały użyte tylko informacyjnie i nie ma obowiązku, ani zalecania ich stosowania. Dopuszcza się użycie materiałów równoważnych (lub lepszych) posiadających istotne cechy i parametry materiałów wzorcowych.