
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia przy leśniczówce Pienice i leśniczówce Mazańczyce
ADRES INWESTYCJI : Trzebież, ul.Wkrzańska 72 , dz. nr 111/15, obr .Trzebież 2 , gm. Police
INWESTOR : PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież
ADRES INWESTORA : Zalesie 1, 72-004 Tanowo
BRANŻA : budowlana, drogowa

DATA OPRACOWANIA : 08 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08 2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.1	0307-03				
	analogia	82.0*1.5	m ²	123.00	
				RAZEM	123.00
2	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych - rozebranie	m ²		
d.1	0307-03				
	analogia	20.0*1.5	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
3	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m ²		
d.1	0307-04				
	analogia	134.0*1.5	m ²	201.00	
				RAZEM	201.00
4	KNR-W 2-25	Bramy i furtka z siatki w ramach z kształtowników stalowych - rozebranie	m ²		
d.1	0312-04				
		[5.0+1.0]*1.5	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
5	KNR 4-04	Rozebranie słupów wolnostojących o wysokości 1,5 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-08				
		0.5*0.5*1.7*3	m ³	1.28	
				RAZEM	1.28
6	KNR 4-04	Rozebranie stóp fundamentowych	m ³		
d.1	0302-01				
		0.6*0.6*0.7*3	m ³	0.76	
				RAZEM	0.76
2		Budowa ogrodzenia			
7	KNR 2-31	Rowki pod podmurówkę	m		
d.2	0401-02				
	analogia	poz.9	m	237.02	
				RAZEM	237.02
8	KNR 2-31	Podmurówka betonowa	m		
d.2	0407-03				
	analogia	poz.7	m	237.02	
				RAZEM	237.02
9	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z paneli wysokości 1,53 m na słupkach stalowych obsadzonych w łącznikach	m		
d.2	1803-02				
	analogia	2.5+5.0+16.42+10.0+21.01+51.29+22.53+7.04+18.72+21.56+2.5+31.14+2.5+15.19+2.1+5.01+2.51	m	237.02	
				RAZEM	237.02
10	KNR-W 4-01	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0103-02				
		118*0.3*0.3*0.6	m ³	6.37	
				RAZEM	6.37
11	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - betonowanie słupków	m ³		
d.2	1101-01				
		118*0.3*0.3*0.6	m ³	6.37	
				RAZEM	6.37
12	KNR-W 2-25	Brama 4,0x1,5 m z paneli w ramach z kształtowników stalowych	m ²		
d.2	0312-01				
		4.0*1.5	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
13	KNR-W 2-25	Furtka 1,0x1,5 m	m ²		
d.2	0313-02				
	analogia	1.0*1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
14	KNR-W 2-25	Brama 4,0x1,5 m z paneli w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur stalowych - budowa	m ²		
d.2	0312-01				
		4.0*1.5	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00