

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 linia oddziałowa 132a					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat.I-IV			
		49*3	m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05				
		49*3	m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
2 linia oddziałowa 78b					
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat.I-IV			
		46*3	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05				
		46*3	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
3 Droga pożarowa L21P					
3.1 linia oddziałowa 149a					
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.3.	0101-01	cie kat.I-IV			
1		35*3.5	m ²	122.500	
				RAZEM	122.500
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.3.	0114-05				
1		35*3.5	m ²	122.500	
				RAZEM	122.500