

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Droga pożarowa L21P					
1.1 linia oddziałowa 170b					
1	KNR 2-31 d.1. 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
1		64*3.5	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
2	KNR 2-31 d.1. 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
1		64*3.5	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
1.2 linia oddziałowa 170a					
3	KNR 2-31 d.1. 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
2		23*3.5+72*3.5	m ²	332.500	
				RAZEM	332.500
4	KNR 2-31 d.1. 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
2		23*3.5+72*3.5	m ²	332.500	
				RAZEM	332.500