

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Odcinek nr 2</b>			
1.1		<b>Wokół jeziora</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia  400*2*0.5+0.5+2*0.5+1+1+1+1+10*0.5+1*5+3*1+3*0.5+10*0.5+30+150+10+0.5+10*1+10*0.5+10+1+10*0.5+10*1+10*0.5+10*0.5+20*0.5+20*10+10*0.5+50*0.5+20*1+25*4+50*1+25*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1089.000	
				RAZEM	1089.000
2 d.1.1	KNKRB 6 0101-01	Koryto wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV  400*1.5*0.5*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	75.000	
				RAZEM	75.000
3 d.1.1	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV 400*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
4 d.1.1	KNKRB 6 0104-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna (kruszywo o frakcji 0-31,5mm granitowe lub bazaltowe) gr. warstwy 15cm 400*1.5*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
5 d.1.1	KNNR 6 1301-01 + KNR 6 1301-02	a) Naprawy tras gruntowych - profilowanie (oczyszczenie terenu z zalegających liści i gałęzi) b) Naprawy tras gruntowych - zagęszczanie 650	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	650.000	
				RAZEM	650.000
1.2		<b>oddz. 460, 412, okolice Iizawek</b>			
6 d.1.2	KNKRB 6 0101-01	Koryto wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV  3*(100)*0.15<1>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	45.000	
				RAZEM	45.000
7 d.1.2	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV 3*(100)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300.000	
				RAZEM	300.000
8 d.1.2	KNKRB 6 0102-05	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie  300*0.15<1>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	45.000	
				RAZEM	45.000
9 d.1.2	KNKRB 6 0104-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna (kruszywo o frakcji 0-31,5mm granitowe lub bazaltowe) gr. warstwy 10cm 300*0.1<1>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000