


PRZEKRÓJ A-A



A	KOSTKA BETONOWA - 6cm np. BEHATON KRUSZYWO ŁAMANE PŁUKANE (4-31,5mm) - 5cm KRUSZYWO ŁAMANE PŁUKANE (31,5-63mm) - 19cm GEOWŁÓKNINA FILTRUJĄCO SEPARACYJNA GRUNT RODZIMY	B	KOSTKA BETONOWA - 8cm np. HYDROFUGA KRUSZYWO ŁAMANE PŁUKANE (4-31,5mm) - 5cm KRUSZYWO ŁAMANE PŁUKANE (31,5-63mm) - 17cm GEOWŁÓKNINA FILTRUJĄCO SEPARACYJNA GRUNT RODZIMY	C	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA (EPDM10mm/SBR60mm) - 7cm KRUSZYWO ŁAMANE PŁUKANE (4-31,5mm) - 5cm KRUSZYWO ŁAMANE PŁUKANE (31,5-63mm) - 18cm GEOWŁÓKNINA FILTRUJĄCO SEPARACYJNA GRUNT RODZIMY	D	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA (EPDM10mm/SBR20mm) - 3cm KRUSZYWO ŁAMANE PŁUKANE (4-31,5mm) - 5cm KRUSZYWO ŁAMANE PŁUKANE (31,5-63mm) - 22cm GEOWŁÓKNINA FILTRUJĄCO SEPARACYJNA GRUNT RODZIMY	E	AGROTKANINA 94g - CZARNA ZIEMIA URODZAJNA - 20cm GRUNT RODZIMY
---	--	---	--	---	---	---	---	---	--

JEDNOSTKA PROJEKTOWA <div>dm studio</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. MYŚLIWSKA 27, 32 - 447 SIEPRAW tel. 660 715 470</div>			
TYTUŁ ROZBUDOWA PLACU SPORTOWO - - REKREACYJNEGO w m. JAWORNIK dz. nr 1320/2		NR DZIAŁKI 1320/2	
TYTUŁ RYS. PRZEKRÓJ A-A		OBRĘB 0007 JAWORNIK	
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch ŁUKASZ MATOGA		JEDN. EWID. 120903_5 MYŚLENICE	
SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEN ARCHITEKTONICZNA UPR. NR MPOIA/020/2014		SKALA 1:20	NR RYS. 4
DATA WRZESIEŃ 2019		PODPIS	