

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko IV kwartał 2019r L Jelenie
ADRES INWESTYCJI : Teren Nadleśnictwa Głusko
INWESTOR : Nadleśnictwo Głusko
ADRES INWESTORA : 66-520 Dobiegniew, Głusko 19
DATA OPRACOWANIA : 12.11.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.11.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	Oddział 156/157				
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0101-01	60*3.0	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka drogowa) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.1	0114-01	60*3.0	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	60*3.0	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykonanie odwodnienia drogi)	m ³		
d.1	0207-01	5*3*0.6	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
2	Oddział 157/158				
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0101-01	50*3.0	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	50*3.0	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000