

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko IV kwartał 2019r L Korytnica
ADRES INWESTYCJI : Teren Nadleśnictwa Głusko
INWESTOR : Nadleśnictwo Głusko
ADRES INWESTORA : 66-520 Dobiegniew, Głusko 19
DATA OPRACOWANIA : 12.11.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.11.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	Oddział 15c				
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 50*3.0	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 2-31 d.1 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 50*3.0	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 2-01 d.1 0207-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykonanie odwodnienia drogi) 5*3*0.6	m ³		
			m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
2	Oddział 16a/b				
4	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 50*3.0	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
5	KNR 2-31 d.2 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 50*3.0	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR 2-01 d.2 0207-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykonanie odwodnienia drogi) 5*3*0.6	m ³		
			m ³	9.000	
				RAZEM	9.000