
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki na korytarzu od Portierni do kl. schodowej przy Rektoracie
ADRES INWESTYCJI : 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87
INWESTOR : Uniwersytet Morski w Gdyni
ADRES INWESTORA : 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Stec
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 9 grudzień 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 9 grudzień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont posadzki na korytarzu od Portierni do kl. schodowej przy Rektoracie					
1		Posadzka przy portierni			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1		25.85*2.64+15*0.15*0.9	m ²	70.269	
				RAZEM	70.269
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1.	0816-06				
1		25.85*2.64+15*0.15*0.9	m ²	70.269	
				RAZEM	70.269
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej (lastrico) gr. 8 cm	m ²		
d.1.	0804-07				
1		70.269	m ²	70.269	
				RAZEM	70.269
4	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.	0116-04				
1		70.269*0.08+70.269*0.022+70.269*0.01	m ³	7.870	
				RAZEM	7.870
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1		70.269*0.08+70.269*0.022+70.269*0.01	m ³	7.870	
				RAZEM	7.870
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-10	Krotność = 14			
1		70.269*0.08+70.269*0.022+70.269*0.01	m ³	7.870	
				RAZEM	7.870
7		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki na wysypisku	m ³		
d.1.					
1		70.269*0.08+70.269*0.022+70.269*0.01	m ³	7.870	
				RAZEM	7.870
1.2		Posadzki granitowe			
8	KNR-W 2-02	Gruntowanie powierzchni betonowych	m ²		
d.1.	1129-01				
2		70.269	m ²	70.269	
				RAZEM	70.269
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1.	1102-01				
2		70.269	m ²	70.269	
				RAZEM	70.269
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1.	1102-03	Krotność = 4			
2		70.269	m ²	70.269	
				RAZEM	70.269
11	KNR-W 2-02	Gruntowanie powierzchni betonowych	m ²		
d.1.	1129-01				
2		70.269	m ²	70.269	
				RAZEM	70.269
12	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m ²		
d.1.	1118-01				
2		70.269	m ²	70.269	
				RAZEM	70.269
13	KNR 2-02	Posadzki z płyt kamiennych granitowych gr 2 cm - kamień "Azul Noche"	m ²		
d.1.	2111-01				
2		70.269	m ²	70.269	
				RAZEM	70.269
14	KNR 2-02	Cokoliki 15 cm układane na klej - przygotowania podłoża	m		
d.1.	1120-04				
2		25.85*2+2.64+30*0.15-15*0.9-1.2	m	44.140	
				RAZEM	44.140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02	Cokoliki z płyt kamiennych granitowych gr 2 cm o wysokości 15 cm - kamień "	m		
d.1.	2111-13	Azul Noche"			
2		44.14	m	44.140	
				RAZEM	44.140
16		Polerowanie i impregnacja całości powierzchni	m ²		
d.1.					
2	posadzka	70.269	m ²	70.269	
				RAZEM	70.269