

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA MIESZKANIA AWARYJNEGO I  
LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ-AKTUALIZACJA

Obiekt      REWITALIZACJA ZUBOŻONYCH TERENÓW PUBLICZNYCH WOŹNIKACH-ROBOTY  
              BUDOWLANE  
Kod CPV     45000000-7  
Budowa      WOŹNIKI ul. Solarnia 2 nr ewid. dz. 287/36, 314/36  
Inwestor     Gmina Woźniki ul. Rynek 11 , 42-289 Woźniki

---

Sporządził    Arkadiusz Kurzac

---

CZĘSTOCHOWA WRZESIEŃ 2019r

## REWITALIZACJA ZUBOŻONYCH TERENÓW PUBLICZNYCH WOŹNIKACH-ROBOTY BUDOWLANE

## O P I S

## CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYCJI :

- pow. lokalu mieszkalnego objętego opracowaniem - 39,5m<sup>2</sup>
- pow. części wspólnych budynku (część klatki schodowej) objętych remontem - ok. 20 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia utwardzona - kostka brukowa gr. 8 cm - 160 m<sup>2</sup>

Remont generalny lokalu obejmuje:

- wymianę stropu drewnianego na WPS wg projektu
- remont podniebienie stropu odcinkowego nad piwnicą w obrębie lokalu objętego opracowaniem - zgodnie z zaleceniami opinii technicznej stanowiącej integralną część niniejszego opracowania
- zdemontowanie istniejącego wyposażenia łazienki
- wyburzenie jednej ścianki działowej łazienki
- skucie wszystkich zawilgoconych tynków na ścianach , glazury na ścianach łazienki i tynku na stropie odcinkowym nad pomieszczeniem pokoju przy wejściu do lokalu
- osuszenie zawilgoconych ścian
- zdjęcie tynku sufitowego na trzcinie w pomieszczeniach kuchni i łazienki
- demontaż wykładzin podłogowych i skucie wylewki betonowej w obrębie niepodpiwniczonej części lokalu
- wykonanie nowej wylewki betonowej na ociepleniu w obrębie niepodpiwniczonej części budynku
- przebudowa wszystkich instalacji wewnętrznych w tym wykonaniem nowej instalacji ogrzewania lokalu ( elektryczne grzejniki akumulacyjne ) - zgodnie z częściami branżowymi niniejszego opracowania
- wykonanie dwóch otworów wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych budynku
- wykonanie nowych tynków cementowo - wapiennych na murowanych ścianach lokalu
- wykonanie sufitów gips/kartonowych z ociepleniem z wełny mineralnej - wg rysunków przekrojów
- wykonanie nowych ścianek działowych w obrębie łazienki - z płyt g/k wodoodpornej na konstrukcji stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej
- montaż drzwi łazienkowych - 2 szt drzwi płytowe , gładkie z kratkami nawiewnymi
- malowanie ścian i sufitów pomieszczeń farbami akrylowymi
- okładzina ścian łazienki na pełną wysokość i ciągu kuchennego - płytki ceramiczne
- posadzka łazienki płytki ceramiczne antypoślizgowe
- pozostałe posadzki - wykładzina pcv rolowana ( obiektowa )
- montaż wyposażenia kuchni i łazienki

Umeblowanie i wyposażenie dodatkowe lokalu :

- meble kuchenne - ciąg długości 2,70 m w tym : lodówka, zlew jednokomorowy kuchenka elektryczna z piekarnikiem , szafki dolne i górne , czajnik bezprzewodowy , komplet garnków , naczyń i sztućców
  - stół kuchenny 70x150cm + 4 krzesła
  - blat roboczy 60x260cm , 3 stanowiska komputerowe + 3 krzesła obrotowe
  - szafa z półkami 60x120 + zestaw materiałów biurowych , gry planszowe itp.
  - szafa 60x120 do przechowywania + łóżka składane - 2 szt , komplety pościeli - 5 szt
- 6
- szafa 60x180 - ubraniowa
  - sofa rozkładana 3 osobowa
  - sofa nie rozkładana 2 osobowa
  - komoda z szufladami 50x120 cm - 2 szt + telewizor
  - stolik niski 70x120

Remont części klatki schodowej : w obrębie parteru budynku jako części wspólnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego i lokalu objętego remontem :

- reperacja i czyszczenie tynków z uzupełnieniem ubytków w obrębie parteru i zejścia do piwnicy
- wykonanie nawierzchni spoczników i schodów wyrównawczych na parter z płyt gresowych ( stopnice ryflowane )
- reperacja schodów ceglanych do piwnicy - uzupełnienie ubytków
- malowanie ścian farbami akrylowymi w kol. pastelowych + lamperia ... do wysokości 1,2 m
- zamontowanie nowych pochwytów z rury stalowej Ø 40mm wzdłuż schodów wyrównawczych na parter i wzdłuż zejścia do piwnicy - 2 x 1,70m

**W przedmiarze robót „remont lokalu przedmiar”:**

dodaje się:

poz. 13 a	rozbiórka podłogi drewnianej	m <sup>2</sup>	16,28
poz. 18 a	posadzki z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	23,64

wprowadza się zmiany:

w poz. 14	ilość 23,639 m <sup>2</sup>	zastępuje się 39,92 m <sup>2</sup>
w poz. 15	ilość 23,640 m <sup>2</sup>	zastępuje się 39,92 m <sup>2</sup>
w poz. 16	ilość 23,640x3 m <sup>2</sup>	zastępuje się 39,92 x 3 m <sup>2</sup>
w poz. 17	ilość 23,640 m <sup>2</sup>	zastępuje się 39,92 m <sup>2</sup>
w poz. 18	ilość 23,640 m <sup>2</sup>	zastępuje się 16,28 m <sup>2</sup>
w poz. 19	ilość 23,640 m <sup>2</sup>	zastępuje się 16,28 m <sup>2</sup>

skreśla się:

poz. od 98 do 122

## REWITALIZACJA ZUBOŻONYCH TERENÓW PUBLICZNYCH WOŹNIKACH-ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis robót
1	<b>Adaptacja wolnego lokalu mieszkalnego</b>
1.0	<b>Wymiana stropu</b>
1.1	Demontaże i rozbiórki
1.2	Prace remontowe
1.3	Remont i modernizacja wewnętrznej klatki schodowej w budynku mieszkalnym
2	<b>Wyposażenie</b>

## REWITALIZACJA ZUBOŻONYCH TERENÓW PUBLICZNYCH WOŹNIKACH-ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Adaptacja wolnego lokalu mieszkalnego</b>		
		<b>1.0 Wymiana stropu</b>		
1	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych  5,15*4,59	m2	23,639
		razem	m2	23,639
2	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów  5,15*7	m	36,050
		razem	m	36,050
3	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki polep stropów drewnianych	m2	23,640
4	KNR 4-01 0429/02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych	m2	23,640
5	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pułapów stropów drewnianych	m2	23,640
6	KNR 4-01 0429/04	Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych	m2	23,640
7	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	12,000
8	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm  5,65*6	m belki	33,900
		razem	m belki	33,900
9	KNNR 2w 0113/01	Płyty stropowe WPS  5,15*4,0	m2	20,600
		razem	m2	20,600
10	KNR 4-01 0203/07	Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach  pod.bet. 0,25*0,25*0,1*2*6 obetonowanie belek 33,9*2*0,18*0,1	m3	0,075
		razem	m3	1,220
11	KNR 2-02 0216/01	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu  5,15*0,49	m2	2,524
		razem	m2	2,524
12	KNR 4-01 0202/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebroanych o średnicy 8mm  22*0,395	kg	8,690
		razem	kg	8,690
13	KNR 4-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebroanych o średnicy do 6mm  20*0,222	kg	4,440
		razem	kg	4,440
14	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho  5,15*4,59	m2	23,639
		razem	m2	23,639
15	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	23,640
16	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	23,640 x3
17	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	23,640
18	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych	m2	23,640
19	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy pianki pod panele P/A	m2	23,640

## REWITALIZACJA ZUBOŻONYCH TERENÓW PUBLICZNYCH WOŹNIKACH-ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1.1 Demontaże i rozbiórki</b>		
		<i>demontaże(pozostałe elementy instalacji wg branż)</i>		
20	KNR 4-02 0144/01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300dm3	szt	1,000
21	KNR 4-02 0144/02	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - wspornika	szt	2,000
22	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1,000
23	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika	kpl	1,000
24	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,000
25	KNR 4-01 1011/01	Demontaż kuchni węglowej	szt	1,000
26	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
27	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0,8*2*0,3 (1,5*2+2,3*2)*2,1	m2 m2 razem	0,480 15,960 16,440
28	KNR 4-01 0348/02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,8*2*0,3 2,4*2,9-0,7*2,06	m2 m2 razem	0,480 5,518 5,998
29	KNR 4-01 0429/04	Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych 3,5+19,8	m2 razem	23,300 23,300
30	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (1,5*2+2,3*2)*2,86	m2 razem	21,736 21,736
31	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 16,28*1,5	m2 razem	24,420 24,420
32	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (4,59*2+5,15*2)*2,86 (3,26*2+5,05*2)*2,96	m2 m2 razem	55,713 49,195 104,908
33	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19,8+16,28	m2 razem	36,080 36,080
34	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pułapów stropów drewnianych p/a płyta wiórowa	m2	16,280
35	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 3,5	m2 razem	3,500 3,500
36	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 23,3*0,1	m3 razem	2,330 2,330
37	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej 3,5+19,8	m2 razem	23,300 23,300

## REWITALIZACJA ZUBOŻONYCH TERENÓW PUBLICZNYCH WOŹNIKACH-ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38	Kalkulacja indywidualna	Osuszenie zawilgoconych ścian	m2	151,060
39	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 16,44*0,025 (6+4,94)*0,1 23,3*0,05 (21,74+24,42+104,91)*0,02 36,08*0,01 16,28*0,03 3,5*0,03 2,33+0,5 23,6*(0,03+0,02+0,1)	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 razem	0,411 1,094 1,165 3,021 0,361 0,488 0,105 2,830 3,540 13,015
40	KNR 4-04 1107/01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 200	t razem	200,000 200,000 x0,001
41	KNR 4-04 1107/04	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	0,200 x9
42	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	13,020
43	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	13,020 x9
		<b>1.2 Prace remontowe</b>		
		<i>ściany i stropy</i>		
44	KNR 4-01 0333/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3,000
45	KNR 2-17 0137/01	Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm	szt	4,000
46	KNR 2-17 0138/01	Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm	szt	2,000
47	KNR 2-17 0122/01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiral) (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 100mm (1,5+3,0)*3,14*0,1	m2 razem	1,413 1,413
48	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie (1,5*2+2,3)*2,86 (4,59*2+5,15*2)*2,86 16,28*1,5 (3,26*2+5,05*2)*2,96 piwnica 16,28*1,5	m2 m2 m2 m2 m2 razem	15,158 55,713 24,420 49,195 24,420 168,906
49	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	168,910
50	KNR 7-12 0108/01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie, od stanu wyjściowego powierzchni C do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	6,520
51	KNR 4-01 1212/03	Miniowanie powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 3,26*5*0,2 piwnica 3,26*5*0,2	m2 m2 razem	3,260 3,260 6,520
52	KNR 2-02 0923/01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną p/a naprawa sklepień łukowych	m2	16,280 x2
53	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane(wzmocnienie isn. stropu odcinkowego) 3,26*5	m razem	16,300 16,300 x2

## REWITALIZACJA ZUBOŻONYCH TERENÓW PUBLICZNYCH WOŹNIKACH-ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
54	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach(wzmocnienie isn. stropu odcinkowego)  16,3*0,2  razem	m2 m2	3,260 3,260 x2
55	KNR 4-01 0716/04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich - łuki - R=1,8(wzmocnienie isn. stropu odcinkowego piwnice) R=1,8 16,28*1,3  razem	m2 m2	21,164 21,164 x2
56	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich (1,7*2+2,3)*2,86  razem	m2 m2	16,302 16,302 x0,6
57	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich (4,59*2+5,15*2-2,4)*2,86 (3,26*2+5,05*2)*2,8  razem	m2 m2 m2	48,849 46,536 95,385 x0,6
58	KNR 0-39 0111/02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe grubości 2cm, obie warstwy z Cerinolu SP, wykonywane ręcznie  95,39+16,32  razem	m2 m2	111,710 111,710 x0,4
59	KNR 0-39 0111/04	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5cm zwiększenia grubości tynku   razem	m2	111,710 x0,4
60	KNR 2 1702/01	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych WODOODPORNYCH na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym (2,4+1,7+0,38+0,2)*2,86 -0,95*2,06 -0,85*2,06  razem	m2 m2 m2 m2	13,385 -1,957 -1,751 9,677
61	KNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane  1,02*2,06 0,92*2,06  razem	m2 m2 m2	2,101 1,895 3,996
62	KNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne  0,95*2,06 0,85*2,06  razem	m2 m2 m2	1,957 1,751 3,708
63	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej miękkiej gr.10cm układanymi na sucho - jedna warstwa   razem	m2	16,280
64	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2  16,28+3,84+19,37 (4,59-1,78)*(0,2+0,15)  razem	m2 m2 m2	39,490 0,984 40,474
65	KNR 2-02 2011/03	Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm , pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 20cm   razem	m2	40,470
<i>posadzki</i>				
66	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  4,59*5,15*0,1  razem	m3 m3	2,364 2,364
67	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2  23,64  razem	m2 m2	23,640 23,640
68	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych twardych gr.10cm na sucho  23,64  razem	m2 m2	23,640 23,640
69	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko   razem	m2	23,640

## REWITALIZACJA ZUBOŻONYCH TERENÓW PUBLICZNYCH WOŹNIKACH-ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
70	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	23,640 x3
71	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	23,640
72	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej p/a wyrównanie podłoża 16,28 przejścia 1,0*0,38 0,9*0,25	m2 m2 m2	16,280 0,380 0,225
		razem	m2	16,885
73	KNR 2-02 0610/05	Isolacje poziome z płyt pilśniowych porowatych na sucho - jedna warstwa P/A OSB GR.2cm	m2	16,890
74	KNR 2-02 1112/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych p/a wykładzina obiektowa specjalistyczna obiektowa 16,28+19,37 przejścia 1,0*0,38 0,9*0,25 wywinięcia 36,26*0,1	m2 m2 m2 m2	35,650 0,380 0,225 3,626
		razem	m2	39,881
75	KNR 2-02u2 2809/05	Listwa wykańczająca 39,81*1,16	m	46,180
		razem	m	46,180
76	KNR 2-02u2 2807/04	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm	m2	3,840
		<i>okładziny i malowanie</i>		
77	KNR 2-02 0829/05	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 15x15cm metodą kombinowaną l (1,7*4+1,02*2+1,2*2)*2,86 k (1,0*2+2,75)*1,6	m2 m2	32,146 7,600
		razem	m2	39,746
78	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (4,59*2+5,15*2)*2,86 (3,26*2+5,05*2)*2,8 k -(1,0*2+2,75)*1,6	m2 m2 m2	55,713 46,536 -7,600
		razem	m2	94,649
79	KNR 2-02 1505/02	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	94,650
80	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 19,37+3,84 16,28	m2 m2	23,210 16,280
		razem	m2	39,490
81	KNR 2-02 1505/06	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	39,490
		<b>1.3 Remont i modernizacja wewnętrznej klatki schodowej w budynku mieszkalnym</b>		
82	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
83	KNR 4-01 0348/02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (0,8+1,4)*2,9-0,7*2,06	m2	4,938
		razem	m2	4,938
84	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 2,9*2	m	5,800
		razem	m	5,800
85	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (5,18*2+2,4*2)*(2,36+2,8) 5,18*2,4	m2 m2	78,226 12,432
		razem	m2	90,658

## REWITALIZACJA ZUBOŻONYCH TERENÓW PUBLICZNYCH WOŹNIKACH-ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
86	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	15,000
87	KNR 4-01 0709/06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	2,000
88	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 90,66-19,63	m2	71,030
		razem	m2	71,030
89	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,18*2,4	m2	12,432
		razem	m2	12,432
90	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 71,03 -5,18*2,4	m2	71,030
		razem	m2	-12,432
			m2	58,598
91	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian (5,18*2+2,4*2+0,3*4)*1,2	m2	19,632
		razem	m2	19,632
92	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	19,630
93	KNR 4-01 0802/02	Naprawa posadzki z cegły pełnej grubości 1/2 cegły o powierzchni do 0,5m2 w jednym miejscu	miejsce	12,000
94	KNR 2-02 1121/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 2,4*(1,8-0,3)*2 1,2*(0,3+0,15)*6	m2	7,200
		razem	m2	3,240
			m2	10,440
95	KNR 2-02u2 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	10,440
96	KNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - narożniki 1,2*6	m	7,200
		razem	m	7,200
97	KNR 7 0507/03	Drobne elementy aluminiowe - pochwyt ze stali nierdzewnej 1,7*2	m	3,400
		razem	m	3,400
		<b>2 Wyposażenie</b>		
		<i>Wyposażenie kuchni</i>		
98	Kalkulacja indywidualna	Meble kuchenne – ciąg długości 2,70 m	m	2,700
99	Kalkulacja indywidualna	Lodówka	szt	1,000
100	Kalkulacja indywidualna	Kuchenka elektryczna z piekarnikiem	szt	1,000
101	Kalkulacja indywidualna	Czajnik bezprzewodowy	szt	1,000
102	Kalkulacja indywidualna	Komplet garnków	kpl	1,000
103	Kalkulacja indywidualna	Komplet sztućców	kpl	1,000
104	Kalkulacja indywidualna	Komplet naczyń	kpl	1,000
105	Kalkulacja indywidualna	Stół kuchenny 70x150cm		

## REWITALIZACJA ZUBOŻONYCH TERENÓW PUBLICZNYCH WOŹNIKACH-ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
106	Kalkulacja indywidualna	Krzesła		
			szt	4,000
107	Kalkulacja indywidualna	Blat roboczy 60x260cm		
			szt	1,000
		<i>Umeblowanie i wyposażenie dodatkowe lokalu</i>		
108	Kalkulacja indywidualna	Stanowiska komputerowe		
			kpl	3,000
109	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia dodatkowe dla stanowisk komputerowych(urządzenie wielofunkcyjne)		
			kpl	1,000
110	Kalkulacja indywidualna	Krzesła obrotowe		
			szt	3,000
111	Kalkulacja indywidualna	Szafa z półkami 60x120		
			szt	1,000
112	Kalkulacja indywidualna	Zestaw materiałów biurowych		
			kpl	1,000
113	Kalkulacja indywidualna	Gry planszowe		
			kpl	1,000
114	Kalkulacja indywidualna	Szafa 60x120 do przechowywania		
			szt	1,000
115	Kalkulacja indywidualna	Łóżka składane		
			szt	2,000
116	Kalkulacja indywidualna	Komplety pościeli		
			kpl	5,000
117	Kalkulacja indywidualna	Szafa 60x180 – ubraniowa		
			szt	1,000
118	Kalkulacja indywidualna	Sofa rozkładana 3 osobowa		
			szt	1,000
119	Kalkulacja indywidualna	Sofa nierozkładana 2 osobowa		
			szt	1,000
120	Kalkulacja indywidualna	Komoda z szufladami 50x120 cm		
			szt	2,000
121	Kalkulacja indywidualna	Telewizor		
			szt	1,000
122	Kalkulacja indywidualna	Stolik niski 70x120		
			szt	1,000
		<i>łazienka</i>		
123	Kalkulacja indywidualna	Montaż wyposażenia łazienki		
			kpl	1,000