

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa miejsca wypoczynku z wiatą wolnostojącą w konstrukcji drewnianej - elektryka zewnętrzna  
ADRES INWESTYCJI: Widzieńsko  
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO GOLENIÓW  
ADRES INWESTORA: ul. Parkowa 1; Goleniów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Elżbieta Sławińska

DATA OPRACOWANIA: 04.02.2020 r.

---

WYKONAWCA:

Data opracowania  
04.02.2020 r.

INWESTOR:

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwo Goleniów  
Leszek Budkowski

Data zatwierdzenia  
07. LUT. 2020

SPECJALISTA  
ds. budowlano-administracyjnych

Elżbieta Sławińska

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Elektryka zewnętrzna:</b>			
1 d.1	KNR 5-08 0401-22 SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów - aparat o 3-4 otworach mocujących	apar at		
		2	apar at	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 5-08 0402-02 SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Mocowanie na gotowym podłożu skrzynki z łącznikiem i 4 gniazdami wtykowymi zabezpieczeniami z zamknięciem (nieprzezroczyste)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR-W 5-10 0316-01 SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m3		
		68 * 0,8 * 0,3	m3	16,320	
				RAZEM	16,320
4 d.1	KNR-W 5-10 0317-01 SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m3		
		68 * 0,8 * 0,3	m3	16,320	
				RAZEM	16,320
5 d.1	KNR-W 5-10 0103-01 SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YDY 5x4 mm2	m		
		68	m	68,000	
				RAZEM	68,000
6 d.1	KNR 5-18 0103-01 SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Połączenia wykonywane przewodem YDY 5x4 mm2 na ścianie drewnianej	m		
		2 * 1,5	m	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNR 5-08 0501-02 SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1	KNR 5-08 0506-01 SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z czujnikiem zmierzchu i ruchu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNR-W 5-05 0901-04 SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Układanie w korytach kablowych lub siatkach przewodów izolowanych Kabel CCTV K60+2x0,5	m		
		30 + 50	m	80,000	
				RAZEM	80,000
10 d.1	KNR-W 5-05 0804-04 SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne	Instalowanie koryt zasilających	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
11 d.1	KNR-W 5-05 1201-06 SSTE.01.01 - Roboty instalacyjne elektryczne analogia	Montaż zasilacza do kamer	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000