

Przedmiar robót

Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny : roboty remontowe cz.1
Rodzaj robót	remontowe
Lokalizacja	Trzemeśnia dz. nr 586
Inwestor	Gmina Myślenice 32-400 Myślenice ul.Rynek 8/9

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny : roboty remontowe cz. I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty remontowe dachu: wymiana pokrycia z ołaceniem i folią + remont kominów				
1	KNR 4-01 0511/02	Rozebranie pokrycia z płyt z blachy falistej	m2	288,5
2	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny	m	65
3	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych	m	42
4	KNR 4-01 0430/03	Rozbiórki ołacenia dachu	m2	288,5
5	NNRNKB 6 0411/02	Przybicie deski czołowej	m	65
6	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	288,5
7	KNR 2-02u2 0411/01	Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych (łaty + kontrłaty)	m2	288,5
8	NNRNKB 6 0538/04	Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni ponad 100m2 - blacha trapezowa T18 gr.0,6mm	m2	288,5
9	NNRNKB 6 0539/01	Montaż gąsiorów z uszczelkami przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	50
10	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - pas nadrynnowy, deska czołowa, kominy	m2	50
11	KNR-W 2-02 0522/02	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy powlekanej	m	65
12	KNR-W 2-02 0529/02	Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm	m	42
13	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej marmolit - kominy	m2	47,4
14	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - okucie czap kominowych	m2	14,5
15	Kalkulacja indywidualna	Kratki wentylacyjne na kominach	szt	38
16	KNNR 8 0214/04	Wymiana rury wywiewnej kanalizacyjnej	szt	4
17	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż na kominach anten telewizyjnych, nasad kominowych itp	kpl	1
18	KNR K-06 0601/04	Montaż wyłazów dachowych - wymiana (Rx1,5)	szt	1
19	NNRNKB 6 0539/04	Montaż śniegołapów (łezki) przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	54
20	Kalkulacja indywidualna	Wymiana instalacji odgromowej	kpl	1
21	Kalkulacja indywidualna	Wywóz materiałów z rozbiórki, zabezpieczenie dachu w czasie robót przed zalaniem budynku	kpl	1
2. Elewacja zachodnia				
2.1 Elewacja				
22	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (~10% tynków ścian)	m2	3
23	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2	m2	3

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny : roboty remontowe cz. I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej	m2	29,78
25	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły płytami styropianowymi gr.3cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej - ościeża, gzyms	m2	8,24
		2.2 Taras		
26	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny	m	19,5
27	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych	m	1
28	KNR 4-04 0804/02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	19,1
29	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z lastriko na zaprawie cementowej	m2	41,88
30	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	41,88
31	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	6,5
32	NRRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - okucie tarasu	m2	9,55
33	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro - warstwa spadkowa	m2	41,9
34	KNNR 2 1202/03 (dopłata 5x)	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm	m2	41,9
35	KNNR 2 0601/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne jednowarstwowe powierzchni poziomych	m2	41,9
36	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej	m2	41,9
37	KNNR 2 0603/01	Izolacja z folii	m2	41,9
38	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr.15cm na sucho	m2	41,9
39	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro	m2	41,9
40	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	41,9
41		DC 19/401/1 Izolacja pozioma podpłytkowa 2-warstwowa wykonana z mikrozaprawy uszczelniającej np.Mapelastic z wklejeniem taśmy izolacyjnej przy ścianie (pod cokolikiem)	m2	41,9
42	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek mrozoodpornych o wymiarach 30x30cm układanych na klej elastyczny z wypełnieniem fugą elastyczną - materiały Mapei	m2	41,9
43	KNR 2-02 1120/05	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane na klej elastyczny z przecinaniem płytek (z wykończeniem przy drzwiach balkonowych)	m	11
44	KNNR 2 1301/04	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste	m	19,1
45	KNR-W 2-02 0522/02	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy powlekanej	m	19,5
46	KNR-W 2-02 0529/02	Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm	m	1
		2.3 Elewacja pod tarasem		
47	KNR 0-17 2610/01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zerwanie starego ocieplenia z przygotowaniem podłoża, wywozem i utylizacją (Rx0,2)	m2	85,48
48	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m2	3,78

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny : roboty remontowe cz. I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej szer.15cm przy ociepleniu ścian	m	17,3
50	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej	m2	76,28
51	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły płytami styropianowymi gr.3cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej - ościeża, gzyms	m2	16,08
52	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej mozaikowej - cokół	m2	8,95
53	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż parapetów zewn z blachy powlekanej	m	12,6
54	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - renowacja drzwi stalowych (tabl.9914 wsp.2,5)	m2	5,78
55	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat	m2	11,13
56	Kalkulacja indywidualna	Wymiana daszka nad drzwiami - daszek systemowy z pokryciem poliweglanowym (1,5x1,2)	szt	1
3. Elewacja południowa - daszek nad wejściem				
57	Kalkulacja indywidualna	Wymiana daszka nad drzwiami - daszek systemowy z pokryciem poliweglanowym (1,5x1,2)	szt	1
4. Elewacja północna- renowacja murku piwnicy				
58	KNR 4-04 0804/02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	5,8
59	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka zniszczonego murku nad terenem	m3	1,12
60	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,2
61	KNR 4-01 0201/07	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian	m2	11,6
62	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych - uzupełnienie zbrojenia	kg	80
63	KNR 4-01 0203/05	Uzupełnienie betonu w zbrojonych ścianach	m3	1,12
64	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - naprawa schodów betonowych	m2	7,04
65	KNR 4-01 0728/06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z betonów żwirowych, bloczków	m2	18,29
66	KNR 2 1301/04	Balustrady z pochwytem stalowym proste	m	5,8
67	KNR 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach	m	3

Spis działów przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny : roboty remontowe cz.1

Nr	Opis
1.	Roboty remontowe dachu: wymiana pokrycia z ołaceniem i folią + remont kominów
2.	Elewacja zachodnia
2.1	Elewacja
2.2	Taras
2.3	Elewacja pod tarasem
3.	Elewacja południowa - daszek nad wejściem
4.	Elewacja północna- renowacja murku piwnicy