

Przedmiar robót

Budowa: **Wymiana wykładziny**

Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
ZOZ w Oświęcimiu
inż. Agnieszka Oniszcuk

Data opracowania:
2020-02-12

Autor opracowania:
Agnieszka Oniszcuk

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Wykładziny		
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wywozem i utylizacja		
	Wyliczenie ilości robót:			
	dyrektor	5*4,25		
	dyrekto ds lecznictwa	3,40*4,45		
				21,250000
				15,130000
		RAZEM:		36,380000
1.2	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m2	36,380
1.3	KNR 202/1112/4 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, dywanowa, z kwadratów 50x50 cm, typu Burmatex z cokolikiem 10 cm	m2	36,38
			m2	36,38