Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: listopad'2007
Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0151 DECYBEL E.Urbańska

Opis projektu: Operat akustyczny wraz z doborem technologii zapewniającej ograniczenie poziomu hałasu do wymaganego dla układu wysokosprawnej kogeneracji na terenie "Elektro-ciepłowni Skierniewice" Skierniewice, ul. Przemysłowa 2, działka nr ewid. 41/1

Temperatura powietrza = 10°C Wilgotność względna RH = 70%

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

Lp.	Symbol	x [m]	y [m]	z [m]	L_A[dB]
1	po1	12,0	27,0	4,0	53,1
2	po2	12,0	31,0	4,0	53,2
3	po3	12,0	35,0	4,0	53,4
4	po4	76,0	27,0	4,0	59,5
5	po5	76,0	31,0	4,0	59,5
6	po6	76,0	35,0	4,0	59,1
7	po7	26,0	13,0	4,0	55,6
8	po8	30,0	13,0	4,0	56,2
9	po9	34,0	13,0	4,0	56,5
10	po10	38,0	13,0	4,0	56,6
11	po11	42,0	13,0	4,0	56,6
12	po12	46,0	13,0	4,0	56,7
13	po13	50,0	13,0	4,0	56,8
14	po14	26,0	49,0	4,0	56,8
15	po15	30,0	49,0	4,0	57,1
16	po16	34,0	49,0	4,0	57,3
17	po17	38,0	49,0	4,0	57,5
18	po18	42,0	49,0	4,0	57,8
19	po19	46,0	49,0	4,0	58,1
20	po20	50,0	49,0	4,0	58,2
21	po21	15,0	16,0	4,0	54,0
22	po22	15,0	46,0	4,0	55,0
23	po23	63,0	46,0	4,0	60,0
24	po24	63,0	16,0	4,0	58,9