FUNDAMENT F-1 POD AGREGAT
WYKONAĆ 5 SZT.


ZESTAWIENIE STALI


POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m] A-0 ø8		A-IIIN ø12	A-IIIN ø16		UWAGI
1	1	ø12 A-IIIN	722	34			245.48			
2	2	ø12 A-IIIN	330	74			244.20			
3	3	ø8 A-0	163	76	123.88					
4	4	ø8 A-0	360	8	28.80					
5	5	ø8 A-0	430	4	17.20					
6	6	ø16 A-IIIN	320	32				102.40		
7	7	ø8 A-0	158	184	290.72					
8	8	ø8 A-0	178	64	113.92					
9	9	ø16 A-IIIN	720	16				115.20		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					574.52		489.68	217.60		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395		0.888	1.578		
MASA [kg]					226.94		434.84	343.37		
MASA OGÓŁEM [kg]							1005.15			
WYKONAĆ: x 5							5025.75			


UWAGA: Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

SIATKA ZBROJENIOWA GÓRNA I DOLNA

ZBROJENIE OBWODOWE I BELKI POD PODPARCIA AGREGATU NA WIBROIZOLATORACH







UWAGI:
CAŁOŚĆ PRAC ZIEMNYCH NALEŻY WYKONYWAĆ POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ GEOTECHNICZNĄ

1. Stopy należy posadowić na podlewce z betonu C12/15 o konsystencji wilgotnej lub suchej zagęszczonej w wykopie,
2. Grubość podlewki w zależności od stopnia zagęszczenia gruntu pod stopą od 10 cm do 100 cm,
3. Każdorazowo należy sprawdzić rodzaj gruntu pod stopą, wykonać sondowanie do 6,5 m, sprawdzić występowanie gruntu organicznego, w razie potrzeby wykonać wymianę gruntu,
4. Podłoże gruntowe ma spełniać następujące warunki:
   - Stopień zagęszczenia gruntów nasypowych nie może być mniejszy niż $I_D \geq 0,6$,
   - Wskaźnik zagęszczenia gruntów nasypowych nie może być mniejszy niż $I_S \geq 0,97$,
   - Stopień zagęszczenia gruntów rodzimych nie może być mniejszy niż $I_D \geq 0,4$,
5. Grunty próchnicze o miąższości nie przekraczającej 30 cm i zawartości części organicznych < 5% można pozostawić, w przypadku przewarstwień o większej miąższości lub zawartości części organicznych należy grunt wymienić i zastąpić warstwą nasypu z pospółki lub żwiru o $I_D \geq 0,6$,
6. Nasypy niebudowlane należy bezwzględnie usunąć i zastąpić warstwą nasypu z pospółki lub żwiru o $I_D \geq 0,6$,
7. Dla każdej stopy fundamentowej musi być przeprowadzony odbiór wykopu pod stopę przez osobę uprawnioną w zakresie geotechniki lub fundamentowania,
8. W przypadku warunków gruntowych innych niż zawarte w projekcie należy skontaktować się z projektantem,
9. Usytuowanie wg rzutu fundamentów,
10. Beton C25/30, stal A-IIIN, A-0.
11. W przypadku warunków gruntowych innych niż zawarte w projekcie należy skontaktować się z projektantem.
12. Mocowanie urządzenia do fundamentu wg instrukcji dostawcy.
13. Potwierdzić u dostawcy agregatu rozstaw podparć na wibroizolatorach.
14. Fundament oddylatować od posadzki.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Elektrociepłownia Skierniewice
ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice

INWESTOR:
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice

ENVIROTECH
ENVIROTECH-sp.z o.o.
ul. J.Kochanowskiego 7
60-845 Poznań
tel. 61/657-02-00

NR PROJEKTU: RPP/116/17

IMIĘ, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	dr inż. Anna Szymczak-Graczyk 7131-32/93/PW/2002	
OPRACOWAŁ:	dr inż. Anna Szymczak-Graczyk 7131-32/93/PW/2002	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Maciej Graczyk WKP/0070/POOK/11	

TYTUŁ RYSUNKU:
FUNDAMENT F-1 (POD AGREGAT)

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:
Konstrukcja	Proj. budowlany	10.2017
SKALA: 1:20	FORMAT: 420x800	NR RYSUNKU: K-01.1