

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont toalety dla Welcome Center.  
ADRES INWESTYCJI : Collegium Martineum w Poznaniu ul. Święty Marcin 78  
INWESTOR : UAM Poznań  
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1  
BRANŻA : BUDOWLANO - INSTALACYJNA

DATA OPRACOWANIA : 26.03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont toalety dla Welcome Center.</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Skucie istniejącej posadzki do gr 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		2,99*2,97	m <sup>2</sup>	8,880	
				RAZEM	8,880
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	(1,00+2,99+0,30+1,30+0,20+0,30)*2,60	m <sup>2</sup>	15,834	
				RAZEM	15,834
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-01	0,80*0,25*2,10	m <sup>3</sup>	0,420	
				RAZEM	0,420
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-02	6,00	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1132-01	2,99*2,97	m <sup>2</sup>	8,880	
				RAZEM	8,880
7	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (sanitariaty) pod okładziną ceramiczną płynną folią; powierzchnie poziome.	m <sup>2</sup>		
d.1	0115-02	2,99*2,97	m <sup>2</sup>	8,880	
				RAZEM	8,880
8	KNR 0-14	Zabudowa G-K geberitu.	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-02	1,60*1,60+0,20*1,60+1,60*0,20	m <sup>2</sup>	3,200	
				RAZEM	3,200
9	KNR 0-12	Posadzki z gresu barwionego w masie rektyfikowany np. Paradyż 60*60 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-04	2,97*2,99	m <sup>2</sup>	8,880	
				RAZEM	8,880
10	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami np Paradyż Martynika Bianco.	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-03	(2,97+2,99)*2*2,60	m <sup>2</sup>	30,992	
		1,60*0,20*2	m <sup>2</sup>	0,640	
		-0,95*2,10	m <sup>2</sup>	-1,995	
				RAZEM	29,637
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	(2,97+2,99)*2*0,60+10,60	m <sup>2</sup>	17,752	
				RAZEM	17,752
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-05	2,97*2,99	m <sup>2</sup>	8,880	
				RAZEM	8,880
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	17,752+8,88	m <sup>2</sup>	26,632	
				RAZEM	26,632
14	KNR 2	Drzwi białe pełne z nawiewem o podwyższonej odporności na wilgoć ( drzwi należy wyposażyc w siłownik z klawiszem dla niepełnosprawnych)	m <sup>2</sup>		
d.1	1104-02	0,95*2,10*1	m <sup>2</sup>	1,995	
				RAZEM	1,995
15	KNR 2-15/	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
d.1	GEBERIT				
	0101-01	1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
d.1	GEBERIT				
	0104-01	1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-15/	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
d.1	GEBERIT				
	0105-02	1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 2-15 0221-01	Umywalka dla osób niepełnosprawnych 65 cm mocowana min 70 cm nad posadzką. 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 2-15 0115-03	Bateria z wylewką. 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych. 2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1		Dostosowanie instalacji wod-kan związane z doprowadzeniem orurowania do projektowanych urządzeń ( w wycenie należy również uwzględnić przekucia, przebicia, bruzdy wraz z ich zaprawieniem) 1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1		Pochwyty dla niepełnosprawnych umieszczony na h=80 cm nad posadzką, podnoszony do pionu, chromonikiel lub stal nierdzewna. 4,00	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.1		Suszarka do rąk typ Merida, stal nierdzewna. 1,00	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1		Lustro mocowane do ściany h=100 cm ( pochylone) 1,00	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1		Wymiana grzejnika dwupłyowego 1,00	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1		Wywiezienie i utylizacja gruzu. 3,6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600