

Zakres prac i materiałów przeniesienia istniejącej anteny radiokomunikacyjnej w związku z przebudową lądowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.

Zakres prac i materiałów	Koszt wykonania - ryczałt
<ol style="list-style-type: none">1. Opracowanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia budowy masztu2. Wykonanie konstrukcji wsporczej umożliwiającej zainstalowanie masztu do dachu budynku szpitalnego3. Wykonanie elementów konstrukcyjnych do mocowania odciągów4. Wykonanie elementów konstrukcyjnych masztu antenowego ze stopniami włączowymi o dł. 2,4 m5. Wykonanie wysięgników umożliwiających zainstalowanie dwóch anten radiokomunikacyjnych VHF6. Wykonanie iglicy odgromowej do zabezpieczenia anten7. Montaż konstrukcji wsporczej na dachu budynku8. Montaż elementów konstrukcyjnych masztu na konstrukcji wsporczej9. Dostawa i zaonstalowanie lin odciągowych i śrub regulacyjnych10. Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania lin odciągowych11. Montaż iglicy odgromowej na szczycie masztu12. Montaż wysięgników antenowych i anten na szczycie masztu13. Doprowadzenie i podłączenie kabli antenowych14. Wykonanie i podłączenie masztu antenowego do istniejącej instalacji uziemienia budynku15. Dostarczenie i podłączenie uziemiaczy i ochronników kabli antenowych16. Wykonanie oświetlenia przeszkodowego anteny17. Wykonanie prób i pomiarów technicznych instalacji antenowej i uziemienia18. Demontaż istniejącego masztu antenowego, anten i kabli19. Elementy konstrukcyjne rurowego masztu antenowego ocynkowane ogniowo	

Bielsko-Biała 23.03 2020



FIRMA PROJEKTOWA
mgr inż. Janusz Książek
43-316 BIELSKO-BIAŁA
ul. Doliny Wietrznej 27/46
Tel./Fax 318 66 92
REGON: 070448878 NIP 547-157-64-81