

# Demontaż nieczynnych wentylatorów , Jednokrotne krycie dachu papą Wykonanie instalacji odgromowej

Lokalizacja : budynek „H” Politechniki Rzeszowskiej

## Zakres prac:

- Demontaż nieczynnych wentylatorów i wyrzutni dachowych
- Demontaż rurociągu z rur żeliwnych w części wentylowanej nadbudowy dachu
- Demontaż wyłazu dachowego
- Demontaż schodów stalowych
- Poszerzenie otworu dla wyłazu dachowego
- Wykonanie wymian dla nowego wyłazu ( konstrukcja wsporcza stalowa )
- Montaż wyłazu dachowego o wymiarach 80x80cm; Wyłaz dachowy ocieplany, wyposażony w sprężyny gazowe oraz zamek na klucz, pokrywa nieprzeziarna.
- Montaż drabinki aluminiowej wyłazowej
- Uzupełnienie warstw dachowych w miejscach demontażu
- Renowacja pokrycia dachowego poprzez jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną z dodatkiem SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, grubość całkowita papy 5,2mm
- Wyczyszczenie i odmalowanie obróbek blacharskich okapników okapników na dachu wysokim
- Malowanie obróbek blacharskich
- Wymiana fragmentu rynny dachowej
- Wykonanie instalacji odgromowej wg opisu i przedmiaru robót - załączonych do SIWZ
- Wywóz gruzu i złomu, utylizacja elementów szkodliwych dla środowiska z rozbiórki  
(Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu gruzu)

PRZEDMIARY ROBÓT W ZAŁĄCZENIU

TI PRz - marzec 2020