Przedmiar robót

Teletechnika. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 - ul. Wielicka o odł ok. 1300m w miejscowości Podłęże

Nazwa i kod CPV: **45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PROGRESS Sebastian Kiek**
ul. Jana III Sobieskiego 2/34
39-200 Dębica

Data opracowania: **2020-05-13**

Autor opracowania: **mgr inż. Sebastian Kiek, Kosztorysant** .....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Teletechnika. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 - ul. Wielicka o odł ok. 1300m w miejscowości Podłęże**		
1	Element	**Budowa**		
1	KNNR 5/903/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup EU 9/6c	szt	5
2	KNNR 5/901/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy SN 8,5 w szczudle	szt	5
3	KNNR 5/905/1 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej - XzTKMXpwn 50x4x0,5	km	0,086
4	KNNR 5/905/1 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej - XzTKMXpwn 15x4x0,5	km	0,104
5	KNNR 5/905/1 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej - XzTKMXpwn 10x4x0,5	km	0,244
6	KNNR 5/905/1 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej - XzTKMXpwn 7x2x0,5	km	0,074
7	KNNR 5/905/1 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej - XzTKMXpwn 5x2x0,5	km	0,067
8	KNNR 5/905/1 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej - XzTKMXpwn 3x2x0,5	km	0,133
9	KNNR 5/905/1 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej - XzTKMXpwn 50x4x0,5	km	0,093
10	TPSA 40/505/4 analogia	Montaż złącza na kablu 100 par	szt	2
11	TPSA 40/505/4 analogia	Montaż złącza na kablu 30 par	szt	2
12	TPSA 40/505/4 analogia	Montaż złącza na kablu 20 par	szt	6
13	TPSA 40/505/4 analogia	Montaż osłony kablowej typu KM1	szt	2
14	TPSA 40/505/4 analogia	Montaż osłony kablowej typu KM2	szt	1
15	TPSA 40/505/4 analogia	Montaż istniejącej skrzynki SK20/30 na nowym słupie	szt	2
16	TPSA 39/802/1 analogia	Przewieszenie kabla OPTO	m	130
17	TPSA 40/506/2 analogia	Przewieszenie kabla XzTKMXpwn 50x4x0,5	m	200
18	TPSA 40/506/2 analogia	Przewieszenie kabla XzTKMXpwn 35x4x0,5	m	200
19	TPSA 40/506/2 analogia	Przewieszenie kabla XzTKMXpwn 25x4x0,5	m	100
20	TPSA 40/506/2 analogia	Przewieszenie kabla XzTKMXpwn 10x4x0,5	m	100
21	TPSA 40/506/2 analogia	Przewieszenie kabla XTKMX 14x2x0,5	m	100
22	TPSA 40/506/2 analogia	Przewieszenie kabla XzTKMXpwn 9x2x0,5	m	50
23	TPSA 40/506/2 analogia	Przewieszenie kabla XTKMXn 7x2x0,5	m	150
24	TPSA 40/506/2 analogia	Przewieszenie kabla XzTKMXpwn 7x2x0,5	m	148,8
25	TPSA 40/506/2 analogia	Przewieszenie kabla XzTKMXpwn 5x2x0,5	m	200
26	TPSA 40/506/2 analogia	Przewieszenie kabla XzTKMXpwn 3x2x0,5	m	657
27	TPSA 40/506/2 analogia	Przewieszenie kabla XzTKMXpwn 2x2x0,5	m	100

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	TPSA 40/506/2 analogia	Przewieszenie kabla XzTKMXpwn 1x2x0,5	m	150
29	TPSA 40/506/2 analogia	Przewieszenie kabla RPX 1x4x0,5	m	59,8
30	Kalkulacja indywidualna	Przełożenie rur 2 x RHDPE 40 na nowego słupa	mb	5
31	Kalkulacja indywidualna	Montaż uziemnienia na słupach	mb	5
2	Element	**Demontaże**		
32	KNNR 5/901/1 (1) analogia	Demontaż słupa pojedyńczego SN7 w szczudle	szt	5
33	KNNR 5/901/4 (1) analogia	Demontaż słupa bliźniaczego SN7 w szczudle	szt	1
34	KNNR 5/901/1 (1) analogia	Demontaż słupa A-owego SN7 w szczudle	szt	2
35	KNNR 5/901/1 (1) analogia	Demontaż słupa A-owego SN7 w szczudle z odciągiem	szt	1
36	KNNR 5/901/1 (1) analogia	Demontaż słupa pojedyńczego z podporą SN7 w szczudle	szt	1
37	KNNR 5/905/1 analogia	Demontaż przewodów linii napowietrznej - XzTKMXpwn 50x4x0,5	km	0,0786
38	KNNR 5/905/1 analogia	Demontaż przewodów linii napowietrznej - XzTKMXpwn 15x4x0,5	km	0,0947
39	KNNR 5/905/1 analogia	Demontaż przewodów linii napowietrznej - XzTKMXpwn 10x4x0,5	km	0,1424
40	KNNR 5/905/1 analogia	Demontaż przewodów linii napowietrznej - XTKMX 14x2x0,5	km	0,0786
41	KNNR 5/905/1 analogia	Demontaż przewodów linii napowietrznej - XzTKMXpwn 7x2x0,5	km	0,0486
42	KNNR 5/905/1 analogia	Demontaż przewodów linii napowietrznej - XzTKMXpwn 5x2x0,5	km	0,0589
43	KNNR 5/905/1 analogia	Demontaż przewodów linii napowietrznej - XzTKMXpwn 3x2x0,5	km	0,1475
44	KNNR 5/905/1 analogia	Demontaż przewodów linii napowietrznej - TKMXn 1x2x0,5	km	0,0373
45	KNNR 5/905/1 analogia	Demontaż przewodów linii napowietrznej - RPX 1x4x0,5	km	0,0413
46	TPSA 40/505/4 analogia	Demontaż istniejącej skrzynki SK20/30 (do ponownego wykorzystania)	szt	1
47	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i skladowanie materialów z rozbiórek	kpl	1
3	Element	**Pozostałe prace**		
48	Kalkulacja indywidualna	Pozostałe prace, w tym miedzy innymi koszty wyłączeń, nadzory wykonanie połączeń, sparwdzenie i badania, odbiory	kpl	1