



Pismo: ZP/35/B/20

Poznań dnia: 08.06.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:**

Część 2 – roboty remontowe w pomieszczeniach Sekcji Ewidencji Majątku, Wydawnictwa Naukowego UAM na 4 piętrze i klatce schodowej budynku Collegium Maius przy ul. A. Fredry 10 w Poznaniu,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. W kosztorysie „Naprawa i malowanie klatki schodowej głównej na 3 piętrze od strony zachodniej” Zamawiający przewidział w zakresie prac: naprawę ścian przy użyciu kotew brutt saver. Prosimy o udostępnienie zdjęć miejsc/ścian, w których należy wykonać te prace. Czy są to drobne naprawy miejscowe, czy Zamawiający posiada opracowany projekt techniczny dla ich wykonania?

Odpowiedź 1. Zamawiający nie posiada opracowania technicznego. Po wcześniejszym umówieniu jest możliwość dokonania wizji lokalnej i obejrzenia zakresu prac do wykonania. Termin wizji lokalnej należy ustalać telefonicznie z Kierownik Coll. Maius Katarzyną Koszewską - tel. 061 829 45 59

Pytanie 2. W kosztorysie na „Powiększenie pomieszczenia składu komputerowego Wydawnictwa Naukowego UAM na 4 piętrze” należy uwzględnić roboty elektryczne związane z nową ścianką działową w ilości 1 kpl. Prosimy o szczegółowe określenie zakresu robót elektrycznych wraz z zestawieniem materiałowym (i parametrami), jakie należy ująć w ofercie.

Odpowiedź 2. W ofercie należy ująć wycofanie okablowania instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, wykonanie puszek połączeniowych oraz przedłużenie kabli do nowej ścianki działowej. Sterowanie oświetleniem należy zmodyfikować odpowiednio do nowopowstałych pomieszczeń.

Do wyceny należy przyjąć;

- 20m przewodu YDYżo 3x1,5mm².
- 20m przewodu YDYżo 3x2,5mm².
- 5 szt. puszek podtynkowych uniwersalnych fi80.
- 7 szt. puszek podtynkowych uniwersalnych fi60.
- 5 szt. gniazd wtykowych 2x2P+Z IP20, p/t, stand. podst.
- 2 szt. łączników świecznikowych IP20, p/t, stand. podst.

Zakres prac można zweryfikować na wizji lokalnej.

Pytanie 3. Czy wszystkie pomieszczenia przeznaczone do malowania będą udostępnione Wykonawcy w dniu przekazania terenu robót?

Odpowiedź 3. Porządek wykonania prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w dniu przekazania "terenu budowy".

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

mgr inż. Marek Sobczak
Z-ca Kanclerza ds. Eksploatacji