

Rzędna terenu	279.02		279.02		279.02	
Rzędna osi tlenociągu	278.52		278.42		278.39	
Zagłębienie osi tlenociągu	0.50		0.51		0.63	
Materiał, średnica	ø35x1,5mm Cu-DHP-R290					
Spadek, długości	0.5%					26.18
Odległości	0.00		2.17		26.18	
	3				4	

Uwaga!
1. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne
2. Sprawdzić głębokości ułożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i w razie potrzeby skorygować rzędną ułożenia instalacji
3. Przewody prowadzić w rurze osłonowej AROT

DATA / DATE	PROJEKTOWAŁ / DESIGN BY	NR UPRAWNIEŃ / AUTHORITIES No.	PODPIS/SIGNATURE
25.10.2019	dr inż. Piotr Dan	–	
25.10.2019	mgr inż. Maciej Zdun	SLK/4353/PWOS/12	
25.10.2019	SPRAWDZIŁ / CHECKED BY: mgr inż. Łukasz Stachoń	SLK/4318/PWOS/12	

GAS ENGINEERING
www.gasengineering.pl
ul. Siemianowicka 98, 41–902 BYTOM
tel. 32 307 07 30, fax. 32 721 80 65

INWESTOR / INVESTOR: Szpital Specjalistyczny nr 2 ul. Batorego 15 41–902 Bytom

ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS: Szpital Spec. Nr 2 ul. Batorego 15 41–902 Bytom dz. 268/45, obręb 0002

TYTUŁ PROJEKTU / PROJECT TITLE: Projekt budowlany budowy stacji zgazowania tlenu wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

SKALA / SCALE: –

FORMAT: A3

TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE: Profil tlenociągu, odcinek blok B4 – blok B5

NR PROJEKTU			NR RYSUNKU	
NR INWESTYCJI	STADIUM	BRANŻA	NUMER	REWIZJA
170.17	PB	TJ	005	