




13. SZAFKA POD ZLEW 80 x 60 x 90




WIDOK 1

RZUT



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

SZAFKI POD ZLEW

- Projektowane meble wykonane w klasie higieny E-1, zgodnie z normą PN-EN 14322:2017-06
- Elementy widoczne (korpus, fronty, cokół) oraz półki wewnętrzne wykonane z płyty laminowanej 18 mm, klon biały w kolorze zbliżonym do RAL1015
- Tył szafki otwarty, przód i tył szafki wzmocniony płytą wysokości 12cm, grubości 18mm
- Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla (korpus, cokół: 0,6 mm, front: 2 mm)
- Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm
- Cokół cofnięty o 2cm
- Nóżka meblowa, h=100mm, kolor czarny
- Zlew stalowy nierdzewny, jednokomorowy z ociekaczem, nakładany
- Zawiasy puszkowe ze sprężyną
- Uwaga: W razie występujących odchyłków od kąta prostego pomiędzy ścianą a podłogą, należy zastosować podkładki dystansowe.

UWAGA!

- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE W PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA WSZELKICH ROBÓT BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE!
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA MIEJSCU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
- WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRZEPISY I POLSKIE NORMY

Jedn. projektowa: TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k. 31-144 KRAKÓW, ul. BISKUPIA 14/10 TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl				
Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków			Faza proj: NA	
Temat: Przebudowa, rozbudowa i remont Domu Studenckiego nr 2 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych: wod-kan, c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania pierwszego piętra na cele medyczne oraz rozbudowa XII piętra na cele dydaktyczne i gastronomię. Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, budowa rampy dla osób niepełnosprawnych oraz infrastruktury technicznej (wewnętrznej): wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej przy al. Jana Pawła II 82 w Krakowie - PROJEKT ZAMIENNY		Rysunek: DETAL MEBLI - SZAFKI POD ZLEW		Nr rys: NA3-12
Branża:		Nr uprawnień:	Podpis:	Skala: 1:20
Główny projektant:	mgr inż. arch. SŁAWOMIR FLORKIEWICZ	MPOIA/031/2003		
Opracował:	mgr inż. arch. IZABELA KISIELEWSKA-KOWALKIEWICZ			Data: 2020 maj
Sprawdzający:	mgr inż. arch. AGNIESZKA FLORKIEWICZ	MPOIA/017/2003		