




RZUT POKOJU TYPOWEGO - pokój "lewy"




WIDOK ŚCIANY A-B




WIDOK ŚCIANY B-E



WIDOK ŚCIANY E-F



WIDOK ŚCIANY F-A



LEGENDA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO POMIESZCZEN OBJĘTYCH OPRACOWANIEM:

- | | |
|---|---|
| 1A. SZAFKA UBRANIOWA 110x60x235 cm, | 7B. SZAFKA KUCHENNA, typ B - szafka w pokoju "prawym" |
| 1B. SZAFKA UBRANIOWA 110x60x235 cm, | 8. KRZESŁO |
| 1C. SZAFKA UBRANIOWA 110x60x235 cm, | 9. KRZESŁO |
| 2. REGAŁ POKOJOWY 65x35x195 cm | 10. SOFA |
| 3. REGAŁ WISZĄCY 110x25x40 cm | 11A. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 100x35x90 cm |
| 4A. ŁÓŻKO typ A - 80x205 cm | 11B. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 80x35x90 cm |
| 4B. ŁÓŻKO typ B - 80x195 cm | 11C. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60x35x90 cm |
| 5A. BIURKO typ A - 55x80x74 cm | 12A. SZAFKA KUCHENNA POD ZLEW 44x60x85 cm Z MIEJSCEM NA ŁODÓWKĘ |
| 5B. BIURKO typ B - 80x80x74 cm | 12B. SZAFKA KUCHENNA POD ZLEW 80x60x85 cm |
| 5C. STOLIK typ C - 120x80x74 cm | 13A. SZAFKA KUCHENNA 45x60x85 cm |
| 6A. SZAFKA NOCNA 40x40x65 cm, typ A - szafka w pokoju "lewym", drzwiczki lewe | 13B. SZAFKA KUCHENNA 80x60x85 cm |
| 6B. SZAFKA NOCNA 40x40x65 cm, typ B - szafka w pokoju "prawym", drzwiczki prawe | 13C. SZAFKA KUCHENNA 60x60x85 cm |
| 7A. SZAFKA KUCHENNA, typ A - szafka w pokoju "lewym" | 14. REGAŁ OTWARTY 60x40x180 cm |
| | 15. SZAFKA GOSPODARCZA 50x48x180 cm |

UWAGI:

- MEBLE WYKONANE W KLASIE HIGIENY E-1, ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14322:2017-06

- OKŁADZINA ŚCIENNA Z PŁYTY W KOLORZE BUK MANGFALL JASNY, WG WZORNIKA KRONOPOL D9201 PR LUB ZBLIŻONYM WYSOKOŚĆ H=40cm, MOCOWANA NA WYSOKOŚCI 35cm

- W OKŁADZINIE ŚCIENNEJ ORAZ ŚCIANIE BOCZNEJ SZAFKI KUCHENNEJ NALEŻY WYKONAĆ OTWORY W DOSTOSOWANIU DO ISTNIEJĄCYCH GNIAZD ELEKTRYCZNYCH

- W MEBŁACH PRZYŚCIENNYCH NALEŻY WYKONAĆ PODCIĘCIA NA LISTWĘ PRZYPODŁOGOWĄ

- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE W PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA WSZELKICH ROBÓT BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE!

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA MIEJSCU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAM! OKREŚLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY

Jedn. projektowa:

TEKTONIKAARCHITEKCI

Sp. z o.o. Sp.k. 31-144 KRAKÓW, ul. BISKUPIA 14/10
TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl

Inwestor: **AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO**
im. Bronisława Czecha
al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków

Faza proj:

NA

Temat:
Przebudowa, rozbudowa i remont Domu Studenckiego nr 2 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych: wod-kan, c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania pierwszego piętra na cele medyczne oraz rozbudowa XII piętra na cele dydaktyczne i gastronomię. Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, budowa rampy dla osób niepełnosprawnych oraz infrastruktury technicznej (wewnętrznej): wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej przy al. Jana Pawła II 82 w Krakowie - **PROJEKT ZAMIENNY**

Rysunek:
**ARANŻACJA
POKOJU
STUDENCKIEGO
- POKÓJ "LEWY"**

Nr rys:

NA4-01

Branża:

Główny projektant: mgr inż. arch. SŁAWOMIR FLORKIEWICZ

Nr uprawnień:

MPOIA/031/2003

Podpis:

Skala:

1:50

Opracował:

mgr inż. arch. DOMINIKA KOWACZ-BUKOWSKA
mgr inż. arch. KRZYSZTOF KIEREPKO
mgr inż. arch. IZABELA
KISIELEWSKA-KOWALKIEWICZ

Data:

2020

Sprawdzający:

mgr inż. arch. AGNIESZKA FLORKIEWICZ

MPOIA/017/2003

CZERWIEC