

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice-Gzowo						
1			Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01	01	0,574	km	0,574	
					RAZEM	0,574
2	KNNR 1	01.01.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0113-01	01	600	m ²	600,000	
					RAZEM	600,000
3	KNR 2-01	01.01.	Usuwanie karp koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ wraz z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0201-06 0214-03	01	2	m ³	2,000	
					RAZEM	2,000
2			Fundamentowanie dróg			
4	KNNR 6	04.01.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm warstwa wyrównawczo profilująca	m ²		
d.2	0113-04	01	2760	m ²	2760,000	
					RAZEM	2760,000
5	KNNR 6	04.03.	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstwa wiążąca	m ²		
d.2	1005-07	01	2748	m ²	2748,000	
					RAZEM	2748,000
6	KNNR 6	06.02.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0113-04	01	861	m ²	861,000	
					RAZEM	861,000
3			Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
7	KNNR 6	05.03.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC 16W 50/70) 574m x 3,58m	m ²		
d.3	0308-01	05	2055	m ²	2055,000	
					RAZEM	2055,000
8	KNNR 6	05.03.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna AC 11S 50/70) 574m x 3,5m	m ²		
d.3	0309-02	05	2009	m ²	2009,000	
					RAZEM	2009,000
4			Odwodnienie			
9	KNR 2-31	05.03.	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.4	1403-06	05	432	m	432,000	
					RAZEM	432,000
10	KNR 2-31	05.03.	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
d.4	1404-01	05	6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
5			Oznakowanie dróg			
11	KNNR 6	07.02.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.		
d.5	0702-01	01	4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
12	KNNR 6	07.02.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.		
d.5	0702-05	01	6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000