

Przedmiar robót

Obiekt	Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu - Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	działki nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
Inwestor	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań
Biuro kosztorysowe	LB-PROJEKT SP. Z O.O. ul. Krakowska 4/4 85-045 Bydgoszcz

Spis działów przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Opis	Wartość
1.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	
1.1.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	
1.1.1.	ROBOTY ZIEMNE	
1.1.2.	PLYTA FUNDAMENTOWA	
1.1.3.	IZOLACJE I DYLATACJE	
1.1.4.	SŁUPY ŻELBETOWE	
1.1.5.	ŚCIANY ŻELBETOWE	
1.1.6.	BELKI ŻELBETOWE	
1.1.7.	STROPY ŻELBETOWE	
1.1.8.	SCHODY ŻELBETOWE	
1.1.9.	KONSTRUKCJE STALOWE	
1.1.10.	ŚCIANY MUROWANE	
1.1.11.	ŚCIANY DZIAŁOWE	
1.1.12.	ŚCIANY I ZABUDOWY GK	
1.1.13.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: RB-452-6; RB-453-2; RB-453-4; RB-453-5	
1.1.13.1.	Wykończenie sufitów Nr ST: RB-452-6; RB-453-2; RB-453-4; RB-453-5	
1.1.13.2.	Wykończenie ścian Nr ST: RB-452-5; RB-452-6; RB-453-1; RB-453-2; RB-453-3	
1.1.13.3.	Wykończenie posadzek Nr ST: RB-452-1; RB-452-5; RB-452-6; RB-453-6; RB-453-7; RB-453-8	
1.1.14.	DACH	
1.1.15.	ELEWACJA Nr ST: RB-452-6; RB-452-9	
1.1.16.	ŚLUSARKA	
1.1.16.1.	Fasady, ścianki szklane	
1.1.16.2.	Balustrady	
1.1.16.3.	Pozostałe	
1.1.17.	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	
1.1.17.1.	Okna	
1.1.17.2.	Drzwi	
1.1.18.	DŹWIGI OSOBOWE	
2.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
2.1.	ROBOTY DROGOWE	
2.1.1.	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę	
2.1.2.	Roboty ziemne	
2.1.3.	Krawężniki, oporniki i ścieki	
2.1.4.	Nawierzchnie drogowe	
2.1.4.1.	Jezdnia z betonu asfaltowego: KR-2	
2.1.4.2.	Jezdnia z kostki betonowej: KR-2	
2.1.4.3.	Miejsca parkingowe: KR-2 naw. betonowa ażurowa, grafitowa/szara gr. 8cm	
2.1.4.4.	Miejsca parkingowe: KR-2, płyty ażurowa 40x60x8cm	
2.1.4.5.	Miejsca parkingowe: KR-2, kostka betonowa Behaton, grafitowa/szara gr. 8cm	
2.1.4.6.	Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: KR-2, kostka betonowa Behaton, niebieska gr. 8cm	
2.1.4.7.	Chodnik	
2.1.4.8.	Chodnik wzmocniona podbudowa	
2.1.4.9.	Wzmacniana nawierzchnia trawiasta	
2.1.4.10.	Boisko	
2.1.4.11.	Plac zabaw	
2.1.4.12.	Ścieżka dotykowa dla osób z niepełnosprawnością wzroku	
2.1.4.13.	Opaska żwirowa	
2.1.5.	Organizacja ruchu i prace wykończeniowe	
2.1.6.	Schody terenowe i ścianka oporowa	
2.1.7.	Pergola	
2.2.	ZIELEŃ	
2.2.1.	Gospodarka drzewostanem	
2.2.2.	Materiał roślinny	
2.2.3.	Prace związane z sadzeniem roślin	
2.2.4.	Pielęgnacja zieleni	
2.2.5.	DFA	

Spis działów przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Opis	Wartość
2.2.6.	Wyposażenie placu zabaw	
2.2.7.	Nawadnianie	
2.3.	NASADZENIA KOMPENSACYJNE	
2.3.1.	Materiał roślinny	
2.3.2.	Prace związane z sadzeniem roślin	

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE		
			1.1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE		
			1.1.1. ROBOTY ZIEMNE		
1	KNR 2-01 0218/01	RB-451-1; RB-451-2	Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi 0,30*(1037,591+450,191+2037,038+289,726)	m3	1.144,364
			razem	m3	1.144,364
2	KNR 2-01 0235/01	RB-451-1; RB-451-2	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów	m3	1.144,365
3	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Wymiana gruntów organicznych i słabonośnych 0,35*(315,189+339,592+1348,946)	m3	701,304
			razem	m3	701,304
3.1	KNR 2-01 0207/01	RB-451-1; RB-451-2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem na odległość do 1km	m3	701,304
3.2	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 19x)	RB-451-1; RB-451-2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	701,304
3.3	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 701,304*1,60	t	1.122,086
			razem	t	1.122,086
3.4	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Zakup i transport gruntu	m3	701,304
3.5	KNR 2-01 0235/01	RB-451-1; RB-451-2	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów	m3	701,304
			1.1.2. PŁYTA FUNDAMENTOWA		
4	KNR-W 2-02 1101/03	RB-452-1	Podkłady betonowe gr. 10cm - beton C12/15 W 0,10*(338,191) 0,10*(13,690)*6 0,10*0,43*(1,704) S 0,10*(841,059) E 0,10*(565,668+2,434+2,843+2,384+10,801) 0,10*0,43*(9,925+1,654+1,654) 0,10*(7,290)*4 0,10*(13,690)*2 N 0,10*(906,096) 0,10*0,43*(3,268+1,634+3,586)	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	33,819 8,214 0,073 84,106 58,413 0,569 2,916 2,738 90,610 0,365
			razem	m3	281,823
5	KNR 0-20 0266/05.2	RB-452-2	Stopy żelbetowe, fundamentowe - beton C30/37 W8 W SF 350x350x50 0,50*3,50*3,50*6 E SF 250x250x50 0,50*2,50*2,50*4 SF 350x350x50 0,50*3,50*3,50*2	m3 m3 m3 m3	36,750 12,500 12,250
			razem	m3	61,500
5.1	KNR 0-20 0266/05	RB-452-2	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości ponad 2,5m3 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 W8	m3	61,500
5.2	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - stopy żelbetowe (61,500*1,92)*4*10	m-g	4.723,200
			razem	m-g	4.723,200
6	KNR 0-20 0265/02.2	RB-452-2	Ławy żelbetowe, fundamentowe - beton C20/25 W8 E ława 50x25cm 0,70*0,25*(15,21+3,21+3,80+3,21)	m3	4,450

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	4,450
6.1	KNR 0-20 0265/02	RB-452-2	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 W8	m3	4,450
6.2	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ławy żelbetowe		
			(4,450*3,43)*4*10	m-g	610,540
			razem	m-g	610,540
7	KNR 0-20 0265/01.2	RB-452-2	Belki podwalinowe, żelbetowe - beton C20/25 W8		
			E belka podwalinowa H=105cm 0,18*1,05*(4,80+5,95+4,78+16,23)	m3	6,003
			razem	m3	6,003
7.1	KNR 0-20 0265/01	RB-452-2	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 W8	m3	6,003
7.2	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ławy żelbetowe		
			(6,003*6,24)*4*10	m-g	1.498,349
			razem	m-g	1.498,349
8	KNR-W 2-02 0205/01	RB-452-2	Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C30/37 W8		
			W gr. 40cm 0,40*(268,483)	m3	107,393
			gr. 50cm 0,50*(62,308)	m3	31,154
			Przekroje: przekrój 9-9 0,50*0,141*0,071*(16,840)	m3	0,084
			S gr. 40cm 0,40*(827,621)	m3	331,048
			E gr. 40cm 0,40*(434,644)	m3	173,858
			gr. 50cm 0,50*(71,896+49,680)	m3	60,788
			Przekroje: przekrój 5-5 0,420*(16,340)	m3	6,863
			przekrój 1-1; 6-6 0,50*0,141*0,071*(16,340+16,340)	m3	0,164
			N gr. 30cm 0,30*(151,962)	m3	45,589
			gr. 40cm 0,40*(496,302)	m3	198,521
			gr. 50cm 0,50*(110,774+132,510)	m3	121,642
			Przekroje: przekrój 1-1; 2-2 0,50*0,141*0,071*(35,860+16,340)	m3	0,261
			przekrój 3-3 0,50*0,283*0,141*(16,340)	m3	0,326
			razem	m3	1.077,691
9	KNR 2-02 0290/04	RB-452-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - fundamenty		
			UAM_PW_KO_ZB_0N_01_R00-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "N". ZBROJ. DOLNE 26854,47/1000	t	26,854
			UAM_PW_KO_ZB_0N_02_R00-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "N". ZBROJ. GÓRNE 11830,11/1000	t	11,830
			UAM_PW_KO_ZB_0E_03_R00-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "E". ZBROJ. DOLNE 14819,01/1000	t	14,819
			UAM_PW_KO_ZB_0E_04_R00-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "E". ZBROJ. GÓRNE 7372,72/1000	t	7,373
			UAM_PW_KO_ZB_0W_05_R00-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "W". ZBROJ. DOLNE 12100,11/1000	t	12,100
			UAM_PW_KO_ZB_0W_06_R00-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "W". ZBROJ. GÓRNE 4634,87/1000	t	4,635
			UAM_PW_KO_ZB_0S_07_R01-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "S". ZBROJ. DOLNE 19119,33/1000	t	19,119
			UAM_PW_KO_ZB_0S_08_R00-FUNDAMENTY CZĘŚĆ "S". ZBROJ. GÓRNE 11263,33/1000	t	11,263
			razem	t	107,993
10	KNR-W 2-02 0608/03	RB-452-2	Wypełnienie dylatacji przekładką ze styropianu gr. 2cm		
			E 1,05*0,18*4	m2	0,756
			razem	m2	0,756
			1.1.3. IZOLACJE I DYLATACJE		
11	Kalkulacja indywidualna	RB-452-5	Uszczelnienie przerw dylatacyjnych, skurczowych, roboczych	kpl	1,000
			Izolacja pozioma na podkładzie betonowym		
12	KNR 0-32 0620/01	RB-452-5	Izolacja płyt fundamentowych matą betonitową		
			906,114+565,668+841,059+338,191+13,690*8+7,290*4+13,887+2,663+2,254+2,244	m2	2.810,760

Tabela przedmiaru robót

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Im	Ilość
----	----------	-------	------------	----	-------

[illegible]

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			S49/+1 0,35*0,35*(6,83+1,25)*1 SŁUPY 1 PIĘTRA S44/+2 - S48/+2 0,35*0,35*(6,83-3,97)*5 SŁUPY 2 PIĘTRA S44/+3 - S49/+3 0,35*0,35*(9,89-7,03)*5 S48/+3 0,35*0,35*(12,62-7,03)*1 SŁUPY 3 PIĘTRA S44/+4 - S45/+4 0,35*0,35*(12,95-10,09)*2 S46/+4 - S47/+4 / S49/+4 0,35*0,35*(12,62-10,09)*3 S51/+4, S54/+4 0,30*0,30*(12,95-10,09)*2 S50/+4, S52/+4, S53/+4, S55/+4 0,30*0,30*(12,65-10,09)*4 SŁUPY 4 PIĘTRA S44/+5 - S47/+5 0,35*0,35*(16,01-12,82)*4 S51/+5, S54/+5 0,30*0,30*(16,01-13,15)*2 S50/+4, S52/+4, S53/+4, S55/+4 0,30*0,30*(15,71-13,15)*4	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,990 1,752 1,752 0,685 0,701 0,930 0,515 0,922 1,563 0,515 0,922
			razem	m3	48,120
19.1	KNR 0-20 0269/04	RB-452-2	Ślupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 SŁUPY PARTERU N S01/+1 - S05/+1 0,40*0,40*(3,12+1,25)*5 W S06/+1 - S12/+1 0,40*0,40*(3,22+1,25)*7 S13/+1 - S18/+1 0,40*0,40*(3,22+1,45)*6 S19/+1 - S21/+1 0,40*0,40*(3,22+1,65)*3 S22/+1 - S25/+1 0,40*0,40*(3,12+1,65)*4 S S26/+1 - S28/+1 0,40*0,40*(3,22+2,35)*3 S29/+1 - S33/+1 0,40*0,40*(3,12+2,35)*5 E S34/+1 - S36/+1 0,40*0,40*(3,22+1,85)*3 S37/+1 - S38/+1 0,40*0,48*(3,77+1,85)*2 S39/+1 0,40*0,48*(3,27+1,85)*1 S40/+1 - S43/+1 0,40*0,40*(3,12+1,25)*4 SŁUPY 3 PIĘTRA S51/+4, S54/+4 0,30*0,30*(12,95-10,09)*2 S50/+4, S52/+4, S53/+4, S55/+4 0,30*0,30*(12,65-10,09)*4 SŁUPY 4 PIĘTRA S51/+5, S54/+5 0,30*0,30*(16,01-13,15)*2 S50/+4, S52/+4, S53/+4, S55/+4 0,30*0,30*(15,71-13,15)*4	 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	 3,496 5,006 4,483 2,338 3,053 2,674 4,376 2,434 2,158 0,983 2,797 0,515 0,922 0,515 0,922
			razem	m3	36,672
19.2	KNR 0-20 0269/05	RB-452-2	Ślupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37 SŁUPY PARTERU E S44/+1 - S48/+1 0,35*0,35*(3,77+1,25)*5 S49/+1 0,35*0,35*(6,83+1,25)*1 SŁUPY 1 PIĘTRA S44/+2 - S48/+2 0,35*0,35*(6,83-3,97)*5 SŁUPY 2 PIĘTRA S44/+3 - S49/+3 0,35*0,35*(9,89-7,03)*5 S48/+3 0,35*0,35*(12,62-7,03)*1 SŁUPY 3 PIĘTRA S44/+4 - S45/+4 0,35*0,35*(12,95-10,09)*2 S46/+4 - S47/+4 / S49/+4 0,35*0,35*(12,62-10,09)*3 SŁUPY 4 PIĘTRA S44/+5 - S47/+5 0,35*0,35*(16,01-12,82)*4	 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	 3,075 0,990 1,752 1,752 0,685 0,701 0,930 1,563
			razem	m3	11,448
19.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - słupy żelbetowe (36,672*19,66)*10*10 (11,448*28,78)*10*10	 m-g m-g	 72.097,152 32.947,344
			razem	m-g	105.044,496
20	KNR 2-02 0290/04	RB-452-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - słupy żelbetowe UAM_PW_KO_ZB_1X_17_R01-SŁUPY KONDYGNACJI +1 10247,57/1000 UAM_PW_KO_ZB_XX_53_R00-SŁUPY KONDYGNACJI +2 do +5 890,60/1000 718,97/1000 698,30/1000 547,85/1000	 t t t t t	 10,248 0,891 0,719 0,698 0,548

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	t	13,104
			1.1.5. ŚCIANY ŻELBETOWE		
21	KNR 0-20 0267/01.2 KNR 0-20 0267/03.2	RB-452-2	Ściany żelbetowe gr. 15cm - beton C30/37		
			ŚCIANY PARTERU		
			Podwalina (1,25-0,19)*(6,54+6,54+6,56)	m2	20,818
			ŚCIANY 1 PIĘTRA		
			W035/+2 (6,83-3,97)*(15,34)	m2	43,872
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W038/+2 (6,83-3,97)*(8,42+29,67)	m2	108,937
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			-1,80*1,79*7	m2	-22,554
			W036/+2 (6,83-3,97)*(41,05)	m2	117,403
			-1,80*1,79*11	m2	-35,442
			W026/+2 (6,83-3,97)*(36,85)	m2	105,391
			-1,80*1,79*10	m2	-32,220
			W027/+2 (6,83-3,97)*(15,04)	m2	43,014
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W025/+2 (6,83-3,97)*(21,50)	m2	61,490
			-1,80*1,79*6	m2	-19,332
			W014/+2 (6,83-3,97)*(26,95)	m2	77,077
			-1,80*1,79*7	m2	-22,554
			W013/+2 (6,83-3,97)*(41,20)	m2	117,832
			-1,80*1,79*11	m2	-35,442
			W012/+2 (6,83-3,97)*(15,04)	m2	43,014
			W003/+2 (6,83-3,97)*(20,45)	m2	58,487
			-1,80*1,79*5	m2	-16,110
			W002/+2 (6,83-3,97)*(15,04)	m2	43,014
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W001/+2 (6,83-3,97)*(34,71)	m2	99,271
			-1,80*1,79*9	m2	-28,998
			ŚCIANY 2 PIĘTRA		
			W035/+3 (9,89-7,03)*(15,04)	m2	43,014
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W036/+3 (9,89-7,03)*(41,20)	m2	117,832
			-1,80*1,79*11	m2	-35,442
			W038/+3 (9,89-7,03)*(29,67)	m2	84,856
			-1,80*1,79*7	m2	-22,554
			W026/+3 (9,89-7,03)*(36,70)	m2	104,962
			-1,80*1,79*10	m2	-32,220
			W027/+3 (9,89-7,03)*(15,19)	m2	43,443
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W025/+3 (9,89-7,03)*(21,50)	m2	61,490
			-1,80*1,79*6	m2	-19,332
			W013/+3 (9,89-7,03)*(41,05)	m2	117,403
			-1,80*1,79*11	m2	-35,442
			W012/+3 (9,89-7,03)*(15,34)	m2	43,872
			W014/+3 (9,89-7,03)*(26,95)	m2	77,077
			-1,80*1,79*7	m2	-22,554
			W003/+3 (9,89-7,03)*(20,45)	m2	58,487
			-1,80*1,79*5	m2	-16,110
			W002/+3 (9,89-7,03)*(15,19)	m2	43,443
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W001/+3 (9,89-7,03)*(34,56)	m2	98,842
			-1,80*1,79*9	m2	-28,998
			ŚCIANY 3 PIĘTRA		
			W035/+4 (12,95-10,09)*(15,19)	m2	43,443
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W036/+4 (12,95-10,09)*(41,05)	m2	117,403
			-1,80*1,79*11	m2	-35,442
			W038/+4 (12,95-10,09)*(29,67)	m2	84,856
			-1,80*1,79*7	m2	-22,554
			W026/+4 (12,95-10,09)*(36,70)	m2	104,962
			-1,80*1,79*10	m2	-32,220
			W027/+4 (12,95-10,09)*(15,19)	m2	43,443
			-1,80*1,79*3	m2	-9,666
			W025/+4 (12,95-10,09)*(21,50)	m2	61,490
			-1,80*1,79*6	m2	-19,332
			W013/+4 (12,95-10,09)*(41,05)	m2	117,403
			-1,80*1,79*11	m2	-35,442
			W012/+4 (12,95-10,09)*(15,19)	m2	43,443
			W014/+4 (12,95-10,09)*(26,95)	m2	77,077
			-1,80*1,79*7	m2	-22,554
			W003/+4 (12,95-10,09)*(20,45)	m2	58,487

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W003/+3 (9,89-7,03)*(8,57)	m2	24,510
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			ŚCIANY 3 PIĘTRA		
			W038/+4 (12,95-10,09)*(8,57)	m2	24,510
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W037/+4 (12,95-10,09)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W028/+4 (12,95-10,09)*(15,35)	m2	43,901
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W025/+4 (12,95-10,09)*(8,57+3,84)	m2	35,493
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W015/+4 (12,95-10,09)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W014/+4 (12,95-10,09)*(8,61)	m2	24,625
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W003/+4 (12,95-10,09)*(8,57)	m2	24,510
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W004/+4 (12,95-10,09)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			ŚCIANY 4 PIĘTRA		
			W038/+5 (16,01-13,15)*(8,57)	m2	24,510
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W037/+5 (16,01-13,15)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W028/+5 (16,01-13,15)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W025/+5 (16,01-13,15)*(3,82+8,57)	m2	35,435
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W015/+5 (16,01-13,15)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W014/+5 (16,01-13,15)*(8,61)	m2	24,625
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W004/+5 (16,01-13,15)*(15,34)	m2	43,872
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			W003/+5 (16,01-13,15)*(8,57)	m2	24,510
			-1,50*2,26*1	m2	-3,390
			razem	m2	1.037,487
22.1	KNR 0-20 0267/01	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C35/45	m2	1.037,487
22.2	KNR 0-20 0267/03 (dopłata 5x)	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C35/45	m2	1.037,487
22.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe		
			1037,487*2*10*10	m-g	207.497,400
			razem	m-g	207.497,400
23	KNR 0-20 0267/01.2 KNR 0-20 0267/03.2	RB-452-2	Ściany żelbetowe gr. 18cm - beton C30/37		
			ŚCIANY PARTERU		
			W036/+1; W038/+1 (3,77+1,65)*(6,19+10,67+6,19+10,67)	m2	182,762
			W055/+1 (3,77+1,65)*(2,77)	m2	15,013
			W040/+1 (3,22+1,65)*(3,21+2,96)	m2	30,048
			W054/+1 (3,77+1,65)*(6,41)	m2	34,742
			W056/+1 (3,77+1,65)*(2,92)	m2	15,826
			-1,00*2,34*1	m2	-2,340
			W043/+1 (3,77+1,65)*(6,41)	m2	34,742
			-1,30*2,34*1	m2	-3,042
			W042/+1 (3,77+1,65)*(6,41)	m2	34,742
			W026/+1 (3,77+2,35)*(9,89)	m2	60,527
			-4,00*4,17*1	m2	-16,680
			W025/+1 (3,77+2,35)*(36,70)	m2	224,604
			-1,20*2,50*2	m2	-6,000
			-1,51*3,19*1	m2	-4,817
			W027/+1 (3,77+2,35)*(14,76)	m2	90,331
			-2,74*4,66*1	m2	-12,768
			W058/+1; W059/+1 (3,77+2,35)*(2,88+3,74+2,96+2,96)	m2	76,745
			-2,96*4,02*2	m2	-23,798
			W061/+1 (3,77+2,35)*(6,41)	m2	39,229
			W029/+1 (3,77+2,35)*(25,04)	m2	153,245
			-1,05*2,34*1	m2	-2,457
			W060/+1 (3,77+2,35)*(6,19+1,58)	m2	47,552

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			W031/+1 (3,77+2,35)*(18,76)	m2	114,811
			-1,05*2,34*1	m2	-2,457
			-0,85*0,90*2	m2	-1,530
			W062/+1 (3,77+2,35)*(4,74+2,75+2,75)	m2	62,669
			-2,74*4,02*1	m2	-11,015
			-2,74*3,21*1	m2	-8,795
			W034/+1 (3,77+2,35)*(6,41)	m2	39,229
			W033/+1 (3,77+2,35)*(6,41)	m2	39,229
			-1,02*0,62*1	m2	-0,632
			W063/+1 (3,44+2,35)*(11,85)	m2	68,612
			-1,35*2,34*1	m2	-3,159
			W013/+1 (3,44+2,35)*(11,85)	m2	68,612
			-3,00*4,17*1	m2	-12,510
			W064/+1 (3,44+2,35)*(5,59)	m2	32,366
			W065/+1 (3,44+2,35)*(5,59)	m2	32,366
			W066/+1 (3,44+2,35)*(14,98)	m2	86,734
			W067/+1 (3,77+1,85)*(6,59+6,59)	m2	74,072
			W013/+1 (3,77+1,85)*(13,78)	m2	77,444
			(3,77+1,25)*(15,28)	m2	76,706
			W014/+1 (3,77+1,25)*(15,28)	m2	76,706
			(3,77+1,85)*(13,79)	m2	77,500
			-1,35*2,34*1	m2	-3,159
			-1,835*3,19*1	m2	-5,854
			W024/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			-1,30*2,34*1	m2	-3,042
			-1,10*0,70*1	m2	-0,770
			W021/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			-1,03*2,34*1	m2	-2,410
			W020/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			-1,00*2,34*1	m2	-2,340
			-1,20*2,29*2	m2	-5,496
			W017/+1 (3,77+1,25)*(7,07)	m2	35,491
			(3,77+1,85)*(13,67)	m2	76,825
			-0,90*1,20*1	m2	-1,080
			-1,00*2,34*3	m2	-7,020
			-1,00*0,90*1	m2	-0,900
			W068/+1 (3,77+1,85)*(3,67+5,52+3,68)	m2	72,329
			(3,77+1,25)*(4,61+3,90)	m2	42,720
			-1,03*2,34*3	m2	-7,231
			-1,00*2,34*2	m2	-4,680
			W070/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			W021/+1, W022/+1, W023/+1 (3,77+1,25)*(2,50+2,50+2,50)	m2	37,650
			W069/+1 (3,77+1,25)*(6,71)	m2	33,684
			W001/+1 (3,69+1,25)*(8,05)	m2	39,767
			W004/+1 (3,69+1,25)*(8,55)	m2	42,237
			(3,77+1,25)*(6,59)	m2	33,082
			-1,03*2,34*1	m2	-2,410
			-1,50*2,34*1	m2	-3,510
			W003/+1 (3,77+1,25)*(26,11)	m2	131,072
			-1,20*2,50*6	m2	-18,000
			-1,20*1,30*1	m2	-1,560
			W002/+1 (3,69+1,25)*(8,35)	m2	41,249
			(3,77+1,25)*(6,61)	m2	33,182
			-2,435*2,20*1	m2	-5,357
			W046/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			-1,55*0,40*1	m2	-0,620
			W009/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			-0,87*1,00*1	m2	-0,870
			-1,03*2,34*1	m2	-2,410
			W008/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			-1,30*2,34*1	m2	-3,042
			W045/+1 (3,77+1,25)*(6,61)	m2	33,182
			W003/+1 (3,77+1,25)*(6,41)	m2	32,178
			-5,54*3,63*1	m2	-20,110
			W052/+1 (3,44+1,25)*(6,06)	m2	28,421
			-1,35*2,34*1	m2	-3,159
			-1,10*0,60*1	m2	-0,660
			W051/+1 (3,44+1,25)*(13,25-6,20)	m2	33,065
			(3,77+1,25)*(6,20)	m2	31,124
			W052/+1 (3,77+1,25)*(5,86)	m2	29,417
			-1,40*0,40*1	m2	-0,560
			W047/+1; W048/+1; W049/+1; W050/+1 (3,44+1,25)*(13,29)	m2	62,330
			-1,50*2,34*1	m2	-3,510
			-1,03*2,34*1	m2	-2,410
			ŚCIANY I PIĘTRA		
			W039/+2 (6,83-3,97)*(6,62)	m2	18,933
			W041/+2 (6,83-3,97)*(41,05)	m2	117,403

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,05*2,17*11	m2	-25,064
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*2	m2	-1,224
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W040/+2 (6,83-3,97)*(32,63)	m2	93,322
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W042/+2 (6,83-3,97)*(6,44)	m2	18,418
			W043/+2 (6,83-3,97)*(6,44)	m2	18,418
			W044/+2 (6,83-3,97)*(6,44)	m2	18,418
			W031/+2 (6,83-3,97)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W029/+2 (6,83-3,97)*(28,28)	m2	80,881
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			W032/+2 (6,83-3,97)*(6,44)	m2	18,418
			W033/+2 (6,83-3,97)*(6,44)	m2	18,418
			W034/+2 (6,83-3,97)*(6,44)	m2	18,418
			W018/+2 (6,83-3,97)*(6,66)	m2	19,048
			W019/+2 (6,83-3,97)*(6,62)	m2	18,933
			W016/+2 (6,83-3,97)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*2	m2	-1,224
			W017/+2 (6,83-3,97)*(32,59)	m2	93,207
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,26*0,40*2	m2	-1,008
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-0,90*2,17*2	m2	-3,906
			W024/+2 (6,83-3,97)*(6,41)	m2	18,333
			W021/+2 (6,83-3,97)*(6,41)	m2	18,333
			W020/+2 (6,83-3,97)*(4,99)	m2	14,271
			-1,20*2,29*2	m2	-5,496
			W021/+2, W022/+2, W023/+2 (6,83-3,97)*(2,50*3)	m2	21,450
			W003/+2 (6,83-3,97)*(1,89)	m2	5,405
			W006/+2 (6,83-3,97)*(6,62)	m2	18,933
			W007/+2 (6,83-3,97)*(26,14)	m2	74,760
			-1,05*2,17*6	m2	-13,671
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			W008/+2, W009/+2, W010/+2 (6,83-3,97)*(6,41*3)	m2	54,998
			W011/+2 (6,83-3,97)*(6,44)	m2	18,418
			W005/+2 (6,83-3,97)*(31,49)	m2	90,061
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,53*0,40*3	m2	-1,836
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			ŚCIANY 2 PIĘTRA		
			W039/+3 (9,89-7,03)*(6,62)	m2	18,933
			W041/+3 (9,89-7,03)*(41,05)	m2	117,403
			-1,05*2,17*11	m2	-25,064
			-1,26*0,40*2	m2	-1,008
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			W040/+3 (9,89-7,03)*(32,63)	m2	93,322
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W042/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			W043/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			W044/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			W031/+3 (9,89-7,03)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W029/+3 (9,89-7,03)*(28,28)	m2	80,881
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			W032/+3 (9,89-7,03)*(6,44)	m2	18,418
			W033/+3 (9,89-7,03)*(6,44)	m2	18,418
			W034/+3 (9,89-7,03)*(6,44)	m2	18,418
			W018/+3 (9,89-7,03)*(6,66)	m2	19,048
			W019/+3 (9,89-7,03)*(6,62)	m2	18,933
			W016/+3 (9,89-7,03)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*2	m2	-1,224
			W017/+3 (9,89-7,03)*(32,59)	m2	93,207
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,26*0,40*2	m2	-1,008
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-0,90*2,17*2	m2	-3,906
			W024/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			W021/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			W020/+3 (9,89-7,03)*(4,99)	m2	14,271
			-1,20*2,29*2	m2	-5,496
			W021/+3 (9,89-7,03)*(2,50)	m2	7,150
			W022/+3 (9,89-7,03)*(2,50)	m2	7,150
			W023/+3 (9,89-7,03)*(2,50)	m2	7,150
			W003/+3 (9,89-7,03)*(2,73)	m2	7,808
			W011/+3 (9,89-7,03)*(6,44)	m2	18,418
			W005/+3 (9,89-7,03)*(31,49)	m2	90,061
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,53*0,40*3	m2	-1,836
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W007/+3 (9,89-7,03)*(26,14)	m2	74,760
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-1,05*2,17*6	m2	-13,671
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			W006/+3 (9,89-7,03)*(6,62)	m2	18,933
			W008/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			W009/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			W010/+3 (9,89-7,03)*(6,41)	m2	18,333
			ŚCIANY 3 PIĘTRA		
			W041/+4 (12,95-10,09)*(41,05)	m2	117,403
			-1,05*2,17*11	m2	-25,064
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*2	m2	-1,224
			W039/+4 (12,95-10,09)*(6,62)	m2	18,933
			W040/+4 (12,95-10,09)*(32,63)	m2	93,322
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			W042/+4 (12,95-10,09)*(6,41)	m2	18,333
			W043/+4 (12,95-10,09)*(6,41)	m2	18,333
			W044/+4 (12,95-10,09)*(6,41)	m2	18,333
			W025/+4 (12,95-10,09)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W029/+4 (12,95-10,09)*(28,28)	m2	80,881
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			W032/+4 (12,95-10,09)*(6,44)	m2	18,418
			W033/+4 (12,95-10,09)*(6,44)	m2	18,418
			W034/+4 (12,95-10,09)*(6,44)	m2	18,418
			W016/+4 (12,95-10,09)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,53*0,40*2	m2	-1,224
			W019/+4 (12,95-10,09)*(6,62)	m2	18,933
			W018/+4 (12,95-10,09)*(6,66)	m2	19,048
			W017/+4 (12,95-10,09)*(32,59)	m2	93,207
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,26*0,40*2	m2	-1,008
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-0,90*2,17*2	m2	-3,906
			W020/+4 (12,95-10,09)*(6,40)	m2	18,304
			-1,20*2,29*2	m2	-5,496
			W021/+4 (12,95-10,09)*(6,40)	m2	18,304
			W021/+4 (12,95-10,09)*(2,50)	m2	7,150
			W022/+4 (12,95-10,09)*(2,50)	m2	7,150
			W023/+4 (12,95-10,09)*(2,50)	m2	7,150
			W024/+4 (12,95-10,09)*(6,40)	m2	18,304
			W003/+4 (12,95-10,09)*(2,73)	m2	7,808
			W011/+4 (12,95-10,09)*(6,62)	m2	18,933
			W005/+4 (12,95-10,09)*(31,31)	m2	89,547
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,53*0,40*3	m2	-1,836
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W006/+4 (12,95-10,09)*(6,62)	m2	18,933
			W007/+4 (12,95-10,09)*(26,14)	m2	74,760
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-1,05*2,17*6	m2	-13,671
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			W008/+4 (12,95-10,09)*(6,41)	m2	18,333
			W009/+4 (12,95-10,09)*(6,41)	m2	18,333
			W010/+4 (12,95-10,09)*(6,41)	m2	18,333
			ŚCIANY 4 PIĘTRA		
			W039/+5 (16,01-13,15)*(6,62)	m2	18,933
			W041/+5 (16,01-13,15)*(41,05)	m2	117,403
			-1,05*2,17*11	m2	-25,064
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*2	m2	-1,224
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W040/+5 (16,01-13,15)*(32,63)	m2	93,322
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			W042/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W043/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W044/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W031/+5 (16,01-13,15)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W030/+5 (16,01-13,15)*(6,62)	m2	18,933
			W029/+5 (16,01-13,15)*(28,28)	m2	80,881
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			W032/+5 (16,01-13,15)*(6,44)	m2	18,418
			W033/+5 (16,01-13,15)*(6,44)	m2	18,418
			W034/+5 (16,01-13,15)*(6,44)	m2	18,418
			W018/+5 (16,01-13,15)*(6,65)	m2	19,019
			W019/+5 (16,01-13,15)*(6,62)	m2	18,933
			W016/+5 (16,01-13,15)*(36,70)	m2	104,962
			-1,05*2,17*10	m2	-22,785
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,80*0,40*2	m2	-1,440
			-1,53*0,40*2	m2	-1,224
			W017/+5 (16,01-13,15)*(32,59)	m2	93,207
			-1,05*2,17*7	m2	-15,950
			-1,26*0,40*2	m2	-1,008
			-1,80*0,40*1	m2	-0,720
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-0,90*2,17*2	m2	-3,906
			W024/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W021/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W020/+5 (16,01-13,15)*(4,99)	m2	14,271

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			W021/+5 (16,01-13,15)*(2,50)	m2	7,150
			W022/+5 (16,01-13,15)*(2,50)	m2	7,150
			W023/+5 (16,01-13,15)*(2,50)	m2	7,150
			nadszybie 0,85*(13,28+2,50)	m2	13,413
			W003/+5 (16,01-13,15)*(2,73)	m2	7,808
			W006/+5 (16,01-13,15)*(6,62)	m2	18,933
			W008/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W009/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W010/+5 (16,01-13,15)*(6,41)	m2	18,333
			W011/+5 (16,01-13,15)*(6,62)	m2	18,933
			W005/+5 (16,01-13,15)*(31,31)	m2	89,547
			-1,05*2,17*8	m2	-18,228
			-1,53*0,40*3	m2	-1,836
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			W007/+5 (16,01-13,15)*(26,14)	m2	74,760
			-1,06*2,26*1	m2	-2,396
			-1,05*2,17*6	m2	-13,671
			-1,26*0,40*1	m2	-0,504
			-1,53*0,40*1	m2	-0,612
			razem	m2	6.518,510
23.1	KNR 0-20 0267/01	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	6.518,510
23.2	KNR 0-20 0267/03 (dopłata 8x)	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C30/37	m2	6.518,510
23.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe		
			6518,510*2*10*10	m-g	1.303.702,000
			razem	m-g	1.303.702,000
24	KNR 0-20 0267/01.2 KNR 0-20 0267/03.2	RB-452-2	Ściany żelbetowe gr. 18cm - beton C35/45		
			ŚCIANY PARTERU		
			W007/+1 (3,69+1,25)*(22,24+4,42)	m2	131,700
			-1,00*2,34*2	m2	-4,680
			-4,42*2,49*1	m2	-11,006
			ŚCIANY 1 PIĘTRA		
			W038/+2 (6,83-3,97)*(2,96)	m2	8,466
			W014/+2 (6,83-3,97)*(5,64)	m2	16,130
			W003/+2 (6,83-3,97)*(3,80)	m2	10,868
			ŚCIANY 2 PIĘTRA		
			W038/+3 (9,89-7,03)*(2,96)	m2	8,466
			W025/+3 (9,89-7,03)*(2,96)	m2	8,466
			W014/+3 (9,89-7,03)*(5,64)	m2	16,130
			W003/+3 (9,89-7,03)*(2,96)	m2	8,466
			ŚCIANY 3 PIĘTRA		
			W038/+4 (12,95-10,09)*(2,96)	m2	8,466
			W025/+4 (12,95-10,09)*(2,96)	m2	8,466
			W014/+4 (12,95-10,09)*(5,64)	m2	16,130
			W003/+4 (12,95-10,09)*(2,96)	m2	8,466
			ŚCIANY 4 PIĘTRA		
			W038/+5 (16,01-13,15)*(2,96)	m2	8,466
			W025/+5 (16,01-13,15)*(2,96)	m2	8,466
			W014/+5 (16,01-13,15)*(5,64)	m2	16,130
			W003/+5 (16,01-13,15)*(2,96)	m2	8,466
			razem	m2	276,062
24.1	KNR 0-20 0267/01	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C35/45	m2	276,062
24.2	KNR 0-20 0267/03 (dopłata 8x)	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C35/45	m2	276,062
24.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe		
			276,062*2*10*10	m-g	55.212,400
			razem	m-g	55.212,400
25	KNR 0-20 0267/01.2 KNR 0-20 0267/03.2	RB-452-2	Ściany żelbetowe gr. 25cm - beton C30/37		
			Podwalina (1,65-0,19)*(6,19+1,36+6,19)	m2	20,060

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Podwalina (2,35-1,54)*(5,83+7,35+5,80+5,83)	m2	20,096
			Podwalina (1,25-0,19)*(6,08+1,58+6,08+7,38+5,80+4,25+7,38)	m2	40,863
			W055/+1 (3,02+1,65)*(2,88)	m2	13,450
			razem	m2	94,469
25.1	KNR 0-20 0267/01	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	94,469
25.2	KNR 0-20 0267/03 (dopłata 15x)	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C30/37	m2	94,469
25.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe		
			94,469*2*10*10	m-g	18.893,800
			razem	m-g	18.893,800
26	KNR 0-20 0267/01.2 KNR 0-20 0267/03.2	RB-452-2	Ściany żelbetowe gr. 25cm - beton C35/45		
			W007/+1 (3,69+1,25)*(7,87)	m2	38,878
			-3,22*2,34*1	m2	-7,535
			-1,00*0,90*1	m2	-0,900
			razem	m2	30,443
26.1	KNR 0-20 0267/01	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C35/45	m2	30,443
26.2	KNR 0-20 0267/03 (dopłata 15x)	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C35/45	m2	30,443
26.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe		
			30,443*2*10*10	m-g	6.088,600
			razem	m-g	6.088,600
27	KNR 0-20 0267/01.2 KNR 0-20 0267/03.2	RB-452-2	Ściany żelbetowe gr. 30cm - beton C30/37		
			W053/+1 (3,77+1,65)*(15,34)	m2	83,143
			-1,95*2,34*1	m2	-4,563
			-1,10*2,34*3	m2	-7,722
			W028/+1 (3,77+2,35)*(15,34)	m2	93,881
			-2,74*4,66*1	m2	-12,768
			W067/+1 (3,44+2,35)*(15,34)	m2	88,819
			-1,35*2,34*2	m2	-6,318
			-1,10*2,34*2	m2	-5,148
			W067/+1 (3,77+1,85)*(2,16)	m2	12,139
			-1,25*2,25*1	m2	-2,813
			W071/+1 (3,77+1,25)*(14,98)	m2	75,200
			-1,50*2,34*1	m2	-3,510
			razem	m2	310,340
27.1	KNR 0-20 0267/01	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	310,340
27.2	KNR 0-20 0267/03 (dopłata 20x)	RB-452-2	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm - beton C30/37	m2	310,340
27.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe		
			310,340*2*10*10	m-g	62.068,000
			razem	m-g	62.068,000
28	KNR 2-02 0290/04	RB-452-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - ściany żelbetowe		
			UAM_PW_KO_ZB_1N_18_R01-ŚCIANY KONDYGNACJI +1. CZĘŚĆ 1 10383,70/1000	t	10,384
			UAM_PW_KO_ZB_1N_19_R01-ŚCIANY KONDYGNACJI +1. CZĘŚĆ 2 5093,49/1000	t	5,093
			UAM_PW_KO_ZB_1E_20_R01-ŚCIANY KONDYGNACJI +1 19040,94/1000	t	19,041
			UAM_PW_KO_ZB_1W_21_R01-ŚCIANY KONDYGNACJI +1 8876,67/1000	t	8,877
			UAM_PW_KO_ZB_1S_22_R01-ŚCIANY KONDYGNACJI +1. CZĘŚĆ 1 12109,04/1000	t	12,109
			UAM_PW_KO_ZB_1S_23_R01-ŚCIANY KONDYGNACJI +1. CZĘŚĆ 2 14487,50/1000	t	14,488

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			UAM_PW_KO_ZB_XN_34_R01-KONDYGNACJA +2, +3, +4. ZBROJ. ŚCIAN 9395,96/1000*3	t	28,188
			UAM_PW_KO_ZB_XE_35_R01-KONDYGNACJA +2, +3, +4. ZBROJ. ŚCIAN 11726,85/1000*3	t	35,181
			UAM_PW_KO_ZB_XW_36_R01-KONDYGNACJA +2, +3, +4. ZBROJ. ŚCIAN 10976,53/1000*3	t	32,930
			UAM_PW_KO_ZB_XS_37_R01-KONDYGNACJA +2, +3, +4. ZBROJ. ŚCIAN 9966,78/1000*3	t	29,900
			UAM_PW_KO_ZB_5N_46_R01-KONDYGNACJA +5. ZBROJ. ŚCIAN 8208,77/1000	t	8,209
			UAM_PW_KO_ZB_5E_47_R01-KONDYGNACJA +5. ZBROJ. ŚCIAN 10216,02/1000	t	10,216
			UAM_PW_KO_ZB_5W_48_R00-KONDYGNACJA +5. ZBROJ. ŚCIAN 9929,40/1000	t	9,929
			UAM_PW_KO_ZB_5S_49_R00-KONDYGNACJA +5. ZBROJ. ŚCIAN 8812,85/1000	t	8,813
			ściana W_052 553,53/1000	t	0,554
			razem	t	233,912
			1.1.6. BELKI ŻELBETOWE		
29	KNR 0-20 0271/01.2; KNR 0-20 0271/02.2; KNR 0-20 0271/05.2	RB-452-2	Belki, wieńce i podciągi żelbetowe - beton C30/37		
			Strop nad parterem		
			S		
			przekrój 1-1 (8) 0,40*0,33*(11,580+11,580)	m3	3,057
			przekrój 8-8 (7) 0,40*0,75*(26,810)	m3	8,043
			przekrój 11-11 (7) 0,40*0,50*(12,513)	m3	2,503
			E		
			przekrój 3-3 (7) 0,55*0,33*(7,000)	m3	1,271
			przekrój 4-4 (7) 0,55*0,33*(5,260+3,080)	m3	1,514
			przekrój 7-7 (7) 0,40*0,67*(15,340)	m3	4,111
			przekrój 10-10 (7) 0,40*0,50*(11,155+11,155)	m3	4,462
			przekrój 11-11 (7) 0,40*0,50*(8,800+8,800+14,525+1,955+1,955)	m3	7,207
			przekrój 23-23 (8) 0,40*0,52*(6,075+6,075)	m3	2,527
			przekrój 26-26 (wspornik) (7) 0,48*0,50*(0,500+1,650+0,500+0,500+0,500+0,500+0,500)	m3	1,236
			N		
			przekrój 1-1 (8) 0,40*0,33*(11,580+11,580)	m3	3,057
			przekrój 7-7 (7) 0,40*0,67*(26,810)	m3	7,185
			przekrój 10-10 (7) 0,40*0,50*(5,540)	m3	1,108
			przekrój 24-24; 25-25 (16) 0,15*1,04*(11,580+11,580)	m3	3,613
			W		
			przekrój 8-8 (7) 0,40*0,75*(15,340+1,360+3,640)	m3	6,102
			przekrój 10-10 (7) 0,40*0,50*(38,330+22,990+6,190+6,190+6,190+6,590+6,590+1,360+1,360+1,360)	m3	20,668
			przekrój 11-11 (7) 0,40*0,50*(22,990+22,990+17,260+17,260)	m3	16,100
			Strop nad 1 piętrem		
			N		
			przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(4,590)	m3	0,156
			Strop nad 2 piętrem		
			N		
			przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(4,590)	m3	0,156
			Strop nad 3 piętrem		
			N		
			przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(9,480)	m3	0,322
			przekrój 10-10 (10) 0,35*0,33*(16,230)	m3	1,875
			przekrój 14-14 (16) 0,15*1,04*(16,230)	m3	2,532
			przekrój 11-11, 12-12 (10) 0,30*0,30*(11,58+11,58+11,58+11,58)	m3	4,169
			Strop nad 4 piętrem		
			S		
			przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(104,080)	m3	9,367
			przekrój 8-8 (10) 0,30*0,30*(11,58+11,58+11,58+11,58)	m3	4,169
			przekrój 8-8 (16) 0,15*0,60*(11,58+11,58+11,58+11,58)	m3	4,169
			E		
			przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(112,780)	m3	10,150
			przekrój 9-9 (16) 0,15*0,60*(16,23+16,23)	m3	2,921
			N		
			przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(4,590)	m3	0,156
			przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(99,800)	m3	8,982
			W		
			przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(112,780)	m3	10,150
			razem	m3	153,038
29.1	KNR 0-20 0271/01	RB-452-2	Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37		
			S		
			przekrój 1-1 (8) 0,40*0,33*(11,580+11,580)	m3	3,057
			przekrój 8-8 (7) 0,40*0,75*(26,810)	m3	8,043
			przekrój 11-11 (7) 0,40*0,50*(12,513)	m3	2,503
			E		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			przekrój 3-3 (7) 0,55*0,33*(7,000)	m3	1,271
			przekrój 4-4 (7) 0,55*0,33*(5,260+3,080)	m3	1,514
			przekrój 7-7 (7) 0,40*0,67*(15,340)	m3	4,111
			przekrój 10-10 (7) 0,40*0,50*(11,155+11,155)	m3	4,462
			przekrój 11-11 (7) 0,40*0,50*(8,800+8,800+14,525+1,955+1,955)	m3	7,207
			przekrój 23-23 (8) 0,40*0,52*(6,075+6,075)	m3	2,527
			przekrój 26-26 (wspornik) (7) 0,48*0,50*(0,500+1,650+0,500+0,500+0,500+0,500+0,500+0,500)	m3	1,236
			N		
			przekrój 1-1 (8) 0,40*0,33*(11,580+11,580)	m3	3,057
			przekrój 7-7 (7) 0,40*0,67*(26,810)	m3	7,185
			przekrój 10-10 (7) 0,40*0,50*(5,540)	m3	1,108
			W		
			przekrój 8-8 (7) 0,40*0,75*(15,340+1,360+3,640)	m3	6,102
			przekrój 10-10 (7)	m3	20,668
			0,40*0,50*(38,330+22,990+6,190+6,190+6,190+6,590+6,590+1,360+1,360+1,360)		
			przekrój 11-11 (7) 0,40*0,50*(22,990+22,990+17,260+17,260)	m3	16,100
			razem	m3	90,151
29.2	KNR 0-20 0271/02	RB-452-2	Belki, podciąg i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37		
			Strop nad 3 piętrem		
			N		
			przekrój 10-10 (10) 0,35*0,33*(16,230)	m3	1,875
			przekrój 11-11, 12-12 (10) 0,30*0,30*(11,58+11,58+11,58+11,58)	m3	4,169
			Strop nad 4 piętrem		
			przekrój 8-8 (10) 0,30*0,30*(11,58+11,58+11,58+11,58)	m3	4,169
			razem	m3	10,213
29.3	KNR 0-20 0271/05	RB-452-2	Belki, podciąg i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37		
			N		
			przekrój 24-24; 25-25 (16) 0,15*1,04*(11,580+11,580)	m3	3,613
			Strop nad 1 piętrem		
			N		
			przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(4,590)	m3	0,156
			Strop nad 2 piętrem		
			N		
			przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(4,590)	m3	0,156
			Strop nad 3 piętrem		
			N		
			przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(9,480)	m3	0,322
			przekrój 14-14 (16) 0,15*1,04*(16,230)	m3	2,532
			Strop nad 4 piętrem		
			S		
			przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(104,080)	m3	9,367
			przekrój 8-8 (16) 0,15*0,60*(11,58+11,58+11,58+11,58)	m3	4,169
			E		
			przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(112,780)	m3	10,150
			przekrój 9-9 (16) 0,15*0,60*(16,23+16,23)	m3	2,921
			N		
			przekrój 3-3 (16) 0,20*0,17*(4,590)	m3	0,156
			przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(99,800)	m3	8,982
			W		
			przekrój 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 (16) 0,15*0,60*(112,780)	m3	10,150
			razem	m3	52,674
29.4	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - belki żelbetowe		
			(89,665*8,67)*12*10	m-g	93.287,466
			(10,213*10,50)*12*10	m-g	12.868,380
			(47,521*18,75)*12*10	m-g	106.922,250
			razem	m-g	213.078,096
30	KNR 2-02 0290/04	RB-452-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - belki żelbetowe		
			UAM_PW_KO_ZB_1X_24 - BELKI POZIOM +1. CZĘŚĆ 1 ZBROJENIE 7740,45/1000	t	7,740
			UAM_PW_KO_ZB_1X_25 - BELKI POZIOM +1. CZĘŚĆ 2 ZBROJENIE 10023,84/1000	t	10,024
			razem	t	17,764
31	Kalkulacja indywidualna	RB-452-3	Podkładka elastomerowa na wsporniku liniowym		
			Strop nad 1 piętrem		
			N		
			przekrój 3-3 4,590	m	4,590
			Strop nad 2 piętrem		
			N		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			przekrój 3-3 4,590 Strop nad 3 piętrem N	m	4,590
			przekrój 3-3 9,480 Strop nad 4 piętrem N	m	9,480
			przekrój 3-3 4,590	m	4,590
			razem	m	23,250
			1.1.7. STROPY ŻELBETOWE		
32	KNR 0-20 0268/03.2; KNR 0-20 0268.1/04	RB-452-2	Płyty żelbetowe stropowe gr. 20cm - beton C30/37		
			Strop nad parterem S		
			rz.w. +3,97 567,580-5,851-0,920-11,297	m2	549,512
			E		
			rz.w. +3,97 84,906+625,872-11,297-2,670-4,500-4,500-2,020+99,581	m2	785,372
			rz.w. +3,64 37,360+63,804	m2	101,164
			N		
			rz.w. +3,97 229,727-4,830-11,297+177,637	m2	391,237
			W		
			rz.w. +3,97 634,309-11,297-0,840	m2	622,172
			Strop nad 1 piętrem S		
			rz.w. +7,03 567,580-0,920*4-5,851-11,297	m2	546,752
			E		
			rz.w. +7,03 634,309-4,500-4,500-2,670-11,297-0,920*3-2,060+153,860	m2	760,382
			N		
			rz.w. +7,03 534,752-4,830-11,297-0,920*1	m2	517,705
			W		
			rz.w. +7,03 634,309-11,297-0,920*4	m2	619,332
			Strop nad 2 piętrem S		
			rz.w. +10,09 567,580-0,920*4-5,851-11,297	m2	546,752
			E		
			rz.w. +10,09 634,309-4,500-4,500-2,670-11,297-0,920*3-2,060+99,679	m2	706,201
			N		
			rz.w. +10,09 534,752-4,830-11,297-0,920*1	m2	517,705
			W		
			rz.w. +10,09 634,309-11,297-0,920*4	m2	619,332
			Strop nad 3 piętrem S		
			rz.w. +13,15 567,580-0,920*4-5,851-11,487+81,06	m2	627,622
			E		
			rz.w. +13,15 634,309-4,500-4,500-2,670-11,487-0,920*3-2,060+74,496	m2	680,828
			rz.w. +12,82 79,365	m2	79,365
			N		
			rz.w. +13,15 534,752-4,830-11,487-0,920*1+81,06	m2	598,575
			W		
			rz.w. +13,15 634,309-11,487-0,920*4	m2	619,142
			Strop nad 4 piętrem S		
			rz.w. +16,21 567,580-5,851+80,92+80,92	m2	723,569
			E		
			rz.w. +16,21 634,309-4,500-4,500-1,210-1,000-1,632+74,496	m2	695,963
			rz.w. +17,26 11,840	m2	11,840
			N		
			rz.w. +16,21 534,752-4,905-1,210	m2	528,637
			W		
			rz.w. +16,21 634,309-1,148-1,210	m2	631,951
			Strop nad 1 piętrem S		
			rz.w. +7,03 81,151	m2	81,151
			N		
			rz.w. +7,03 81,151	m2	81,151
			Strop nad 2 piętrem S		
			rz.w. +10,09 81,151	m2	81,151
			N		
			rz.w. +10,09 81,151	m2	81,151
			razem	m2	12.805,714
32.1	KNR 0-20 0268/03	RB-452-2	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	12.805,714

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
32.2	KNR 0-20 0268.1/04 (dopłata 10x)	RB-452-2	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	12.805,714
32.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe	m-g	1.280.571,400
			12805,714*10*10	m-g	1.280.571,400
			razem	m-g	1.280.571,400
33	KNR 0-20 0268/03.2; KNR 0-20 0268.1/04	RB-452-2	Płyty żelbetowe stropowe gr. 28cm - beton C30/37	m2	305,025
			N rz.w. +3,97 305,025	m2	305,025
			razem	m2	305,025
33.1	KNR 0-20 0268/03	RB-452-2	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	305,025
33.2	KNR 0-20 0268.1/04 (dopłata 18x)	RB-452-2	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	305,025
33.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe	m-g	30.502,500
			305,025*10*10	m-g	30.502,500
			razem	m-g	30.502,500
34	KNR 2-02 0290/04	RB-452-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - stropy żelbetowe	t	9,605
			UAM_PW_KO_ZB_1N_09 - STROP NAD +1 ZBROJ. DOLNE 9604,65/1000	t	6,266
			UAM_PW_KO_ZB_1N_10 - STROP NAD +1 ZBROJ. GÓRNE 6265,66/1000	t	9,435
			UAM_PW_KO_ZB_1E_11 - STROP NAD +1 ZBROJ. DOLNE 9434,63/1000	t	6,058
			UAM_PW_KO_ZB_1E_12 - STROP NAD +1 ZBROJ. GÓRNE 6058,39/1000	t	6,536
			UAM_PW_KO_ZB_1W_13 - STROP NAD +1 ZBROJ. DOLNE 6536,27/1000	t	5,133
			UAM_PW_KO_ZB_1W_14 - STROP NAD +1 ZBROJ. GÓRNE 5133,36/1000	t	6,181
			UAM_PW_KO_ZB_1S_15 - STROP NAD +1 ZBROJ. DOLNE 6181,34/1000	t	4,458
			UAM_PW_KO_ZB_1S_16 - STROP NAD +1 ZBROJ. GÓRNE 4457,91/1000	t	24,671
			UAM_PW_KO_ZB_XN_26 - STROP NAD +4, +3, +2 ZBROJ. DOLNE (1330,60+884,52+1612,07+871,88+1179,78+18791,88)/1000	t	17,927
			UAM_PW_KO_ZB_XN_27_A - STROP NAD +4, +3, +2 ZBROJ. GÓRNE (1106,92+733,40+1111,14+14975,96)/1000	t	22,836
			UAM_PW_KO_ZB_XE_28 - STROP NAD +4, +3, +2 ZBROJ. DOLNE (517,63+884,52+21433,85)/1000	t	16,699
			UAM_PW_KO_ZB_XE_29 - STROP NAD +4, +3, +2 ZBROJ. GÓRNE (16698,96)/1000	t	20,536
			UAM_PW_KO_ZB_XW_30 - STROP NAD +4, +3, +2 ZBROJ. DOLNE (20535,77)/1000	t	4,986
			UAM_PW_KO_ZB_XW_31 - STROP NAD +4, +3, +2 ZBROJ. GÓRNE (4986,18)/1000	t	17,612
			UAM_PW_KO_ZB_XS_32_R01-STROP NAD +2, +3, +4. ZBROJ. DOLNE (5870,59*3)/1000	t	4,371
			UAM_PW_KO_ZB_XS_33 - STROP NAD +4, +3, +2 ZBROJ. GÓRNE (4371,04)/1000	t	8,817
			UAM_PW_KO_ZB_5N_38_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. DOLNE (8370,26+446,65)/1000	t	5,457
			UAM_PW_KO_ZB_5N_39_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. GÓRNE 5457,34/1000	t	9,529
			UAM_PW_KO_ZB_5E_40_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. DOLNE (9081,97+446,65)/1000	t	5,698
			UAM_PW_KO_ZB_5E_41_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. GÓRNE 5697,86/1000	t	8,052
			UAM_PW_KO_ZB_5W_42_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. DOLNE 8051,78/1000	t	4,986
			UAM_PW_KO_ZB_5W_43_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. GÓRNE 4986,18/1000	t	6,883
			UAM_PW_KO_ZB_5S_44_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. DOLNE 6882,79/1000	t	4,371
			UAM_PW_KO_ZB_5S_45_R00-STROP NAD +5. ZBROJ. GÓRNE 4371,04/1000	t	
			razem	t	237,103
35	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Trzpienie dylatacyjne - strop nad parterem	szt	57,000
			Strop nad parterem 28+19+10	szt	57,000
			razem	szt	57,000
36	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Trzpienie dylatacyjne	szt	32,000
			Strop nad 1 piętrem 11+11+10	szt	27,000
			Strop nad 2 piętrem 11+11+5	szt	32,000
			Strop nad 3 piętrem 11+11+10	szt	

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Strop nad 4 piętrem 11+11+5	szt	27,000
			razem	szt	118,000
37	KNR-W 2-02 0302/01	RB-452-2	Dostawa i montaż prefabrykatów balkonów		
			Strop nad 1 piętrem 4+4	element	8,000
			Strop nad 2 piętrem 4+4	element	8,000
			Strop nad 3 piętrem 4+4	element	8,000
			razem	element	24,000
38	KNR 2-02u1 0202-26/05	RB-452-2	Wykonanie nadbetonu balkonów - beton C30/37		
			Strop nad 1 piętrem 1,28*2,70*(0,090+0,064)/2*8	m3	2,129
			Strop nad 2 piętrem 1,28*2,70*(0,090+0,064)/2*8	m3	2,129
			Strop nad 3 piętrem 1,28*2,70*(0,090+0,064)/2*8	m3	2,129
			razem	m3	6,387
39	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Łączniki termoizolacyjne do balkonów wspornikowych		
			Strop nad 1 piętrem 2,70*8	m	21,600
			Strop nad 2 piętrem 2,70*8	m	21,600
			Strop nad 3 piętrem 2,70*8	m	21,600
			razem	m	64,800
1.1.8. SCHODY ŻELBETOWE					
40	KNR 0-20 0268/03.2; KNR 0-20 0268.1/04	RB-452-2	Płyty żelbetowe stropowe gr. 20cm - beton C30/37		
			UAM_PW_KO_SZ_XX_25_A	m2	53,690
			Klatka "N" i "E" 2,065*2,600*5*2	m2	12,194
			2,345*2,600*1*2	m2	32,214
			2,065*2,600*3*2	m2	9,282
			Klatka "S" 1,785*2,600*2	m2	37,583
			2,065*2,600*7	m2	48,321
			Klatka "W" 2,065*2,600*9	m2	48,321
			razem	m2	193,284
40.1	KNR 0-20 0268/03	RB-452-2	Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - beton C30/37	m2	193,284
40.2	KNR 0-20 0268.1/04 (dopłata 10x)	RB-452-2	Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37	m2	193,284
40.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Dzierżawa deskowania - stropy żelbetowe		
			193,284*10*10	m-g	19.328,400
			razem	m-g	19.328,400
41	KNR 2-02 0290/04	RB-452-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - spoczniki żelbetowe		
			UAM_PW_KO_ZB_XX_51 - SPOCZNIKI MONOLITYCZNE ZBROJENIE 1563,74/1000	t	1,564
			razem	t	1,564
42	KNR-W 2-02 0302/06	RB-452-2	B-1 - Biegi prefabrykowane - beton C30/37		
				element	1,000
43	KNR-W 2-02 0302/06	RB-452-2	B-2 - Biegi prefabrykowane - beton C30/37		
				element	2,000
44	KNR-W 2-02 0302/06	RB-452-2	B-3 - Biegi prefabrykowane - beton C30/37		
				element	26,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
45	KNR-W 2-02 0302/06	RB-452-2	B-4 - Biegi prefabrykowane - beton C30/37	element	1,000
46	KNR-W 2-02 0302/06	RB-452-2	B-5 - Biegi prefabrykowane - beton C30/37	element	1,000
47	KNR-W 2-02 0302/06	RB-452-2	B-6 - Biegi prefabrykowane - beton C30/37	element	1,000
48	KNR-W 2-02 0302/06	RB-452-2	B-7 - Biegi prefabrykowane - beton C30/37	element	1,000
49	Kalkulacja indywidualna	RB-452-2	Podkładki elastomerowe 1,23*17*4	m	83,640
			razem	m	83,640
1.1.9. KONSTRUKCJE STALOWE					
50	KNR 2-05 0120/05	RB-452-2; RB-452-3	Elementy konstrukcji stalowych - schody spiralne UAM_PW_KO_ST_XN_02 2259,60/1000	t	2,260
			razem	t	2,260
51	KNR 2-05 0120/03	RB-452-2; RB-452-3	Elementy konstrukcji stalowych - konstrukcja łącznika UAM_PW_KO_ST_XS_01 15247,00/1000 877,00/1000	t	15,247
				t	0,877
			razem	t	16,124
52	KNR 2-05 0120/03	RB-452-2; RB-452-3	Elementy konstrukcji stalowych - belki pod elewacje w osiach Y2-5 UAM_PW_KO_ST_XW_03 826,00/1000	t	0,826
			razem	t	0,826
53	KNR 2-05 0120/03	RB-452-2; RB-452-3	Elementy konstrukcji stalowych - podkonstrukcje pod centrale dachowe UAM_PW_KO_ST_XW_03 47,00/1000	t	0,047
			razem	t	0,047
54	KNR 13-13 0806/05	RB-452-2; RB-452-3	Konstrukcja stalowa - blacha trapezowa TR50/235 UAM_PW_KO_ST_XS_01 2,16*14,11*1 UAM_PW_KO_ST_XS_01 2,16*14,11*3 UAM_PW_KO_ST_XS_01 2,16*14,11*1	m2	30,478
				m2	91,433
				m2	30,478
			razem	m2	152,389
55	KNR 2-02u1 0202-26/05	RB-452-2	Wykonanie nadbetonu - beton C30/37 30,478*0,12 91,433*0,08 30,478*0,08	m3	3,657
				m3	7,315
				m3	2,438
			razem	m3	13,410
1.1.10. ŚCIANY MUROWANE					
56	KNR K-28 0102/03	RB-452-4	Ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 15cm PARTER 26,049 {m2} 1,089 {m2} 29,096 {m2} 17,243 {m2} 16,647 {m2} 39,487 {m2} 11,426 {m2} 19,622 {m2} 8,086 {m2} 10,567 {m2} 24,515 {m2}	m2	26,049
				m2	1,089
				m2	29,096
				m2	17,243
				m2	16,647
				m2	39,487
				m2	11,426
				m2	19,622
				m2	8,086
				m2	10,567
				m2	24,515

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			16,931 {m2}	m2	16,931
			16,931 {m2}	m2	16,931
			16,931 {m2}	m2	16,931
			11,56 {m2}	m2	11,560
			16,931 {m2}	m2	16,931
			16,931 {m2}	m2	16,931
			17,274 {m2}	m2	17,274
			1,513 {m2}	m2	1,513
			razem	m2	4.338,455
58	KNR 9-10 0155/02	RB-452-4	Ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 25cm		
			PARTER		
			26,879 {m2}	m2	26,879
			19,81 {m2}	m2	19,810
			27,706 {m2}	m2	27,706
			27,228 {m2}	m2	27,228
			48,025 {m2}	m2	48,025
			razem	m2	149,648
59	KNR 9-10 0163/02	RB-452-4	Wykonanie otworów na drzwi		
			Poziom +1,2		
			Basic Wall:sc-4 _Sciana Murowana-250 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 25,0cm 9	szt	9,000
			Basic Wall:sc-5 _Sciana Murowana-180 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 8	szt	8,000
			Basic Wall:sc-6 _Sciana Murowana-150 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 15,0cm 18	szt	18,000
			Poziom +1 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-6 _Sciana Murowana-150 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 15,0cm 2	szt	2,000
			Poziom +1,1		
			Basic Wall:sc-6 _Sciana Murowana-150 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 15,0cm 5	szt	5,000
			1 PIĘTRO		
			Poziom +2 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-5 _Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1	szt	1,000
			2 PIĘTRO		
			Poziom +3 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-5 _Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1	szt	1,000
			3 PIĘTRO		
			Poziom +4 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-5 _Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1	szt	1,000
			Poziom +5 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-5 _Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1	szt	1,000
			razem	szt	46,000
60	KNR 9-10 0163/05	RB-452-4	Ułożenie nadproży zespolonych w otworach		
			Poziom +1,2		
			Basic Wall:sc-4 _Sciana Murowana-250 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 25,0cm	m	16,800
			1,20*2*7		
			2,40*2*2	m	9,600
			Basic Wall:sc-5 _Sciana Murowana-180 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm	m	14,400
			1,20*2*6		
			1,50*2*2	m	6,000
			Basic Wall:sc-6 _Sciana Murowana-150 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 15,0cm	m	40,800
			1,20*2*17		
			1,50*2*1	m	3,000
			Poziom +1 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-6 _Sciana Murowana-150 Wysokość ponad 4,5mBloczki Gazobetonowe 15,0cm	m	3,600
			1,80*2*1		
			1,20*2*1	m	2,400
			Poziom +1,1		
			Basic Wall:sc-6 _Sciana Murowana-150 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 15,0cm 1,80*2*2	m	7,200
			1,20*2*3	m	7,200
			1 PIĘTRO		
			Poziom +2 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-5 _Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1,20*2*1	m	2,400
			2 PIĘTRO		
			Poziom +3 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-5 _Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1,20*2*1	m	2,400
			3 PIĘTRO		
			Poziom +4 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-5 _Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1,20*2*1	m	2,400
			Poziom +5 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-5 _Sciana Murowana-180 Wysokość do 4,5mBloczki Gazobetonowe 18,0cm 1,20*2*1	m	2,400

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	120,600
			1.1.11. ŚCIANY DZIAŁOWE		
61	KNR 9-10 0159/02	RB-452-4	Ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 8cm		
			PARTER		
			3,834 {m2}	m2	3,834
			3,834 {m2}	m2	3,834
			1 PIĘTRO		
			0,858 {m2}	m2	0,858
			1,773 {m2}	m2	1,773
			1,773 {m2}	m2	1,773
			0,858 {m2}	m2	0,858
			2 PIĘTRO		
			1,773 {m2}	m2	1,773
			1,773 {m2}	m2	1,773
			0,858 {m2}	m2	0,858
			0,858 {m2}	m2	0,858
			3 PIĘTRO		
			0,858 {m2}	m2	0,858
			1,773 {m2}	m2	1,773
			1,773 {m2}	m2	1,773
			0,858 {m2}	m2	0,858
			4 PIĘTRO		
			0,858 {m2}	m2	0,858
			1,773 {m2}	m2	1,773
			0,858 {m2}	m2	0,858
			1,773 {m2}	m2	1,773
			razem	m2	28,716
62	KNR 9-10 0159/03	RB-452-4	Ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12cm		
			PARTER		
			6,744 {m2}	m2	6,744
			1,089 {m2}	m2	1,089
			3,308 {m2}	m2	3,308
			7,354 {m2}	m2	7,354
			5,151 {m2}	m2	5,151
			7,652 {m2}	m2	7,652
			4,828 {m2}	m2	4,828
			19,013 {m2}	m2	19,013
			3,604 {m2}	m2	3,604
			12,911 {m2}	m2	12,911
			34,288 {m2}	m2	34,288
			5,245 {m2}	m2	5,245
			37,769 {m2}	m2	37,769
			3,878 {m2}	m2	3,878
			7,405 {m2}	m2	7,405
			19,099 {m2}	m2	19,099
			8,637 {m2}	m2	8,637
			16,616 {m2}	m2	16,616
			5,5 {m2}	m2	5,500
			12,132 {m2}	m2	12,132
			6,556 {m2}	m2	6,556
			7,648 {m2}	m2	7,648
			20,394 {m2}	m2	20,394
			9,129 {m2}	m2	9,129
			7,808 {m2}	m2	7,808
			7,405 {m2}	m2	7,405
			7,419 {m2}	m2	7,419
			8,637 {m2}	m2	8,637
			5,749 {m2}	m2	5,749
			12,467 {m2}	m2	12,467
			12,132 {m2}	m2	12,132
			8,554 {m2}	m2	8,554
			5,449 {m2}	m2	5,449
			21,511 {m2}	m2	21,511
			2,534 {m2}	m2	2,534
			4,99 {m2}	m2	4,990
			5,368 {m2}	m2	5,368
			25,384 {m2}	m2	25,384
			8,049 {m2}	m2	8,049
			12,908 {m2}	m2	12,908
			4,712 {m2}	m2	4,712
			20,354 {m2}	m2	20,354
			2,726 {m2}	m2	2,726
			19,645 {m2}	m2	19,645

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,487 {m2}	m2	1,487
			0,343 {m2}	m2	0,343
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,459 {m2}	m2	1,459
			0,621 {m2}	m2	0,621
			2,116 {m2}	m2	2,116
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,23 {m2}	m2	1,230
			1,487 {m2}	m2	1,487
			0,343 {m2}	m2	0,343
			1,316 {m2}	m2	1,316
			3,257 {m2}	m2	3,257
			2,411 {m2}	m2	2,411
			2,917 {m2}	m2	2,917
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,711 {m2}	m2	1,711
			0,621 {m2}	m2	0,621
			3,387 {m2}	m2	3,387
			1,711 {m2}	m2	1,711
			2,917 {m2}	m2	2,917
			1,316 {m2}	m2	1,316
			0,829 {m2}	m2	0,829
			2,411 {m2}	m2	2,411
			3,387 {m2}	m2	3,387
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,257 {m2}	m2	3,257
			0,621 {m2}	m2	0,621
			2,411 {m2}	m2	2,411
			0,621 {m2}	m2	0,621
			3,387 {m2}	m2	3,387
			1,316 {m2}	m2	1,316
			3,257 {m2}	m2	3,257
			2,411 {m2}	m2	2,411
			2,917 {m2}	m2	2,917
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,711 {m2}	m2	1,711
			2,917 {m2}	m2	2,917
			3,257 {m2}	m2	3,257
			0,621 {m2}	m2	0,621
			2,917 {m2}	m2	2,917
			1,316 {m2}	m2	1,316
			1,711 {m2}	m2	1,711
			2,411 {m2}	m2	2,411
			3,387 {m2}	m2	3,387
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,461 {m2}	m2	3,461
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,973 {m2}	m2	1,973
			1,973 {m2}	m2	1,973
			1,973 {m2}	m2	1,973
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,52 {m2}	m2	5,520
			3,461 {m2}	m2	3,461
			2,574 {m2}	m2	2,574
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,459 {m2}	m2	1,459
			2,603 {m2}	m2	2,603
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			5,548 {m2}	m2	5,548
			5,548 {m2}	m2	5,548

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,461 {m2}	m2	3,461
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,716 {m2}	m2	1,716
			3,117 {m2}	m2	3,117
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,346 {m2}	m2	3,346
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,059 {m2}	m2	2,059
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,432 {m2}	m2	3,432
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,89 {m2}	m2	3,890
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,632 {m2}	m2	3,632
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,487 {m2}	m2	1,487
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,432 {m2}	m2	3,432
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,86 {m2}	m2	2,860
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			3,117 {m2}	m2	3,117
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,459 {m2}	m2	1,459
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			12,641 {m2}	m2	12,641
			3,375 {m2}	m2	3,375
			5,548 {m2}	m2	5,548
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,059 {m2}	m2	2,059
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,89 {m2}	m2	3,890

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,346 {m2}	m2	3,346
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,346 {m2}	m2	3,346
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,716 {m2}	m2	1,716
			5,548 {m2}	m2	5,548
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,574 {m2}	m2	2,574
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			5,52 {m2}	m2	5,520
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,973 {m2}	m2	1,973
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			5,52 {m2}	m2	5,520
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,574 {m2}	m2	2,574
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,52 {m2}	m2	5,520
			2,574 {m2}	m2	2,574
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,632 {m2}	m2	3,632
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,346 {m2}	m2	3,346
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,89 {m2}	m2	3,890
			2,317 {m2}	m2	2,317
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,346 {m2}	m2	3,346
			3,632 {m2}	m2	3,632
			2,317 {m2}	m2	2,317
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,059 {m2}	m2	2,059
			3,346 {m2}	m2	3,346
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,516 {m2}	m2	1,516
			1,973 {m2}	m2	1,973
			2,603 {m2}	m2	2,603
			2,174 {m2}	m2	2,174
			4,788 {m2}	m2	4,788
			0,7 {m2}	m2	0,700
			5,785 {m2}	m2	5,785
			10,543 {m2}	m2	10,543
			2 PIĘTRO		
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			0,63 {m2}	m2	0,630
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			0,63 {m2}	m2	0,630
			7,126 {m2}	m2	7,126

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,545 {m2}	m2	2,545
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			1,487 {m2}	m2	1,487
			2,574 {m2}	m2	2,574
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			3,461 {m2}	m2	3,461
			2,545 {m2}	m2	2,545
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,459 {m2}	m2	1,459
			5,778 {m2}	m2	5,778
			5,778 {m2}	m2	5,778
			0,63 {m2}	m2	0,630
			1,687 {m2}	m2	1,687
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			3,432 {m2}	m2	3,432
			12,641 {m2}	m2	12,641
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,917 {m2}	m2	2,917
			2,411 {m2}	m2	2,411
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,316 {m2}	m2	1,316
			3,387 {m2}	m2	3,387
			0,621 {m2}	m2	0,621
			3,257 {m2}	m2	3,257
			1,144 {m2}	m2	1,144

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			0,829 {m2}	m2	0,829
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,621 {m2}	m2	0,621
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,829 {m2}	m2	0,829
			3,387 {m2}	m2	3,387
			2,411 {m2}	m2	2,411
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,917 {m2}	m2	2,917
			0,621 {m2}	m2	0,621
			3,257 {m2}	m2	3,257
			1,316 {m2}	m2	1,316
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			2,116 {m2}	m2	2,116
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,23 {m2}	m2	1,230
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,343 {m2}	m2	0,343
			0,621 {m2}	m2	0,621
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			2,116 {m2}	m2	2,116
			1,487 {m2}	m2	1,487
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,23 {m2}	m2	1,230
			0,343 {m2}	m2	0,343
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,632 {m2}	m2	3,632
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,117 {m2}	m2	3,117
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,716 {m2}	m2	1,716
			3,461 {m2}	m2	3,461
			3,461 {m2}	m2	3,461
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			2,574 {m2}	m2	2,574
			5,52 {m2}	m2	5,520
			1,63 {m2}	m2	1,630

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,346 {m2}	m2	3,346
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,346 {m2}	m2	3,346
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,059 {m2}	m2	2,059
			2,059 {m2}	m2	2,059
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,89 {m2}	m2	3,890
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			2,317 {m2}	m2	2,317
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,346 {m2}	m2	3,346
			3,346 {m2}	m2	3,346
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,574 {m2}	m2	2,574
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,973 {m2}	m2	1,973
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,059 {m2}	m2	2,059
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,117 {m2}	m2	3,117
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,716 {m2}	m2	1,716
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,973 {m2}	m2	1,973
			5,52 {m2}	m2	5,520

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,461 {m2}	m2	3,461
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,973 {m2}	m2	1,973
			5,548 {m2}	m2	5,548
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,603 {m2}	m2	2,603
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			3,461 {m2}	m2	3,461
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,487 {m2}	m2	1,487
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			2,603 {m2}	m2	2,603
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,117 {m2}	m2	3,117
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,432 {m2}	m2	3,432
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,432 {m2}	m2	3,432
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,459 {m2}	m2	1,459
			2,688 {m2}	m2	2,688
			3,461 {m2}	m2	3,461
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,459 {m2}	m2	1,459
			5,548 {m2}	m2	5,548
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,117 {m2}	m2	3,117
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,459 {m2}	m2	1,459
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,459 {m2}	m2	1,459
			2,603 {m2}	m2	2,603
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			5,52 {m2}	m2	5,520
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,574 {m2}	m2	2,574
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,117 {m2}	m2	3,117
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,487 {m2}	m2	1,487

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,257 {m2}	m2	3,257
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,387 {m2}	m2	3,387
			0,621 {m2}	m2	0,621
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,316 {m2}	m2	1,316
			2,917 {m2}	m2	2,917
			2,411 {m2}	m2	2,411
			3,257 {m2}	m2	3,257
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,387 {m2}	m2	3,387
			0,621 {m2}	m2	0,621
			2,917 {m2}	m2	2,917
			2,411 {m2}	m2	2,411
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,316 {m2}	m2	1,316
			3,387 {m2}	m2	3,387
			0,621 {m2}	m2	0,621
			3,257 {m2}	m2	3,257
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,917 {m2}	m2	2,917
			2,411 {m2}	m2	2,411
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,316 {m2}	m2	1,316
			3,387 {m2}	m2	3,387
			0,621 {m2}	m2	0,621
			3,257 {m2}	m2	3,257
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,432 {m2}	m2	3,432
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			1,487 {m2}	m2	1,487
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,574 {m2}	m2	2,574
			3,432 {m2}	m2	3,432
			2,545 {m2}	m2	2,545
			1,316 {m2}	m2	1,316
			2,917 {m2}	m2	2,917
			2,411 {m2}	m2	2,411
			3,257 {m2}	m2	3,257
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,387 {m2}	m2	3,387
			0,621 {m2}	m2	0,621
			0,829 {m2}	m2	0,829
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			2,574 {m2}	m2	2,574
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,829 {m2}	m2	0,829
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			8,181 {m2}	m2	8,181
			16,645 {m2}	m2	16,645
			1,487 {m2}	m2	1,487
			2,574 {m2}	m2	2,574
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,545 {m2}	m2	2,545
			3,432 {m2}	m2	3,432
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,205 {m2}	m2	5,205
			2,345 {m2}	m2	2,345
			2,402 {m2}	m2	2,402
			3,318 {m2}	m2	3,318
			5,205 {m2}	m2	5,205
			4,547 {m2}	m2	4,547
			1,716 {m2}	m2	1,716
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			0,829 {m2}	m2	0,829
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,621 {m2}	m2	0,621
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,829 {m2}	m2	0,829
			3,387 {m2}	m2	3,387
			2,411 {m2}	m2	2,411
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,917 {m2}	m2	2,917
			0,621 {m2}	m2	0,621
			3,257 {m2}	m2	3,257
			1,316 {m2}	m2	1,316
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			2,116 {m2}	m2	2,116
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,23 {m2}	m2	1,230
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,343 {m2}	m2	0,343
			0,621 {m2}	m2	0,621
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			2,116 {m2}	m2	2,116
			1,487 {m2}	m2	1,487
			5,548 {m2}	m2	5,548
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,343 {m2}	m2	0,343
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,632 {m2}	m2	3,632
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,716 {m2}	m2	1,716
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,117 {m2}	m2	3,117
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,89 {m2}	m2	3,890
			2,574 {m2}	m2	2,574
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,375 {m2}	m2	3,375
			5,52 {m2}	m2	5,520
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,346 {m2}	m2	3,346
			3,346 {m2}	m2	3,346
			2,059 {m2}	m2	2,059
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,059 {m2}	m2	2,059
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,346 {m2}	m2	3,346
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,89 {m2}	m2	3,890
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,346 {m2}	m2	3,346
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,973 {m2}	m2	1,973
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,461 {m2}	m2	3,461
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,059 {m2}	m2	2,059
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,574 {m2}	m2	2,574
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,973 {m2}	m2	1,973
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,117 {m2}	m2	3,117
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,716 {m2}	m2	1,716

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,973 {m2}	m2	1,973
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,52 {m2}	m2	5,520
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,487 {m2}	m2	1,487
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,603 {m2}	m2	2,603
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,461 {m2}	m2	3,461
			5,548 {m2}	m2	5,548
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,461 {m2}	m2	3,461
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,603 {m2}	m2	2,603
			3,432 {m2}	m2	3,432
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,603 {m2}	m2	2,603

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,461 {m2}	m2	3,461
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,432 {m2}	m2	3,432
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,117 {m2}	m2	3,117
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,117 {m2}	m2	3,117
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,52 {m2}	m2	5,520
			3,117 {m2}	m2	3,117
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,487 {m2}	m2	1,487
			2,574 {m2}	m2	2,574
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			2,688 {m2}	m2	2,688
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,346 {m2}	m2	3,346
			3,346 {m2}	m2	3,346
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,144 {m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,603 {m2}	m2	2,603
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,487 {m2}	m2	1,487
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,461 {m2}	m2	3,461
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,574 {m2}	m2	2,574
			3,461 {m2}	m2	3,461
			5,52 {m2}	m2	5,520
			1,802 {m2}	m2	1,802
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,973 {m2}	m2	1,973
			1,516 {m2}	m2	1,516
			2,174 {m2}	m2	2,174
			5,785 {m2}	m2	5,785
			0,7 {m2}	m2	0,700
			4,788 {m2}	m2	4,788
			8,181 {m2}	m2	8,181
			4 PIETRO		
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			0,63 {m2}	m2	0,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,545 {m2}	m2	2,545
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			0,63 {m2}	m2	0,630
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			1,144 {m2}	m2	1,144
			0,63 {m2}	m2	0,630
			7,126 {m2}	m2	7,126
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,432 {m2}	m2	3,432
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,545 {m2}	m2	2,545
			1,144 {m2}	m2	1,144

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,63 {m2}	m2	0,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			2,917 {m2}	m2	2,917
			2,411 {m2}	m2	2,411
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,316 {m2}	m2	1,316
			3,387 {m2}	m2	3,387
			0,621 {m2}	m2	0,621
			3,257 {m2}	m2	3,257
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,917 {m2}	m2	2,917
			2,411 {m2}	m2	2,411
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,316 {m2}	m2	1,316
			3,387 {m2}	m2	3,387
			0,621 {m2}	m2	0,621
			3,257 {m2}	m2	3,257
			2,411 {m2}	m2	2,411
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,917 {m2}	m2	2,917
			0,621 {m2}	m2	0,621
			3,257 {m2}	m2	3,257
			1,316 {m2}	m2	1,316
			3,387 {m2}	m2	3,387
			2,411 {m2}	m2	2,411
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,917 {m2}	m2	2,917
			0,621 {m2}	m2	0,621
			3,257 {m2}	m2	3,257
			1,316 {m2}	m2	1,316
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,432 {m2}	m2	3,432
			2,545 {m2}	m2	2,545
			0,63 {m2}	m2	0,630
			1,487 {m2}	m2	1,487
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,63 {m2}	m2	0,630
			2,574 {m2}	m2	2,574
			3,432 {m2}	m2	3,432
			2,545 {m2}	m2	2,545
			1,316 {m2}	m2	1,316
			2,917 {m2}	m2	2,917
			2,411 {m2}	m2	2,411
			3,257 {m2}	m2	3,257
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,387 {m2}	m2	3,387
			0,621 {m2}	m2	0,621
			0,829 {m2}	m2	0,829
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			2,574 {m2}	m2	2,574
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,829 {m2}	m2	0,829
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,387 {m2}	m2	3,387
			2,574 {m2}	m2	2,574
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			10,543 {m2}	m2	10,543
			2,345 {m2}	m2	2,345
			2,402 {m2}	m2	2,402
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,716 {m2}	m2	1,716
			16,645 {m2}	m2	16,645
			5,205 {m2}	m2	5,205

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			4,547 {m2}	m2	4,547
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			0,829 {m2}	m2	0,829
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,621 {m2}	m2	0,621
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,829 {m2}	m2	0,829
			3,387 {m2}	m2	3,387
			2,411 {m2}	m2	2,411
			1,711 {m2}	m2	1,711
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,917 {m2}	m2	2,917
			0,621 {m2}	m2	0,621
			3,257 {m2}	m2	3,257
			1,316 {m2}	m2	1,316
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			0,621 {m2}	m2	0,621
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,23 {m2}	m2	1,230
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,343 {m2}	m2	0,343
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			2,116 {m2}	m2	2,116
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,23 {m2}	m2	1,230
			2,603 {m2}	m2	2,603
			0,343 {m2}	m2	0,343
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,632 {m2}	m2	3,632
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,716 {m2}	m2	1,716
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,117 {m2}	m2	3,117
			1,144 {m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,89 {m2}	m2	3,890
			2,574 {m2}	m2	2,574
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,375 {m2}	m2	3,375
			5,52 {m2}	m2	5,520
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,346 {m2}	m2	3,346
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,346 {m2}	m2	3,346
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,059 {m2}	m2	2,059
			2,059 {m2}	m2	2,059
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,89 {m2}	m2	3,890
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,346 {m2}	m2	3,346
			3,346 {m2}	m2	3,346
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,574 {m2}	m2	2,574
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,973 {m2}	m2	1,973
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,89 {m2}	m2	3,890
			5,52 {m2}	m2	5,520
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,973 {m2}	m2	1,973
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,973 {m2}	m2	1,973
			1,973 {m2}	m2	1,973
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,487 {m2}	m2	1,487
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,603 {m2}	m2	2,603
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,461 {m2}	m2	3,461
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,144 {m2}	m2	1,144
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			3,117 {m2}	m2	3,117
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,461 {m2}	m2	3,461
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,461 {m2}	m2	3,461
			5,548 {m2}	m2	5,548
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,43 {m2}	m2	1,430

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,432 {m2}	m2	3,432
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,461 {m2}	m2	3,461
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,973 {m2}	m2	1,973
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,487 {m2}	m2	1,487
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,117 {m2}	m2	3,117
			1,63 {m2}	m2	1,630
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,432 {m2}	m2	3,432
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,89 {m2}	m2	3,890
			1,459 {m2}	m2	1,459
			1,802 {m2}	m2	1,802
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,317 {m2}	m2	2,317
			3,89 {m2}	m2	3,890
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,89 {m2}	m2	3,890
			5,548 {m2}	m2	5,548
			3,461 {m2}	m2	3,461
			3,117 {m2}	m2	3,117
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,459 {m2}	m2	1,459
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,574 {m2}	m2	2,574
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			2,603 {m2}	m2	2,603
			5,52 {m2}	m2	5,520
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,459 {m2}	m2	1,459
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,461 {m2}	m2	3,461
			2,688 {m2}	m2	2,688
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,144 {m2}	m2	1,144

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,487 {m2}	m2	1,487
			3,375 {m2}	m2	3,375
			3,375 {m2}	m2	3,375
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,346 {m2}	m2	3,346
			1,802 {m2}	m2	1,802
			3,346 {m2}	m2	3,346
			3,461 {m2}	m2	3,461
			5,52 {m2}	m2	5,520
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,459 {m2}	m2	1,459
			2,574 {m2}	m2	2,574
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,144 {m2}	m2	1,144
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,459 {m2}	m2	1,459
			3,461 {m2}	m2	3,461
			1,487 {m2}	m2	1,487
			1,63 {m2}	m2	1,630
			2,603 {m2}	m2	2,603
			5,548 {m2}	m2	5,548
			1,63 {m2}	m2	1,630
			1,973 {m2}	m2	1,973
			2,603 {m2}	m2	2,603
			1,516 {m2}	m2	1,516
			5,785 {m2}	m2	5,785
			0,7 {m2}	m2	0,700
			2,174 {m2}	m2	2,174
			4,788 {m2}	m2	4,788
			10,543 {m2}	m2	10,543
			razem	m2	6.315,300
63	KNR 9-10 0163/02	RB-452-4	Wykonanie otworów na drzwi		
			PARTER		
			Poziom +1,2		
			Basic Wall:sc-7 _Sciana_Murowana_120 Wysokość ponad 4,5mBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1	szt	1,000
			Poziom +1 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-7 _Sciana_Murowana_120 Wysokość ponad 4,5mBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1	szt	1,000
			Poziom +1,1		
			Basic Wall:sc-7 _Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 35	szt	35,000
			1 PIĘTRO		
			Poziom +2 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-7 _Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 75	szt	75,000
			Basic Wall:SW-03 _Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk	szt	1,000
			1,0cmBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1		
			2 PIĘTRO		
			Poziom +3 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-7 _Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 73	szt	73,000
			Basic Wall:SW-03 _Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk	szt	1,000
			1,0cmBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1		
			3 PIĘTRO		
			Poziom +4 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-7 _Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 76	szt	76,000
			Basic Wall:SW-03 _Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk	szt	1,000
			1,0cmBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1		
			4 PIĘTRO		
			Poziom +5 konst DOWN		
			Basic Wall:sc-7 _Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 74	szt	74,000
			Basic Wall:SW-03 _Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk	szt	1,000
			1,0cmBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1		
			razem	szt	339,000
64	KNR 9-10 0163/05	RB-452-4	Ułożenie nadproży zespolonych w otworach		
			PARTER		
			Poziom +1,2		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość ponad 4,5mBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*1 Poziom +1 konst DOWN Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość ponad 4,5mBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*1 Poziom +1,1 Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*35 1 PIĘTRO Poziom +2 konst DOWN Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*71 2,10*1*4 Basic Wall:SW-03_Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk 1,0cmBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*1 2 PIĘTRO Poziom +3 konst DOWN Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*69 2,10*1*4 Basic Wall:SW-03_Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk 1,0cmBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*1 3 PIĘTRO Poziom +4 konst DOWN Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*69 2,10*1*4 1,20*1*2 Basic Wall:SW-03_Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk 1,0cmBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*1 4 PIĘTRO Poziom +5 konst DOWN Basic Wall:sc-7_Sciana_Murowana_120 Wysokość do 4,5mBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*69 2,10*1*4 Basic Wall:SW-03_Sciana Murowana-120_2 x Wyk 2Tynk_140 Wysokość do 4,5mTynk 1,0cmBłoczki Gazobetonowe 12,0cm 1,20*1*1	m	1,200
				m	1,200
				m	42,000
				m	85,200
				m	8,400
				m	1,200
				m	82,800
				m	8,400
				m	1,200
				m	82,800
				m	8,400
				m	2,400
				m	1,200
				m	82,800
				m	8,400
				m	1,200
			razem	m	418,800
			1.1.12. ŚCIANY I ZABUDOWY GK		
65	KNR 9-09 0405/07	RB-453-1	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm na szkielecie metalowym pojedynczym z okładziną jednostronną sc-9 PARTER 5,712 {m2} 5,413 {m2} 6,455 {m2} 5,413 {m2} 5,685 {m2} 6,392 {m2} 2,679 {m2} 8,628 {m2} 7,009 {m2} 0,415 {m2} 3,468 {m2} 0,693 {m2} 4,222 {m2} 4,09 {m2} 11,108 {m2} 11,108 {m2} 1 PIĘTRO 4,919 {m2} 3 PIĘTRO 4,919 {m2}	m2	5,712
				m2	5,413
				m2	6,455
				m2	5,413
				m2	5,685
				m2	6,392
				m2	2,679
				m2	8,628
				m2	7,009
				m2	0,415
				m2	3,468
				m2	0,693
				m2	4,222
				m2	4,090
				m2	11,108
				m2	11,108
				m2	4,919
				m2	4,919
			razem	m2	98,328
66	KNR 9-09 0402/03	RB-453-1	Ściana szkieletowa z płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm na szkielecie metalowym pojedynczym z okładziną dwustronną ścianka bez nazwy PARTER 27,34 {m2} nad ścianką mobilną PARTER 4,771 {m2} sc-10 PARTER 7,628 {m2} 7,628 {m2} SW-11 PARTER 5,249 {m2} 1 PIĘTRO	m2	27,340
				m2	4,771
				m2	7,628
				m2	7,628
				m2	5,249

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,81 {m2}	m2	0,810
			0,99 {m2}	m2	0,990
			5,242 {m2}	m2	5,242
			5,242 {m2}	m2	5,242
			2 PIĘTRO		
			5,242 {m2}	m2	5,242
			5,242 {m2}	m2	5,242
			0,99 {m2}	m2	0,990
			0,81 {m2}	m2	0,810
			3 PIĘTRO		
			0,99 {m2}	m2	0,990
			5,242 {m2}	m2	5,242
			0,81 {m2}	m2	0,810
			5,242 {m2}	m2	5,242
			4 PIĘTRO		
			5,242 {m2}	m2	5,242
			5,242 {m2}	m2	5,242
			0,81 {m2}	m2	0,810
			0,99 {m2}	m2	0,990
			razem	m2	101,752
67	KNR 9-09 0405/07	RB-453-1	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm na szkielecie metalowym pojedynczym z okładziną jednostronną - łazienki		
			+2 69*1,272	m2	87,768
			+3 69*1,272	m2	87,768
			+4 69*1,272	m2	87,768
			+5 69*1,272	m2	87,768
			razem	m2	351,072
68	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Dostawa i montaż ściany mobilnej		
			31,049 {m2}	m2	31,049
			razem	m2	31,049
69	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Ściany systemowe, giszetowe		
			UAM_PW_AR_1 2,10*26,345	m2	55,325
			razem	m2	55,325
		RB-452-6; RB-453-2; RB-453-4; RB-453-5	1.1.13. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		RB-452-6; RB-453-2; RB-453-4; RB-453-5	1.1.13.1. Wykończenie sufitów		
70	Kalkulacja indywidualna	RB-453-2	su-1 - Tynk gipsowy sufitów, malowany		
			143,232 {m2}	m2	143,232
			razem	m2	143,232
70.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	143,232
70.2	KNR 9-03 0306/06	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, gipsowe na stropach	m2	143,232
70.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	143,232
71	Kalkulacja indywidualna	RB-452-6	su-2 - Wełna mineralna gr. 10cm z czarnym welonem		
			26,002 {m2}	m2	26,002
			82,525 {m2}	m2	82,525
			razem	m2	108,527
71.1	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	108,527
71.2	KNR 0-33 23/01	RB-452-6	Przymocowanie kolkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej		
			109*6	szt	654,000
			razem	szt	654,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
72	Kalkulacja indywidualna	RB-453-5	su-3 - Sufit podwieszany, kasetonowy o wym. 60x60cm, z całkowicie ukrytą konstrukcją		
			3,476 {m2}	m2	3,476
			8,172 {m2}	m2	8,172
			6,28 {m2}	m2	6,280
			3,957 {m2}	m2	3,957
			26,407 {m2}	m2	26,407
			13,322 {m2}	m2	13,322
			2,786 {m2}	m2	2,786
			16,987 {m2}	m2	16,987
			21,552 {m2}	m2	21,552
			10,711 {m2}	m2	10,711
			23,67 {m2}	m2	23,670
			8,272 {m2}	m2	8,272
			8,147 {m2}	m2	8,147
			4,801 {m2}	m2	4,801
			12,753 {m2}	m2	12,753
			4,576 {m2}	m2	4,576
			25,107 {m2}	m2	25,107
			13,586 {m2}	m2	13,586
			13,632 {m2}	m2	13,632
			24,916 {m2}	m2	24,916
			44,461 {m2}	m2	44,461
			50,759 {m2}	m2	50,759
			18,452 {m2}	m2	18,452
			11,412 {m2}	m2	11,412
			26,488 {m2}	m2	26,488
			20,696 {m2}	m2	20,696
			24,127 {m2}	m2	24,127
			6,216 {m2}	m2	6,216
			63,471 {m2}	m2	63,471
			9,284 {m2}	m2	9,284
			razem	m2	528,476
73	Kalkulacja indywidualna	RB-453-5	su-4 - Sufit podwieszany, kasetonowy o wym. 60x120cm, z całkowicie ukrytą konstrukcją		
			13,6 {m2}	m2	13,600
			15,503 {m2}	m2	15,503
			18,266 {m2}	m2	18,266
			35,633 {m2}	m2	35,633
			15,662 {m2}	m2	15,662
			15,662 {m2}	m2	15,662
			razem	m2	114,326
74	Kalkulacja indywidualna	RB-453-5	su-5 - Sufit podwieszany, rastrowy, rozmiar oczka w osi profili 75x75mm, rozmiar oczka w świetle 65x65mm		
			7,434 {m2}	m2	7,434
			8,994 {m2}	m2	8,994
			4,656 {m2}	m2	4,656
			4,146 {m2}	m2	4,146
			4,771 {m2}	m2	4,771
			6,477 {m2}	m2	6,477
			5,221 {m2}	m2	5,221
			5,544 {m2}	m2	5,544
			razem	m2	47,243
75	Kalkulacja indywidualna	RB-453-5	su-6 - Sufit podwieszany, rastrowy, rozmiar oczka w osi profili 50x300mm, rozmiar oczka w świetle 40x290mm		
			92,014 {m2}	m2	92,014
			28,487 {m2}	m2	28,487
			83,004 {m2}	m2	83,004
			105,203 {m2}	m2	105,203
			razem	m2	308,708
76	Kalkulacja indywidualna	RB-453-5	su-7 - Sufit podwieszany, kasetonowy, z wypełnieniem z siatki stalowej cięto-ciągnionej		
			4,121 {m2}	m2	4,121
			6,458 {m2}	m2	6,458
			4,111 {m2}	m2	4,111
			6,458 {m2}	m2	6,458
			5,173 {m2}	m2	5,173
			7,365 {m2}	m2	7,365
			8,455 {m2}	m2	8,455

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,042 {m2}	m2	5,042
			5,932 {m2}	m2	5,932
			5,918 {m2}	m2	5,918
			5,306 {m2}	m2	5,306
			5,847 {m2}	m2	5,847
			8,977 {m2}	m2	8,977
			9,025 {m2}	m2	9,025
			4,57 {m2}	m2	4,570
			razem	m2	92,758
77	KNR AT-43 0212/03	RB-453-5	su-8 - Sufit podwieszany, kasetonowy o wym. 60x60cm, płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej		
			5,647 {m2}	m2	5,647
			9,879 {m2}	m2	9,879
			6,372 {m2}	m2	6,372
			23,624 {m2}	m2	23,624
			10,387 {m2}	m2	10,387
			7,983 {m2}	m2	7,983
			4,382 {m2}	m2	4,382
			6,657 {m2}	m2	6,657
			5,105 {m2}	m2	5,105
			razem	m2	80,036
78	KNR AT-43 0212/03	RB-453-5	su-9 - Sufit podwieszany, kasetonowy o wym. 60x60cm, płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej		
			UAM_PW_AR_1		
			rvt: 28,536 28,536	m2	28,536
			razem	m2	28,536
79	KNR AT-43 0212/03	RB-452-6	su-10 - Sufit podwieszany gipsowy, perforowany + 50mm wełny mineralnej		
			176,287 {m2}	m2	176,287
			145,6 {m2}	m2	145,600
			69,118 {m2}	m2	69,118
			176,287 {m2}	m2	176,287
			145,566 {m2}	m2	145,566
			176,287 {m2}	m2	176,287
			70,976 {m2}	m2	70,976
			176,287 {m2}	m2	176,287
			razem	m2	1.136,408
79.1	KNR 9-12 0301/08	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 5cm		
				m2	1.136,408
79.2	KNR AT-43 0212/03	RB-453-5	su-10 - Sufit podwieszany gipsowy, perforowany + 50mm wełny mineralnej		
				m2	1.136,408
80	Kalkulacja indywidualna	RB-453-5	su-11 - Sufit wyspowy - płyta ze skalnej wełny mineralnej		
			UAM_PW_AR_1		
			rvt: 2,538 2,828	m2	2,828
			UAM_PW_AR_2		
			2,042*121	m2	247,082
			UAM_PW_AR_3		
			2,042*121	m2	247,082
			UAM_PW_AR_4		
			2,042*121	m2	247,082
			UAM_PW_AR_5		
			2,042*121	m2	247,082
			razem	m2	991,156
81	KNR 9-09 0302/01.1; KNR K-24 0201/02.1	RB-453-2; RB-453-4	su-12 - Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, malowany, na podkonstrukcji systemowej		
			2,538 {m2}	m2	2,538
			razem	m2	2,538
81.1	KNR 9-09 0302/01	RB-453-4	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, malowany, na podkonstrukcji systemowej		
			2,538 {m2}	m2	2,538
			razem	m2	2,538
81.2	KNR K-24 0305/04	RB-453-2	Szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych		
				m2	2,538
81.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotnie z gruntowaniem		
				m2	2,538

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			UAM_PW_AR_2 398,277-(16,67*4)	m2	331,597
			UAM_PW_AR_3 398,277-(16,67*4)	m2	331,597
			UAM_PW_AR_4 398,277-(16,67*4)	m2	331,597
			UAM_PW_AR_5 398,277-(16,67*4)	m2	331,597
			UAM_PW_AR_2 49,747	m2	49,747
			UAM_PW_AR_3 49,747	m2	49,747
			UAM_PW_AR_4 49,747	m2	49,747
			UAM_PW_AR_5 49,747	m2	49,747
			razem	m2	8.134,335
		RB-452-5; RB-452-6; RB-453-1; RB-453-2; RB-453-3	1.1.13.2. Wykończenie ścian		
			<i>Tynki i okładziny ścian</i>		
86	Kalkulacja indywidualna	RB-453-2	ww-1 - Tynk gipsowy ścian, malowany		
			7,288 {m2}	m2	7,288
			0,603 {m2}	m2	0,603
			13,784 {m2}	m2	13,784
			0,97 {m2}	m2	0,970
			1,096 {m2}	m2	1,096
			1,28 {m2}	m2	1,280
			4,852 {m2}	m2	4,852
			19,776 {m2}	m2	19,776
			3,178 {m2}	m2	3,178
			6,88 {m2}	m2	6,880
			3,33 {m2}	m2	3,330
			39,056 {m2}	m2	39,056
			35,514 {m2}	m2	35,514
			18,951 {m2}	m2	18,951
			7,495 {m2}	m2	7,495
			3,879 {m2}	m2	3,879
			4,514 {m2}	m2	4,514
			1,808 {m2}	m2	1,808
			5,453 {m2}	m2	5,453
			8,891 {m2}	m2	8,891
			11,009 {m2}	m2	11,009
			27,298 {m2}	m2	27,298
			15,804 {m2}	m2	15,804
			0,534 {m2}	m2	0,534
			2,987 {m2}	m2	2,987
			12,276 {m2}	m2	12,276
			14,96 {m2}	m2	14,960
			9,563 {m2}	m2	9,563
			0,778 {m2}	m2	0,778
			0,809 {m2}	m2	0,809
			2,408 {m2}	m2	2,408
			10,977 {m2}	m2	10,977
			5,629 {m2}	m2	5,629
			5,756 {m2}	m2	5,756
			12,476 {m2}	m2	12,476
			16,119 {m2}	m2	16,119
			13,923 {m2}	m2	13,923
			6,741 {m2}	m2	6,741
			25,943 {m2}	m2	25,943
			5,425 {m2}	m2	5,425
			13,967 {m2}	m2	13,967
			28,621 {m2}	m2	28,621
			2,017 {m2}	m2	2,017
			5,783 {m2}	m2	5,783
			28,621 {m2}	m2	28,621
			8,644 {m2}	m2	8,644
			18,073 {m2}	m2	18,073
			27,298 {m2}	m2	27,298
			18,1 {m2}	m2	18,100
			3,973 {m2}	m2	3,973

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			14,083 {m2}	m2	14,083
			12,577 {m2}	m2	12,577
			3,946 {m2}	m2	3,946
			12,577 {m2}	m2	12,577
			6,065 {m2}	m2	6,065
			5,515 {m2}	m2	5,515
			5,515 {m2}	m2	5,515
			4,644 {m2}	m2	4,644
			4,398 {m2}	m2	4,398
			1,206 {m2}	m2	1,206
			11,986 {m2}	m2	11,986
			34,88 {m2}	m2	34,880
			2,625 {m2}	m2	2,625
			19,285 {m2}	m2	19,285
			11,938 {m2}	m2	11,938
			32,149 {m2}	m2	32,149
			0,493 {m2}	m2	0,493
			12,823 {m2}	m2	12,823
			5,069 {m2}	m2	5,069
			28,058 {m2}	m2	28,058
			12,577 {m2}	m2	12,577
			4,261 {m2}	m2	4,261
			15,406 {m2}	m2	15,406
			6,749 {m2}	m2	6,749
			5,614 {m2}	m2	5,614
			6,78 {m2}	m2	6,780
			11,668 {m2}	m2	11,668
			0,97 {m2}	m2	0,970
			9,761 {m2}	m2	9,761
			10,761 {m2}	m2	10,761
			14,213 {m2}	m2	14,213
			5,428 {m2}	m2	5,428
			13,306 {m2}	m2	13,306
			6,76 {m2}	m2	6,760
			12,182 {m2}	m2	12,182
			6,035 {m2}	m2	6,035
			27,546 {m2}	m2	27,546
			6,451 {m2}	m2	6,451
			21,336 {m2}	m2	21,336
			17,254 {m2}	m2	17,254
			17,254 {m2}	m2	17,254
			7,279 {m2}	m2	7,279
			6,502 {m2}	m2	6,502
			25,826 {m2}	m2	25,826
			17,633 {m2}	m2	17,633
			7,832 {m2}	m2	7,832
			13,079 {m2}	m2	13,079
			9,306 {m2}	m2	9,306
			7,207 {m2}	m2	7,207
			17,254 {m2}	m2	17,254
			11,168 {m2}	m2	11,168
			28,621 {m2}	m2	28,621
			28,621 {m2}	m2	28,621
			1,056 {m2}	m2	1,056
			1,131 {m2}	m2	1,131
			16,525 {m2}	m2	16,525
			24,128 {m2}	m2	24,128
			13,874 {m2}	m2	13,874
			3,093 {m2}	m2	3,093
			5,169 {m2}	m2	5,169
			25,259 {m2}	m2	25,259
			4,826 {m2}	m2	4,826
			15,033 {m2}	m2	15,033
			7,912 {m2}	m2	7,912
			7,912 {m2}	m2	7,912
			0,938 {m2}	m2	0,938
			7,912 {m2}	m2	7,912
			26,961 {m2}	m2	26,961
			0,12 {m2}	m2	0,120
			10,362 {m2}	m2	10,362
			19,833 {m2}	m2	19,833
			25,221 {m2}	m2	25,221
			22,996 {m2}	m2	22,996
			1,02 {m2}	m2	1,020
			2,584 {m2}	m2	2,584
			8,732 {m2}	m2	8,732
			71,721 {m2}	m2	71,721

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			14,067 {m2}	m2	14,067
			15,279 {m2}	m2	15,279
			1,273 {m2}	m2	1,273
			3,645 {m2}	m2	3,645
			17,612 {m2}	m2	17,612
			15,327 {m2}	m2	15,327
			65,545 {m2}	m2	65,545
			5,617 {m2}	m2	5,617
			20,848 {m2}	m2	20,848
			2,208 {m2}	m2	2,208
			6,264 {m2}	m2	6,264
			0,12 {m2}	m2	0,120
			1,768 {m2}	m2	1,768
			25,259 {m2}	m2	25,259
			6,211 {m2}	m2	6,211
			4,542 {m2}	m2	4,542
			4,91 {m2}	m2	4,910
			5,679 {m2}	m2	5,679
			12,008 {m2}	m2	12,008
			5,679 {m2}	m2	5,679
			7,026 {m2}	m2	7,026
			5,809 {m2}	m2	5,809
			9,123 {m2}	m2	9,123
			11,385 {m2}	m2	11,385
			4,826 {m2}	m2	4,826
			6,786 {m2}	m2	6,786
			11,385 {m2}	m2	11,385
			5,809 {m2}	m2	5,809
			7,681 {m2}	m2	7,681
			11,385 {m2}	m2	11,385
			8,332 {m2}	m2	8,332
			5,583 {m2}	m2	5,583
			20,837 {m2}	m2	20,837
			2,337 {m2}	m2	2,337
			2,528 {m2}	m2	2,528
			47,254 {m2}	m2	47,254
			2,708 {m2}	m2	2,708
			2,656 {m2}	m2	2,656
			20,837 {m2}	m2	20,837
			7,886 {m2}	m2	7,886
			19,698 {m2}	m2	19,698
			6,88 {m2}	m2	6,880
			21,107 {m2}	m2	21,107
			31,14 {m2}	m2	31,140
			4,449 {m2}	m2	4,449
			10,455 {m2}	m2	10,455
			18,263 {m2}	m2	18,263
			13,613 {m2}	m2	13,613
			21,055 {m2}	m2	21,055
			13,727 {m2}	m2	13,727
			11,385 {m2}	m2	11,385
			6,922 {m2}	m2	6,922
			0,297 {m2}	m2	0,297
			37,483-(2,72*2,399)	m2	30,958
			5,78 {m2}	m2	5,780
			7,741 {m2}	m2	7,741
			5,063 {m2}	m2	5,063
			9,61 {m2}	m2	9,610
			5,093 {m2}	m2	5,093
			0,561 {m2}	m2	0,561
			19,299 {m2}	m2	19,299
			7,618 {m2}	m2	7,618
			22,381 {m2}	m2	22,381
			18,755 {m2}	m2	18,755
			13,755 {m2}	m2	13,755
			0,253 {m2}	m2	0,253
			13,755 {m2}	m2	13,755
			13,727 {m2}	m2	13,727
			13,755 {m2}	m2	13,755
			0,253 {m2}	m2	0,253
			13,727 {m2}	m2	13,727
			87,53	m2	87,530
			215,20	m2	215,200
			215,20	m2	215,200
			215,20	m2	215,200
			215,20	m2	215,200
			1,457 {m2}	m2	1,457

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,733 {m2}	m2	1,733
			10,863 {m2}	m2	10,863
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			16,28 {m2}	m2	16,280
			16,253 {m2}	m2	16,253
			7,277 {m2}	m2	7,277
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,273 {m2}	m2	3,273
			5,033 {m2}	m2	5,033
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,245 {m2}	m2	3,245
			8,498 {m2}	m2	8,498
			1,457 {m2}	m2	1,457
			7,277 {m2}	m2	7,277
			7,277 {m2}	m2	7,277
			10,863 {m2}	m2	10,863
			3,272 {m2}	m2	3,272
			10,835 {m2}	m2	10,835
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,458 {m2}	m2	1,458
			3,245 {m2}	m2	3,245
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,457 {m2}	m2	1,457
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			5,019 {m2}	m2	5,019
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,273 {m2}	m2	3,273
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			5,033 {m2}	m2	5,033
			8,498 {m2}	m2	8,498
			3,245 {m2}	m2	3,245
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			10,835 {m2}	m2	10,835
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,358 {m2}	m2	5,358
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			8,47 {m2}	m2	8,470
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,28 {m2}	m2	16,280
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			1,457 {m2}	m2	1,457
			10,863 {m2}	m2	10,863
			3,273 {m2}	m2	3,273
			3,272 {m2}	m2	3,272
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			10,863 {m2}	m2	10,863
			16,28 {m2}	m2	16,280
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,457 {m2}	m2	1,457
			8,498 {m2}	m2	8,498
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,458 {m2}	m2	1,458
			10,863 {m2}	m2	10,863
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			16,28 {m2}	m2	16,280
			1,458 {m2}	m2	1,458
			5,019 {m2}	m2	5,019
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			10,849 {m2}	m2	10,849
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			5,033 {m2}	m2	5,033
			8,498 {m2}	m2	8,498
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,458 {m2}	m2	1,458
			8,47 {m2}	m2	8,470
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			5,033 {m2}	m2	5,033
			1,458 {m2}	m2	1,458
			10,835 {m2}	m2	10,835
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,458 {m2}	m2	1,458
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			5,033 {m2}	m2	5,033
			1,458 {m2}	m2	1,458
			10,835 {m2}	m2	10,835
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			5,033 {m2}	m2	5,033
			1,458 {m2}	m2	1,458
			10,849 {m2}	m2	10,849
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			5,033 {m2}	m2	5,033
			1,458 {m2}	m2	1,458
			10,849 {m2}	m2	10,849
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,273 {m2}	m2	3,273
			10,835 {m2}	m2	10,835
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			5,019 {m2}	m2	5,019
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			8,47 {m2}	m2	8,470
			10,835 {m2}	m2	10,835
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			8,47 {m2}	m2	8,470
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,458 {m2}	m2	1,458
			3,273 {m2}	m2	3,273
			8,47 {m2}	m2	8,470
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			10,863 {m2}	m2	10,863
			1,458 {m2}	m2	1,458
			16,28 {m2}	m2	16,280
			3,273 {m2}	m2	3,273
			16,28 {m2}	m2	16,280
			1,732 {m2}	m2	1,732
			16,28 {m2}	m2	16,280
			1,43 {m2}	m2	1,430
			8,498 {m2}	m2	8,498
			3,3 {m2}	m2	3,300
			5,033 {m2}	m2	5,033
			16,28 {m2}	m2	16,280
			10,863 {m2}	m2	10,863
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,835 {m2}	m2	10,835
			1,403 {m2}	m2	1,403
			10,863 {m2}	m2	10,863
			1,733 {m2}	m2	1,733
			10,835 {m2}	m2	10,835
			4,345 {m2}	m2	4,345
			10,89 {m2}	m2	10,890
			10,863 {m2}	m2	10,863
			5,06 {m2}	m2	5,060
			8,498 {m2}	m2	8,498
			5,033 {m2}	m2	5,033
			8,498 {m2}	m2	8,498
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,498 {m2}	m2	8,498
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,47 {m2}	m2	8,470
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,307 {m2}	m2	5,307
			7,908 {m2}	m2	7,908
			8,498 {m2}	m2	8,498
			10,863 {m2}	m2	10,863
			4,967 {m2}	m2	4,967
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,89 {m2}	m2	10,890
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,358 {m2}	m2	0,358
			16,28 {m2}	m2	16,280
			10,863 {m2}	m2	10,863
			10,862 {m2}	m2	10,862
			5,033 {m2}	m2	5,033
			5,335 {m2}	m2	5,335
			10,863 {m2}	m2	10,863
			5,033 {m2}	m2	5,033
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,245 {m2}	m2	3,245
			1,732 {m2}	m2	1,732
			7,305 {m2}	m2	7,305
			5,033 {m2}	m2	5,033
			8,498 {m2}	m2	8,498
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,403 {m2}	m2	1,403
			3,245 {m2}	m2	3,245
			1,403 {m2}	m2	1,403
			7,305 {m2}	m2	7,305
			10,89 {m2}	m2	10,890
			10,863 {m2}	m2	10,863

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,863 {m2}	m2	10,863
			5,033 {m2}	m2	5,033
			16,253 {m2}	m2	16,253
			10,89 {m2}	m2	10,890
			5,019 {m2}	m2	5,019
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,862 {m2}	m2	10,862
			7,305 {m2}	m2	7,305
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,245 {m2}	m2	3,245
			10,89 {m2}	m2	10,890
			5,033 {m2}	m2	5,033
			7,305 {m2}	m2	7,305
			3,245 {m2}	m2	3,245
			1,403 {m2}	m2	1,403
			8,498 {m2}	m2	8,498
			1,732 {m2}	m2	1,732
			7,305 {m2}	m2	7,305
			1,403 {m2}	m2	1,403
			7,305 {m2}	m2	7,305
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,245 {m2}	m2	3,245
			4,345 {m2}	m2	4,345
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,403 {m2}	m2	1,403
			1,76 {m2}	m2	1,760
			3,245 {m2}	m2	3,245
			1,43 {m2}	m2	1,430
			16,266 {m2}	m2	16,266
			1,43 {m2}	m2	1,430
			2,832 {m2}	m2	2,832
			0,358 {m2}	m2	0,358
			8,47 {m2}	m2	8,470
			3,3 {m2}	m2	3,300
			8,47 {m2}	m2	8,470
			3,3 {m2}	m2	3,300
			5,358 {m2}	m2	5,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,358 {m2}	m2	5,358
			5,005 {m2}	m2	5,005
			3,3 {m2}	m2	3,300
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,005 {m2}	m2	5,005
			3,328 {m2}	m2	3,328
			16,253 {m2}	m2	16,253
			2,832 {m2}	m2	2,832
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,43 {m2}	m2	1,430
			0,358 {m2}	m2	0,358
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,358 {m2}	m2	5,358
			8,47 {m2}	m2	8,470
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,358 {m2}	m2	5,358
			1,457 {m2}	m2	1,457
			8,47 {m2}	m2	8,470
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,328 {m2}	m2	3,328
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,358 {m2}	m2	5,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,43 {m2}	m2	1,430
			2,832 {m2}	m2	2,832
			1,43 {m2}	m2	1,430
			2,832 {m2}	m2	2,832
			0,358 {m2}	m2	0,358
			8,47 {m2}	m2	8,470
			3,3 {m2}	m2	3,300
			10,89 {m2}	m2	10,890
			16,28 {m2}	m2	16,280

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			10,89 {m2}	m2	10,890
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,307 {m2}	m2	5,307
			4,967 {m2}	m2	4,967
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,033 {m2}	m2	5,033
			4,967 {m2}	m2	4,967
			5,335 {m2}	m2	5,335
			8,498 {m2}	m2	8,498
			4,967 {m2}	m2	4,967
			23,375 {m2}	m2	23,375
			11,701 {m2}	m2	11,701
			8,19 {m2}	m2	8,190
			16,253 {m2}	m2	16,253
			18,233 {m2}	m2	18,233
			4,967 {m2}	m2	4,967
			5,307 {m2}	m2	5,307
			5,307 {m2}	m2	5,307
			0,357 {m2}	m2	0,357
			4,967 {m2}	m2	4,967
			10,835 {m2}	m2	10,835
			16,28 {m2}	m2	16,280
			10,835 {m2}	m2	10,835
			16,28 {m2}	m2	16,280
			10,862 {m2}	m2	10,862
			8,498 {m2}	m2	8,498
			5,005 {m2}	m2	5,005
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,498 {m2}	m2	8,498
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,005 {m2}	m2	5,005
			5,033 {m2}	m2	5,033
			5,005 {m2}	m2	5,005
			5,033 {m2}	m2	5,033
			5,005 {m2}	m2	5,005
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,862 {m2}	m2	10,862
			12,141 {m2}	m2	12,141
			4,912 {m2}	m2	4,912
			4,942 {m2}	m2	4,942
			3,273 {m2}	m2	3,273
			15,512 {m2}	m2	15,512
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,273 {m2}	m2	3,273
			3,3 {m2}	m2	3,300
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			6,518 {m2}	m2	6,518
			0,041 {m2}	m2	0,041
			54,634 {m2}	m2	54,634
			18,177 {m2}	m2	18,177
			12,864 {m2}	m2	12,864
			1,622 {m2}	m2	1,622
			5,207 {m2}	m2	5,207
			19,896 {m2}	m2	19,896
			18,205 {m2}	m2	18,205
			1,699 {m2}	m2	1,699
			65,845 {m2}	m2	65,845
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			8,172 {m2}	m2	8,172
			8,172 {m2}	m2	8,172
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			8,172 {m2}	m2	8,172
			1,425 {m2}	m2	1,425
			1,425 {m2}	m2	1,425
			1,425 {m2}	m2	1,425

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,3 {m2}	m2	3,300
			3,273 {m2}	m2	3,273
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,41 {m2}	m2	3,410
			3,41 {m2}	m2	3,410
			3,41 {m2}	m2	3,410
			3,41 {m2}	m2	3,410
			3,41 {m2}	m2	3,410
			3,41 {m2}	m2	3,410
			3,41 {m2}	m2	3,410
			3,41 {m2}	m2	3,410
			3,41 {m2}	m2	3,410
			3,41 {m2}	m2	3,410
			3,41 {m2}	m2	3,410
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			4,345 {m2}	m2	4,345
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,423 {m2}	m2	5,423
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,148 {m2}	m2	5,148
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,423 {m2}	m2	5,423
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,148 {m2}	m2	5,148
			5,45 {m2}	m2	5,450
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,148 {m2}	m2	5,148
			5,423 {m2}	m2	5,423
			16,225 {m2}	m2	16,225
			5,363 {m2}	m2	5,363
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,363 {m2}	m2	5,363
			4,912 {m2}	m2	4,912
			0,357 {m2}	m2	0,357
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,335 {m2}	m2	5,335
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,335 {m2}	m2	5,335
			1,43 {m2}	m2	1,430
			4,912 {m2}	m2	4,912
			5,363 {m2}	m2	5,363
			4,912 {m2}	m2	4,912
			4,912 {m2}	m2	4,912
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,732 {m2}	m2	1,732
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			5,363 {m2}	m2	5,363
			1,733 {m2}	m2	1,733
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,363 {m2}	m2	5,363
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,733 {m2}	m2	1,733
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,355 {m2}	m2	3,355
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,357 {m2}	m2	0,357
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,335 {m2}	m2	5,335
			4,912 {m2}	m2	4,912
			0,357 {m2}	m2	0,357
			5,363 {m2}	m2	5,363
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			4,912 {m2}	m2	4,912
			4,912 {m2}	m2	4,912
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,355 {m2}	m2	3,355
			5,362 {m2}	m2	5,362
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,733 {m2}	m2	1,733
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,335 {m2}	m2	5,335
			3,355 {m2}	m2	3,355
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,732 {m2}	m2	1,732
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,43 {m2}	m2	1,430
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,732 {m2}	m2	1,732
			5,362 {m2}	m2	5,362
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,358 {m2}	m2	0,358
			5,362 {m2}	m2	5,362
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,358 {m2}	m2	0,358
			5,362 {m2}	m2	5,362
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,355 {m2}	m2	3,355
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			0,357 {m2}	m2	0,357
			5,362 {m2}	m2	5,362
			4,912 {m2}	m2	4,912
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,362 {m2}	m2	5,362
			4,912 {m2}	m2	4,912
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,362 {m2}	m2	5,362
			1,733 {m2}	m2	1,733
			0,358 {m2}	m2	0,358
			16,28 {m2}	m2	16,280
			3,245 {m2}	m2	3,245
			1,457 {m2}	m2	1,457
			10,863 {m2}	m2	10,863
			1,457 {m2}	m2	1,457
			10,863 {m2}	m2	10,863
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			8,498 {m2}	m2	8,498
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,733 {m2}	m2	1,733

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			7,277 {m2}	m2	7,277
			7,277 {m2}	m2	7,277
			5,019 {m2}	m2	5,019
			1,457 {m2}	m2	1,457
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,245 {m2}	m2	3,245
			3,272 {m2}	m2	3,272
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			10,835 {m2}	m2	10,835
			1,733 {m2}	m2	1,733
			10,835 {m2}	m2	10,835
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,732 {m2}	m2	1,732
			8,47 {m2}	m2	8,470
			1,457 {m2}	m2	1,457
			1,457 {m2}	m2	1,457
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,498 {m2}	m2	8,498
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			10,863 {m2}	m2	10,863
			16,28 {m2}	m2	16,280
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			8,47 {m2}	m2	8,470
			5,358 {m2}	m2	5,358
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,457 {m2}	m2	1,457
			5,033 {m2}	m2	5,033
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,245 {m2}	m2	3,245
			10,863 {m2}	m2	10,863
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			5,033 {m2}	m2	5,033
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			16,253 {m2}	m2	16,253
			8,498 {m2}	m2	8,498
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,272 {m2}	m2	3,272
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,28 {m2}	m2	16,280
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			10,863 {m2}	m2	10,863
			16,28 {m2}	m2	16,280
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			5,019 {m2}	m2	5,019

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,033 {m2}	m2	5,033
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			8,47 {m2}	m2	8,470
			10,849 {m2}	m2	10,849
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			10,835 {m2}	m2	10,835
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,033 {m2}	m2	5,033
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			10,849 {m2}	m2	10,849
			5,033 {m2}	m2	5,033
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			8,498 {m2}	m2	8,498
			3,273 {m2}	m2	3,273
			10,835 {m2}	m2	10,835
			1,458 {m2}	m2	1,458
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,458 {m2}	m2	1,458
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			8,47 {m2}	m2	8,470
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,732 {m2}	m2	1,732
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,458 {m2}	m2	1,458
			5,019 {m2}	m2	5,019
			3,273 {m2}	m2	3,273
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,458 {m2}	m2	1,458
			8,47 {m2}	m2	8,470
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			8,498 {m2}	m2	8,498
			1,458 {m2}	m2	1,458
			5,033 {m2}	m2	5,033
			1,732 {m2}	m2	1,732
			16,28 {m2}	m2	16,280
			10,863 {m2}	m2	10,863
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,28 {m2}	m2	16,280
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,033 {m2}	m2	5,033
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,863 {m2}	m2	10,863
			10,863 {m2}	m2	10,863
			1,732 {m2}	m2	1,732
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,498 {m2}	m2	8,498
			16,28 {m2}	m2	16,280
			8,498 {m2}	m2	8,498
			16,28 {m2}	m2	16,280
			16,28 {m2}	m2	16,280
			8,498 {m2}	m2	8,498
			1,403 {m2}	m2	1,403
			3,355 {m2}	m2	3,355
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,863 {m2}	m2	10,863
			10,89 {m2}	m2	10,890
			4,345 {m2}	m2	4,345
			5,06 {m2}	m2	5,060
			10,89 {m2}	m2	10,890
			8,498 {m2}	m2	8,498
			5,335 {m2}	m2	5,335
			3,328 {m2}	m2	3,328
			10,862 {m2}	m2	10,862
			8,47 {m2}	m2	8,470
			18,233 {m2}	m2	18,233
			8,19 {m2}	m2	8,190
			16,253 {m2}	m2	16,253
			7,908 {m2}	m2	7,908
			16,266 {m2}	m2	16,266
			5,033 {m2}	m2	5,033
			0,358 {m2}	m2	0,358
			8,498 {m2}	m2	8,498
			5,033 {m2}	m2	5,033
			3,3 {m2}	m2	3,300
			10,863 {m2}	m2	10,863
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,863 {m2}	m2	10,863
			10,835 {m2}	m2	10,835
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,403 {m2}	m2	1,403
			3,245 {m2}	m2	3,245
			8,498 {m2}	m2	8,498
			7,305 {m2}	m2	7,305
			1,403 {m2}	m2	1,403
			7,305 {m2}	m2	7,305
			1,732 {m2}	m2	1,732
			7,305 {m2}	m2	7,305
			3,245 {m2}	m2	3,245
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,863 {m2}	m2	10,863
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,863 {m2}	m2	10,863
			5,005 {m2}	m2	5,005
			10,89 {m2}	m2	10,890
			10,89 {m2}	m2	10,890
			16,253 {m2}	m2	16,253
			10,862 {m2}	m2	10,862
			5,019 {m2}	m2	5,019
			3,245 {m2}	m2	3,245
			8,498 {m2}	m2	8,498
			7,305 {m2}	m2	7,305
			1,403 {m2}	m2	1,403

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,76 {m2}	m2	1,760
			1,732 {m2}	m2	1,732
			0,358 {m2}	m2	0,358
			5,033 {m2}	m2	5,033
			4,967 {m2}	m2	4,967
			3,245 {m2}	m2	3,245
			3,328 {m2}	m2	3,328
			10,862 {m2}	m2	10,862
			3,245 {m2}	m2	3,245
			4,345 {m2}	m2	4,345
			7,305 {m2}	m2	7,305
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,403 {m2}	m2	1,403
			3,245 {m2}	m2	3,245
			1,43 {m2}	m2	1,430
			7,305 {m2}	m2	7,305
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,403 {m2}	m2	1,403
			23,128 {m2}	m2	23,128
			3,3 {m2}	m2	3,300
			0,358 {m2}	m2	0,358
			5,358 {m2}	m2	5,358
			8,47 {m2}	m2	8,470
			16,253 {m2}	m2	16,253
			8,47 {m2}	m2	8,470
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,43 {m2}	m2	1,430
			2,832 {m2}	m2	2,832
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,005 {m2}	m2	5,005
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,358 {m2}	m2	5,358
			10,89 {m2}	m2	10,890
			1,43 {m2}	m2	1,430
			2,832 {m2}	m2	2,832
			0,358 {m2}	m2	0,358
			5,005 {m2}	m2	5,005
			3,3 {m2}	m2	3,300
			5,358 {m2}	m2	5,358
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,358 {m2}	m2	5,358
			8,47 {m2}	m2	8,470
			2,832 {m2}	m2	2,832
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			7,277 {m2}	m2	7,277
			8,47 {m2}	m2	8,470
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,43 {m2}	m2	1,430
			2,832 {m2}	m2	2,832
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,3 {m2}	m2	3,300
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,3 {m2}	m2	3,300
			0,358 {m2}	m2	0,358
			5,358 {m2}	m2	5,358
			8,47 {m2}	m2	8,470
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,033 {m2}	m2	5,033
			16,253 {m2}	m2	16,253
			8,498 {m2}	m2	8,498
			10,89 {m2}	m2	10,890
			5,307 {m2}	m2	5,307
			10,863 {m2}	m2	10,863
			16,253 {m2}	m2	16,253
			10,89 {m2}	m2	10,890
			4,967 {m2}	m2	4,967
			5,335 {m2}	m2	5,335
			16,28 {m2}	m2	16,280
			5,307 {m2}	m2	5,307
			4,967 {m2}	m2	4,967
			4,967 {m2}	m2	4,967

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			11,701 {m2}	m2	11,701
			0,254 {m2}	m2	0,254
			4,967 {m2}	m2	4,967
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,307 {m2}	m2	5,307
			5,307 {m2}	m2	5,307
			4,967 {m2}	m2	4,967
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,498 {m2}	m2	8,498
			16,28 {m2}	m2	16,280
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,005 {m2}	m2	5,005
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,498 {m2}	m2	8,498
			16,28 {m2}	m2	16,280
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,033 {m2}	m2	5,033
			5,005 {m2}	m2	5,005
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,033 {m2}	m2	5,033
			5,033 {m2}	m2	5,033
			5,005 {m2}	m2	5,005
			12,141 {m2}	m2	12,141
			4,912 {m2}	m2	4,912
			4,942 {m2}	m2	4,942
			3,273 {m2}	m2	3,273
			15,512 {m2}	m2	15,512
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,273 {m2}	m2	3,273
			3,3 {m2}	m2	3,300
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			6,518 {m2}	m2	6,518
			0,041 {m2}	m2	0,041
			54,634 {m2}	m2	54,634
			18,177 {m2}	m2	18,177
			12,864 {m2}	m2	12,864
			1,622 {m2}	m2	1,622
			5,207 {m2}	m2	5,207
			19,896 {m2}	m2	19,896
			18,205 {m2}	m2	18,205
			1,946 {m2}	m2	1,946
			65,845 {m2}	m2	65,845
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			8,172 {m2}	m2	8,172
			8,172 {m2}	m2	8,172
			8,172 {m2}	m2	8,172
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			8,172 {m2}	m2	8,172
			1,425 {m2}	m2	1,425
			1,425 {m2}	m2	1,425
			4,345 {m2}	m2	4,345
			5,335 {m2}	m2	5,335
			4,345 {m2}	m2	4,345
			1,425 {m2}	m2	1,425
			4,345 {m2}	m2	4,345
			1,425 {m2}	m2	1,425
			1,425 {m2}	m2	1,425
			1,425 {m2}	m2	1,425
			18,233 {m2}	m2	18,233
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,253 {m2}	m2	16,253
			8,47 {m2}	m2	8,470
			16,253 {m2}	m2	16,253

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,41 {m2}	m2	3,410
			3,41 {m2}	m2	3,410
			3,41 {m2}	m2	3,410
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,148 {m2}	m2	5,148
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,422 {m2}	m2	5,422
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,423 {m2}	m2	5,423
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,148 {m2}	m2	5,148
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,423 {m2}	m2	5,423
			5,45 {m2}	m2	5,450
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,423 {m2}	m2	5,423
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,148 {m2}	m2	5,148
			16,225 {m2}	m2	16,225
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,733 {m2}	m2	1,733
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,355 {m2}	m2	3,355
			4,912 {m2}	m2	4,912
			5,363 {m2}	m2	5,363
			5,335 {m2}	m2	5,335
			1,43 {m2}	m2	1,430
			4,912 {m2}	m2	4,912
			5,363 {m2}	m2	5,363
			3,328 {m2}	m2	3,328
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,358 {m2}	m2	0,358
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,335 {m2}	m2	5,335
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,732 {m2}	m2	1,732
			4,912 {m2}	m2	4,912
			5,363 {m2}	m2	5,363
			1,43 {m2}	m2	1,430
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,733 {m2}	m2	1,733
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			5,363 {m2}	m2	5,363
			1,43 {m2}	m2	1,430
			4,912 {m2}	m2	4,912
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,363 {m2}	m2	5,363
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,363 {m2}	m2	5,363
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,355 {m2}	m2	3,355
			5,335 {m2}	m2	5,335
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,357 {m2}	m2	0,357
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,358 {m2}	m2	0,358
			5,363 {m2}	m2	5,363
			5,362 {m2}	m2	5,362
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,355 {m2}	m2	3,355
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,355 {m2}	m2	3,355
			4,912 {m2}	m2	4,912
			5,362 {m2}	m2	5,362
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,733 {m2}	m2	1,733
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,458 {m2}	m2	1,458
			3,355 {m2}	m2	3,355
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,328 {m2}	m2	3,328

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,335 {m2}	m2	5,335
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,362 {m2}	m2	5,362
			4,912 {m2}	m2	4,912
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,362 {m2}	m2	5,362
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,732 {m2}	m2	1,732
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,362 {m2}	m2	5,362
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,362 {m2}	m2	5,362
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,732 {m2}	m2	1,732
			5,362 {m2}	m2	5,362
			3,355 {m2}	m2	3,355
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,363 {m2}	m2	5,363
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,733 {m2}	m2	1,733
			5,033 {m2}	m2	5,033
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,272 {m2}	m2	3,272
			1,457 {m2}	m2	1,457
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,498 {m2}	m2	8,498
			3,273 {m2}	m2	3,273
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			7,277 {m2}	m2	7,277
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,358 {m2}	m2	5,358
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			1,457 {m2}	m2	1,457
			8,47 {m2}	m2	8,470
			3,245 {m2}	m2	3,245
			10,863 {m2}	m2	10,863
			3,273 {m2}	m2	3,273
			3,245 {m2}	m2	3,245
			1,733 {m2}	m2	1,733

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			7,277 {m2}	m2	7,277
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,733 {m2}	m2	1,733
			8,47 {m2}	m2	8,470
			1,457 {m2}	m2	1,457
			1,457 {m2}	m2	1,457
			1,457 {m2}	m2	1,457
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			8,498 {m2}	m2	8,498
			5,033 {m2}	m2	5,033
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			7,277 {m2}	m2	7,277
			8,498 {m2}	m2	8,498
			1,457 {m2}	m2	1,457
			16,253 {m2}	m2	16,253
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,273 {m2}	m2	3,273
			16,28 {m2}	m2	16,280
			10,863 {m2}	m2	10,863
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,733 {m2}	m2	1,733
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			5,358 {m2}	m2	5,358
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,457 {m2}	m2	1,457
			16,28 {m2}	m2	16,280
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,273 {m2}	m2	3,273
			5,033 {m2}	m2	5,033
			8,498 {m2}	m2	8,498
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			3,273 {m2}	m2	3,273
			3,273 {m2}	m2	3,273
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			16,28 {m2}	m2	16,280
			10,863 {m2}	m2	10,863
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,458 {m2}	m2	1,458
			8,47 {m2}	m2	8,470
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			8,47 {m2}	m2	8,470
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,033 {m2}	m2	5,033
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,732 {m2}	m2	1,732

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,458 {m2}	m2	1,458
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			10,863 {m2}	m2	10,863
			10,849 {m2}	m2	10,849
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			16,28 {m2}	m2	16,280
			1,458 {m2}	m2	1,458
			5,019 {m2}	m2	5,019
			5,033 {m2}	m2	5,033
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,458 {m2}	m2	1,458
			10,835 {m2}	m2	10,835
			3,273 {m2}	m2	3,273
			5,019 {m2}	m2	5,019
			1,458 {m2}	m2	1,458
			8,47 {m2}	m2	8,470
			10,835 {m2}	m2	10,835
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,457 {m2}	m2	1,457
			10,863 {m2}	m2	10,863
			16,28 {m2}	m2	16,280
			3,272 {m2}	m2	3,272
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,245 {m2}	m2	3,245
			10,863 {m2}	m2	10,863
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,458 {m2}	m2	1,458
			10,835 {m2}	m2	10,835
			3,273 {m2}	m2	3,273
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			16,253 {m2}	m2	16,253
			8,498 {m2}	m2	8,498
			8,47 {m2}	m2	8,470
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,732 {m2}	m2	1,732
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,458 {m2}	m2	1,458
			5,019 {m2}	m2	5,019
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,403 {m2}	m2	1,403
			3,245 {m2}	m2	3,245
			7,305 {m2}	m2	7,305

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,403 {m2}	m2	1,403
			1,732 {m2}	m2	1,732
			7,305 {m2}	m2	7,305
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,245 {m2}	m2	3,245
			3,3 {m2}	m2	3,300
			16,28 {m2}	m2	16,280
			16,28 {m2}	m2	16,280
			5,335 {m2}	m2	5,335
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,863 {m2}	m2	10,863
			1,733 {m2}	m2	1,733
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,403 {m2}	m2	1,403
			8,498 {m2}	m2	8,498
			3,328 {m2}	m2	3,328
			4,345 {m2}	m2	4,345
			7,305 {m2}	m2	7,305
			1,403 {m2}	m2	1,403
			3,245 {m2}	m2	3,245
			1,76 {m2}	m2	1,760
			1,43 {m2}	m2	1,430
			7,305 {m2}	m2	7,305
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,245 {m2}	m2	3,245
			1,732 {m2}	m2	1,732
			4,345 {m2}	m2	4,345
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,403 {m2}	m2	1,403
			1,733 {m2}	m2	1,733
			7,305 {m2}	m2	7,305
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,245 {m2}	m2	3,245
			7,305 {m2}	m2	7,305
			1,403 {m2}	m2	1,403
			3,245 {m2}	m2	3,245
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			16,28 {m2}	m2	16,280
			8,498 {m2}	m2	8,498
			4,967 {m2}	m2	4,967
			5,033 {m2}	m2	5,033
			16,28 {m2}	m2	16,280
			16,253 {m2}	m2	16,253
			4,967 {m2}	m2	4,967
			0,357 {m2}	m2	0,357
			5,307 {m2}	m2	5,307
			5,335 {m2}	m2	5,335
			4,967 {m2}	m2	4,967
			10,89 {m2}	m2	10,890
			10,89 {m2}	m2	10,890
			10,89 {m2}	m2	10,890
			10,863 {m2}	m2	10,863
			5,06 {m2}	m2	5,060
			8,498 {m2}	m2	8,498
			5,033 {m2}	m2	5,033
			8,498 {m2}	m2	8,498
			16,253 {m2}	m2	16,253
			10,863 {m2}	m2	10,863
			10,863 {m2}	m2	10,863
			11,701 {m2}	m2	11,701
			4,967 {m2}	m2	4,967
			10,89 {m2}	m2	10,890
			10,863 {m2}	m2	10,863
			5,307 {m2}	m2	5,307
			5,033 {m2}	m2	5,033
			8,498 {m2}	m2	8,498
			4,967 {m2}	m2	4,967
			16,28 {m2}	m2	16,280
			5,307 {m2}	m2	5,307
			10,863 {m2}	m2	10,863
			8,498 {m2}	m2	8,498
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,266 {m2}	m2	16,266
			18,233 {m2}	m2	18,233
			23,128 {m2}	m2	23,128
			8,19 {m2}	m2	8,190

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			4,967 {m2}	m2	4,967
			10,863 {m2}	m2	10,863
			8,498 {m2}	m2	8,498
			7,908 {m2}	m2	7,908
			5,307 {m2}	m2	5,307
			8,498 {m2}	m2	8,498
			3,328 {m2}	m2	3,328
			16,253 {m2}	m2	16,253
			2,832 {m2}	m2	2,832
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,43 {m2}	m2	1,430
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,3 {m2}	m2	3,300
			5,358 {m2}	m2	5,358
			8,47 {m2}	m2	8,470
			3,3 {m2}	m2	3,300
			1,43 {m2}	m2	1,430
			2,832 {m2}	m2	2,832
			0,358 {m2}	m2	0,358
			5,005 {m2}	m2	5,005
			3,3 {m2}	m2	3,300
			5,005 {m2}	m2	5,005
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,005 {m2}	m2	5,005
			2,832 {m2}	m2	2,832
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			5,358 {m2}	m2	5,358
			8,47 {m2}	m2	8,470
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			8,47 {m2}	m2	8,470
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			5,358 {m2}	m2	5,358
			8,47 {m2}	m2	8,470
			3,3 {m2}	m2	3,300
			5,358 {m2}	m2	5,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,328 {m2}	m2	3,328
			16,253 {m2}	m2	16,253
			2,832 {m2}	m2	2,832
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,43 {m2}	m2	1,430
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,862 {m2}	m2	10,862
			5,033 {m2}	m2	5,033
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			16,253 {m2}	m2	16,253
			10,862 {m2}	m2	10,862
			8,47 {m2}	m2	8,470
			5,033 {m2}	m2	5,033
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,019 {m2}	m2	5,019
			10,89 {m2}	m2	10,890
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,89 {m2}	m2	10,890
			10,862 {m2}	m2	10,862
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,498 {m2}	m2	8,498
			16,28 {m2}	m2	16,280
			10,835 {m2}	m2	10,835

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,005 {m2}	m2	5,005
			10,89 {m2}	m2	10,890
			5,005 {m2}	m2	5,005
			10,835 {m2}	m2	10,835
			16,28 {m2}	m2	16,280
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,863 {m2}	m2	10,863
			5,033 {m2}	m2	5,033
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,862 {m2}	m2	10,862
			8,498 {m2}	m2	8,498
			5,005 {m2}	m2	5,005
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			0,357 {m2}	m2	0,357
			12,141 {m2}	m2	12,141
			1,43 {m2}	m2	1,430
			4,942 {m2}	m2	4,942
			3,273 {m2}	m2	3,273
			15,512 {m2}	m2	15,512
			3,273 {m2}	m2	3,273
			5,335 {m2}	m2	5,335
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,3 {m2}	m2	3,300
			6,414 {m2}	m2	6,414
			0,041 {m2}	m2	0,041
			54,634 {m2}	m2	54,634
			18,177 {m2}	m2	18,177
			12,864 {m2}	m2	12,864
			1,622 {m2}	m2	1,622
			5,207 {m2}	m2	5,207
			19,896 {m2}	m2	19,896
			18,205 {m2}	m2	18,205
			1,699 {m2}	m2	1,699
			65,707 {m2}	m2	65,707
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			8,172 {m2}	m2	8,172
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			8,172 {m2}	m2	8,172
			1,425 {m2}	m2	1,425
			1,425 {m2}	m2	1,425
			1,425 {m2}	m2	1,425
			4,345 {m2}	m2	4,345
			1,425 {m2}	m2	1,425
			8,172 {m2}	m2	8,172
			8,172 {m2}	m2	8,172
			4,345 {m2}	m2	4,345
			1,425 {m2}	m2	1,425
			1,425 {m2}	m2	1,425
			18,233 {m2}	m2	18,233
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,253 {m2}	m2	16,253
			8,47 {m2}	m2	8,470
			16,253 {m2}	m2	16,253
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,47 {m2}	m2	8,470
			8,47 {m2}	m2	8,470
			8,47 {m2}	m2	8,470
			8,47 {m2}	m2	8,470
			8,47 {m2}	m2	8,470
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			16,225 {m2}	m2	16,225
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,47 {m2}	m2	8,470

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,148 {m2}	m2	5,148
			5,175 {m2}	m2	5,175
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			5,423 {m2}	m2	5,423
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,423 {m2}	m2	5,423
			5,423 {m2}	m2	5,423
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,148 {m2}	m2	5,148
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,148 {m2}	m2	5,148
			5,423 {m2}	m2	5,423
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,423 {m2}	m2	5,423
			5,423 {m2}	m2	5,423
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			4,912 {m2}	m2	4,912
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,43 {m2}	m2	1,430
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,733 {m2}	m2	1,733
			5,335 {m2}	m2	5,335
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,357 {m2}	m2	0,357
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,732 {m2}	m2	1,732
			5,335 {m2}	m2	5,335
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,335 {m2}	m2	5,335
			4,912 {m2}	m2	4,912
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,43 {m2}	m2	1,430

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,733 {m2}	m2	1,733
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,363 {m2}	m2	5,363
			3,355 {m2}	m2	3,355
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,733 {m2}	m2	1,733
			5,363 {m2}	m2	5,363
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,363 {m2}	m2	5,363
			4,912 {m2}	m2	4,912
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,363 {m2}	m2	5,363
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,363 {m2}	m2	5,363
			4,912 {m2}	m2	4,912
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,363 {m2}	m2	5,363
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			5,363 {m2}	m2	5,363
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,733 {m2}	m2	1,733
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,732 {m2}	m2	1,732
			5,362 {m2}	m2	5,362
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,732 {m2}	m2	1,732
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,335 {m2}	m2	5,335
			3,355 {m2}	m2	3,355
			4,912 {m2}	m2	4,912
			0,358 {m2}	m2	0,358
			5,362 {m2}	m2	5,362
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			4,912 {m2}	m2	4,912

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,362 {m2}	m2	5,362
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,355 {m2}	m2	3,355
			5,362 {m2}	m2	5,362
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,355 {m2}	m2	3,355
			16,253 {m2}	m2	16,253
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,362 {m2}	m2	5,362
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,43 {m2}	m2	1,430
			0,358 {m2}	m2	0,358
			10,849 {m2}	m2	10,849
			5,033 {m2}	m2	5,033
			5,362 {m2}	m2	5,362
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			10,835 {m2}	m2	10,835
			4,912 {m2}	m2	4,912
			5,362 {m2}	m2	5,362
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,457 {m2}	m2	1,457
			10,863 {m2}	m2	10,863
			3,273 {m2}	m2	3,273
			10,835 {m2}	m2	10,835
			1,733 {m2}	m2	1,733
			7,277 {m2}	m2	7,277
			16,28 {m2}	m2	16,280
			3,272 {m2}	m2	3,272
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,733 {m2}	m2	1,733
			7,277 {m2}	m2	7,277
			8,498 {m2}	m2	8,498
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,245 {m2}	m2	3,245
			1,457 {m2}	m2	1,457
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			8,47 {m2}	m2	8,470
			5,358 {m2}	m2	5,358
			8,498 {m2}	m2	8,498
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,732 {m2}	m2	1,732
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,033 {m2}	m2	5,033
			1,457 {m2}	m2	1,457
			1,733 {m2}	m2	1,733
			16,28 {m2}	m2	16,280
			10,863 {m2}	m2	10,863
			8,498 {m2}	m2	8,498
			1,457 {m2}	m2	1,457
			7,277 {m2}	m2	7,277

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,273 {m2}	m2	3,273
			3,245 {m2}	m2	3,245
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,457 {m2}	m2	1,457
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,733 {m2}	m2	1,733
			7,277 {m2}	m2	7,277
			10,863 {m2}	m2	10,863
			1,457 {m2}	m2	1,457
			1,733 {m2}	m2	1,733
			7,277 {m2}	m2	7,277
			10,863 {m2}	m2	10,863
			1,457 {m2}	m2	1,457
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,457 {m2}	m2	1,457
			3,273 {m2}	m2	3,273
			16,28 {m2}	m2	16,280
			3,273 {m2}	m2	3,273
			3,273 {m2}	m2	3,273
			5,033 {m2}	m2	5,033
			1,733 {m2}	m2	1,733
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			7,277 {m2}	m2	7,277
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,457 {m2}	m2	1,457
			1,458 {m2}	m2	1,458
			10,863 {m2}	m2	10,863
			16,28 {m2}	m2	16,280
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			5,019 {m2}	m2	5,019
			5,033 {m2}	m2	5,033
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			10,849 {m2}	m2	10,849
			8,498 {m2}	m2	8,498
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			5,033 {m2}	m2	5,033
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			8,47 {m2}	m2	8,470
			1,458 {m2}	m2	1,458
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			10,835 {m2}	m2	10,835
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,457 {m2}	m2	1,457
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,273 {m2}	m2	3,273
			1,733 {m2}	m2	1,733
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,033 {m2}	m2	5,033
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			5,033 {m2}	m2	5,033
			3,273 {m2}	m2	3,273

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			10,849 {m2}	m2	10,849
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			8,47 {m2}	m2	8,470
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			8,498 {m2}	m2	8,498
			5,019 {m2}	m2	5,019
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,457 {m2}	m2	1,457
			5,019 {m2}	m2	5,019
			10,835 {m2}	m2	10,835
			3,272 {m2}	m2	3,272
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,273 {m2}	m2	3,273
			8,47 {m2}	m2	8,470
			10,835 {m2}	m2	10,835
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			16,28 {m2}	m2	16,280
			10,863 {m2}	m2	10,863
			3,273 {m2}	m2	3,273
			3,273 {m2}	m2	3,273
			8,47 {m2}	m2	8,470
			16,253 {m2}	m2	16,253
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,458 {m2}	m2	1,458
			1,458 {m2}	m2	1,458
			10,835 {m2}	m2	10,835
			3,245 {m2}	m2	3,245
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			7,277 {m2}	m2	7,277
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,458 {m2}	m2	1,458
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,733 {m2}	m2	1,733
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,403 {m2}	m2	1,403
			8,498 {m2}	m2	8,498
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,732 {m2}	m2	1,732
			1,76 {m2}	m2	1,760
			1,403 {m2}	m2	1,403
			3,245 {m2}	m2	3,245
			7,305 {m2}	m2	7,305
			8,498 {m2}	m2	8,498
			1,43 {m2}	m2	1,430
			16,28 {m2}	m2	16,280
			1,732 {m2}	m2	1,732
			10,863 {m2}	m2	10,863
			16,28 {m2}	m2	16,280
			16,28 {m2}	m2	16,280

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			16,28 {m2}	m2	16,280
			4,345 {m2}	m2	4,345
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,863 {m2}	m2	10,863
			3,245 {m2}	m2	3,245
			7,305 {m2}	m2	7,305
			1,732 {m2}	m2	1,732
			7,305 {m2}	m2	7,305
			1,403 {m2}	m2	1,403
			1,403 {m2}	m2	1,403
			8,498 {m2}	m2	8,498
			5,033 {m2}	m2	5,033
			7,305 {m2}	m2	7,305
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,245 {m2}	m2	3,245
			1,403 {m2}	m2	1,403
			1,732 {m2}	m2	1,732
			7,305 {m2}	m2	7,305
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,245 {m2}	m2	3,245
			4,345 {m2}	m2	4,345
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,245 {m2}	m2	3,245
			1,403 {m2}	m2	1,403
			3,245 {m2}	m2	3,245
			7,305 {m2}	m2	7,305
			8,498 {m2}	m2	8,498
			5,307 {m2}	m2	5,307
			5,033 {m2}	m2	5,033
			4,967 {m2}	m2	4,967
			16,253 {m2}	m2	16,253
			10,89 {m2}	m2	10,890
			5,307 {m2}	m2	5,307
			4,967 {m2}	m2	4,967
			4,967 {m2}	m2	4,967
			16,28 {m2}	m2	16,280
			16,253 {m2}	m2	16,253
			10,89 {m2}	m2	10,890
			5,06 {m2}	m2	5,060
			10,863 {m2}	m2	10,863
			5,033 {m2}	m2	5,033
			8,498 {m2}	m2	8,498
			4,967 {m2}	m2	4,967
			10,89 {m2}	m2	10,890
			10,863 {m2}	m2	10,863
			5,335 {m2}	m2	5,335
			8,498 {m2}	m2	8,498
			10,863 {m2}	m2	10,863
			3,328 {m2}	m2	3,328
			10,863 {m2}	m2	10,863
			8,498 {m2}	m2	8,498
			7,908 {m2}	m2	7,908
			5,335 {m2}	m2	5,335
			8,498 {m2}	m2	8,498
			3,3 {m2}	m2	3,300
			10,89 {m2}	m2	10,890
			10,863 {m2}	m2	10,863
			0,358 {m2}	m2	0,358
			5,033 {m2}	m2	5,033
			4,967 {m2}	m2	4,967
			0,254 {m2}	m2	0,254
			5,307 {m2}	m2	5,307
			5,307 {m2}	m2	5,307
			4,967 {m2}	m2	4,967
			11,701 {m2}	m2	11,701
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,266 {m2}	m2	16,266
			18,233 {m2}	m2	18,233
			23,375 {m2}	m2	23,375
			8,19 {m2}	m2	8,190
			3,3 {m2}	m2	3,300
			0,358 {m2}	m2	0,358
			5,358 {m2}	m2	5,358
			8,47 {m2}	m2	8,470
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,43 {m2}	m2	1,430
			16,253 {m2}	m2	16,253

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,358 {m2}	m2	5,358
			8,47 {m2}	m2	8,470
			2,832 {m2}	m2	2,832
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,005 {m2}	m2	5,005
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,358 {m2}	m2	5,358
			10,89 {m2}	m2	10,890
			5,005 {m2}	m2	5,005
			2,832 {m2}	m2	2,832
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,3 {m2}	m2	3,300
			0,358 {m2}	m2	0,358
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,358 {m2}	m2	5,358
			8,47 {m2}	m2	8,470
			2,832 {m2}	m2	2,832
			3,328 {m2}	m2	3,328
			8,47 {m2}	m2	8,470
			1,458 {m2}	m2	1,458
			16,253 {m2}	m2	16,253
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,273 {m2}	m2	3,273
			7,277 {m2}	m2	7,277
			2,832 {m2}	m2	2,832
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,3 {m2}	m2	3,300
			0,358 {m2}	m2	0,358
			8,47 {m2}	m2	8,470
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,3 {m2}	m2	3,300
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,358 {m2}	m2	5,358
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			16,253 {m2}	m2	16,253
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,47 {m2}	m2	8,470
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,862 {m2}	m2	10,862
			5,019 {m2}	m2	5,019
			10,862 {m2}	m2	10,862
			16,253 {m2}	m2	16,253
			10,89 {m2}	m2	10,890
			10,89 {m2}	m2	10,890
			10,863 {m2}	m2	10,863
			10,862 {m2}	m2	10,862
			5,033 {m2}	m2	5,033
			5,005 {m2}	m2	5,005
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,862 {m2}	m2	10,862
			8,498 {m2}	m2	8,498
			16,28 {m2}	m2	16,280
			10,862 {m2}	m2	10,862
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,005 {m2}	m2	5,005
			16,28 {m2}	m2	16,280
			10,835 {m2}	m2	10,835
			16,253 {m2}	m2	16,253
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,498 {m2}	m2	8,498
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,033 {m2}	m2	5,033
			5,005 {m2}	m2	5,005
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,835 {m2}	m2	10,835

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,862 {m2}	m2	10,862
			5,005 {m2}	m2	5,005
			5,033 {m2}	m2	5,033
			12,141 {m2}	m2	12,141
			4,912 {m2}	m2	4,912
			4,942 {m2}	m2	4,942
			3,273 {m2}	m2	3,273
			15,512 {m2}	m2	15,512
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,273 {m2}	m2	3,273
			3,3 {m2}	m2	3,300
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			6,518 {m2}	m2	6,518
			0,041 {m2}	m2	0,041
			54,634 {m2}	m2	54,634
			18,177 {m2}	m2	18,177
			12,864 {m2}	m2	12,864
			1,622 {m2}	m2	1,622
			5,413 {m2}	m2	5,413
			19,896 {m2}	m2	19,896
			18,205 {m2}	m2	18,205
			1,699 {m2}	m2	1,699
			65,845 {m2}	m2	65,845
			5,335 {m2}	m2	5,335
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			4,345 {m2}	m2	4,345
			8,172 {m2}	m2	8,172
			1,425 {m2}	m2	1,425
			1,425 {m2}	m2	1,425
			1,425 {m2}	m2	1,425
			4,345 {m2}	m2	4,345
			1,425 {m2}	m2	1,425
			8,172 {m2}	m2	8,172
			8,172 {m2}	m2	8,172
			8,172 {m2}	m2	8,172
			1,425 {m2}	m2	1,425
			1,425 {m2}	m2	1,425
			8,47 {m2}	m2	8,470
			8,47 {m2}	m2	8,470
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,253 {m2}	m2	16,253
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,033 {m2}	m2	5,033
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,47 {m2}	m2	8,470
			8,47 {m2}	m2	8,470
			10,835 {m2}	m2	10,835
			16,253 {m2}	m2	16,253
			10,835 {m2}	m2	10,835
			8,47 {m2}	m2	8,470
			10,835 {m2}	m2	10,835
			10,835 {m2}	m2	10,835
			5,033 {m2}	m2	5,033
			8,47 {m2}	m2	8,470
			8,47 {m2}	m2	8,470
			8,47 {m2}	m2	8,470
			8,47 {m2}	m2	8,470
			8,47 {m2}	m2	8,470
			10,835 {m2}	m2	10,835
			1,622 {m2}	m2	1,622
			18,205 {m2}	m2	18,205
			12,827 {m2}	m2	12,827
			1,67 {m2}	m2	1,670
			18,232 {m2}	m2	18,232
			1,709 {m2}	m2	1,709
			18,233 {m2}	m2	18,233
			84,633 {m2}	m2	84,633

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,45 {m2}	m2	5,450
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,423 {m2}	m2	5,423
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,148 {m2}	m2	5,148
			5,422 {m2}	m2	5,422
			5,148 {m2}	m2	5,148
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,175 {m2}	m2	5,175
			5,436 {m2}	m2	5,436
			10,835 {m2}	m2	10,835
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,733 {m2}	m2	1,733
			5,363 {m2}	m2	5,363
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,335 {m2}	m2	5,335
			4,912 {m2}	m2	4,912
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,335 {m2}	m2	5,335
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,362 {m2}	m2	5,362
			4,912 {m2}	m2	4,912
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,732 {m2}	m2	1,732
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,362 {m2}	m2	5,362
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,732 {m2}	m2	1,732
			5,335 {m2}	m2	5,335
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,732 {m2}	m2	1,732
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,328 {m2}	m2	3,328
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,362 {m2}	m2	5,362
			4,912 {m2}	m2	4,912
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,43 {m2}	m2	1,430

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,733 {m2}	m2	1,733
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,363 {m2}	m2	5,363
			3,328 {m2}	m2	3,328
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,732 {m2}	m2	1,732
			5,362 {m2}	m2	5,362
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,732 {m2}	m2	1,732
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			0,358 {m2}	m2	0,358
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,732 {m2}	m2	1,732
			5,362 {m2}	m2	5,362
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,732 {m2}	m2	1,732
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			4,912 {m2}	m2	4,912
			5,335 {m2}	m2	5,335
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,733 {m2}	m2	1,733
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,363 {m2}	m2	5,363
			5,363 {m2}	m2	5,363
			5,363 {m2}	m2	5,363
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,357 {m2}	m2	0,357
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,43 {m2}	m2	1,430
			1,733 {m2}	m2	1,733
			16,225 {m2}	m2	16,225
			4,912 {m2}	m2	4,912
			16,253 {m2}	m2	16,253
			5,363 {m2}	m2	5,363
			16,253 {m2}	m2	16,253
			4,912 {m2}	m2	4,912
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,328 {m2}	m2	3,328

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,328 {m2}	m2	3,328
			5,363 {m2}	m2	5,363
			0,357 {m2}	m2	0,357
			1,733 {m2}	m2	1,733
			3,355 {m2}	m2	3,355
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,43 {m2}	m2	1,430
			4,912 {m2}	m2	4,912
			0,357 {m2}	m2	0,357
			3,355 {m2}	m2	3,355
			5,362 {m2}	m2	5,362
			5,362 {m2}	m2	5,362
			0,358 {m2}	m2	0,358
			1,732 {m2}	m2	1,732
			3,355 {m2}	m2	3,355
			3,328 {m2}	m2	3,328
			4,912 {m2}	m2	4,912
			1,43 {m2}	m2	1,430
			3,328 {m2}	m2	3,328
			3,328 {m2}	m2	3,328
			4,912 {m2}	m2	4,912
			3,355 {m2}	m2	3,355
			0,358 {m2}	m2	0,358
			5,363 {m2}	m2	5,363
			1,733 {m2}	m2	1,733
			1,43 {m2}	m2	1,430
			razem	m2	19.895,670
86.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	19.895,670
86.2	KNR 9-03 0106/06	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, gipsowe na ścianach	m2	19.895,670
86.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	19.895,670
87	Kalkulacja indywidualna	RB-453-2	ww-1 - Tynk gipsowy ościeży, malowany		
			Pokoje - ościeża		
			UAM_PW_AR_2		
			0,15*(1,80+2*1,80)*74	m2	59,940
			UAM_PW_AR_3		
			0,15*(1,80+2*1,80)*74	m2	59,940
			UAM_PW_AR_4		
			0,15*(1,80+2*1,80)*74	m2	59,940
			UAM_PW_AR_5		
			0,15*(1,80+2*1,80)*74	m2	59,940
			Komunikacja - ościeża		
			UAM_PW_AR_2		
			0,15*(1,80+2*1,80)*2	m2	1,620
			0,15*(1,33+2*2,10)*6	m2	4,977
			UAM_PW_AR_3		
			0,15*(1,80+2*1,80)*2	m2	1,620
			0,15*(1,33+2*2,10)*6	m2	4,977
			UAM_PW_AR_4		
			0,15*(1,80+2*1,80)*2	m2	1,620
			0,15*(1,33+2*2,10)*6	m2	4,977
			UAM_PW_AR_5		
			0,15*(1,80+2*1,80)*2	m2	1,620
			0,15*(1,33+2*2,10)*6	m2	4,977
			Pomieszczenia parteru		
			UAM_PW_AR_1		
			S.1.31 - Sala szkoleniowa 0,185*(1,91+1*3,12)*1	m2	0,931
			S.1.30 - Newsroom 0,185*(1,91+1*3,12)*1	m2	0,931
			S.1.27 - Montażownia -		
			S.1.32 - Pom. porządkowe -		
			S.1.34 - Reżyserka 0,185*(1,20+2*2,50)*1	m2	1,147
			S.1.35 - Reżyserka S1 0,185*(1,20+2*2,50)*1	m2	1,147
			S.1.28 - Serwerownia -		
			S.1.37 - Studio serwis -		
			S.1.38 - Magazyn -		
			S.1.26 - Komunikacja -		
			S.1.11 - Sala przedszkolna 1 0,400*(4,46*4+5,83+2,81)	m2	10,592
			S.1.10 - Sala przedszkolna 2 0,400*(4,46*6+4,36+5,80+1,26)	m2	15,272
			S.1.09 - Sala gimnastyczna 0,400*(4,46*2+4,38)	m2	5,320
			S.1.08 - Komunikacja 0,100*(1,20+2*2,10)*1	m2	0,540
			S.1.14 - Szatnia -		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			S.1.17 - Pom. biurowe 0,185*(1,44+1*4,37)*1	m2	1,075
			S.1.18 - Pom. biurowe 0,185*(1,44+1*4,37)*1	m2	1,075
			S.1.43 - Pom. ppoż. 0,220*(0,90+2*2,10)*1	m2	1,122
			S.1.42 - Rozdz. główna -		
			S.1.41 - Pom. teletechniczne 0,220*(0,90+2*2,10)*1	m2	1,122
			S.1.02 - Korytarz 0,100*(1,20+2*2,10)*1	m2	0,540
			S.1.03 - Korytarz -		
			S.1.04 - Pom. elektryczne -		
			S.1.05 - Pom. dystrybucyjne -		
			S.1.06 - Pom. teletechniczne -		
			S.1.01 - Kl. schodowa -		
			S.1.16 - Pom. socjalne -		
			W.1.02 - Korytarz 0,100*(1,20+2*2,10)*1	m2	0,540
			W.1.12 - Pom. teletechniczne -		
			W.1.11 - Pom. dystrybucyjne -		
			W.1.10 - Pom. elektryczne -		
			W.1.04 - Siłownia -		
			W.1.01 - Kl. schodowa -		
			E.1.03 - Korytarz 0,210*(1,08+2*2,10)*1	m2	1,109
			E.1.12 - Pom. warsztatowe 0,180*(1,50+2*3,02)*1	m2	1,357
			E.1.11 - Korytarz -		
			E.1.08 - Pom. elektryczne -		
			E.1.09 - Pom. teletechniczne -		
			E.1.10 - Pom. dystrybucyjne -		
			E.1.06 - Jadalnia -		
			E.1.07 - Magazyn -		
			E.1.04 - Odbieranie towarów -		
			E.1.19 - Korytarz 0,100*(1,35+2*2,10)*1	m2	0,555
			E.1.01 - Kl. schodowa -		
			E.1.20 - Korytarz -		
			E.1.22 - Sklep - powierzchnia usługowa 0,400*(3,20*6+6,08+1,58+2,82+0,25)	m2	11,972
			E.1.02 - Korytarz -		
			N.1.19 - Pom. monitoringu 0,180*(1,20+2*2,50)*1	m2	1,116
			0,100*(0,90+2*2,10)*1	m2	0,510
			N.1.18; N.1.20 - Administracja, Korytarz 0,180*(1,20+2*2,50)*1	m2	1,116
			N.1.21 - Administracja 0,180*(1,20+2*2,50)*1	m2	1,116
			N.1.22 - Administracja 0,180*(1,20+2*2,50)*1	m2	1,116
			N.1.23 - Administracja 0,180*(1,30+2*2,50)*1	m2	1,134
			N.1.17 - Komunikacja 0,100*(1,33+2*2,10)*2	m2	1,106
			N.1.12 - Zaplecze klubu -		
			N.1.07 - Pom. dystrybucyjne -		
			N.1.08 - Pom. teletechniczne -		
			N.1.09 - Pom. elektryczne -		
			N.1.06 - Korytarz -		
			N.1.01 - Kl. schodowa -		
			N.1.02 - Korytarz 0,100*(1,20+2*2,10)	m2	0,540
			N.1.28 - Komunikacja 0,100*(0,90+2*2,10)	m2	0,510
			N.1.10/N.1.11 - Stołówka / Klub 0,400*(2,90*8+2,75+1,17+4,25+5,80+1,17+2,75)	m2	16,436
			N.1.24 - Pom. socjalne 0,180*(1,20+2*2,50)*1	m2	1,116
			razem	m2	348,311
87.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	348,311
87.2	KNR 9-03 0204/06	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, gipsowe na ościeżach	m2	348,311
87.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotnie z gruntowaniem	m2	348,311
88	Kalkulacja indywidualna	RB-453-2	ww-1-1 - Tynk gipsowy ścian, malowany (powierzchnia zmywalna)		
			WG WNĘTRZ		
			Pokoje studenckie +2		
			(2,75-2,7)*(181,38)	m2	9,069
			(2,75-1,2)*(270,75)	m2	419,663
			-(0,8*(2-1,2))*69	m2	-44,160
			cz. zabudowa wc (2,75-1,2)*(90,72)	m2	140,616
			łazienka NP (2,75-2,7)*2,11	m2	0,106
			(2,75-1,2)*(6,53)	m2	10,122
			-(0,9*(2-1,2))*1	m2	-0,720
			cz. zabudowa wc (2,75-2,7)*9,83	m2	0,492
			Pokoje studenckie +3		
			(2,75-2,7)*(181,38)	m2	9,069
			(2,75-1,2)*(270,75)	m2	419,663
			-(0,8*(2-1,2))*69	m2	-44,160
			cz. zabudowa wc (2,75-1,2)*(90,72)	m2	140,616
			łazienka NP (2,75-2,7)*2,11	m2	0,106

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			(2,75-1,2)*(6,53)	m2	10,122
			-(0,9*(2-1,2))*1	m2	-0,720
			cz. zabudowa wc (2,75-2,7)*9,83	m2	0,492
			Pokoje studenckie +4		
			(2,75-2,7)*(181,38)	m2	9,069
			(2,75-1,2)*(270,75)	m2	419,663
			-(0,8*(2-1,2))*69	m2	-44,160
			cz. zabudowa wc (2,75-1,2)*(90,72)	m2	140,616
			łazienka NP (2,75-2,7)*2,11	m2	0,106
			(2,75-1,2)*(6,53)	m2	10,122
			-(0,9*(2-1,2))*1	m2	-0,720
			cz. zabudowa wc (2,75-2,7)*9,83	m2	0,492
			Pokoje studenckie +5		
			(2,75-2,7)*(181,38)	m2	9,069
			(2,75-1,2)*(270,75)	m2	419,663
			-(0,8*(2-1,2))*69	m2	-44,160
			cz. zabudowa wc (2,75-1,2)*(90,72)	m2	140,616
			łazienka NP (2,75-2,7)*2,11	m2	0,106
			(2,75-1,2)*(6,53)	m2	10,122
			-(0,9*(2-1,2))*1	m2	-0,720
			cz. zabudowa wc (2,75-2,7)*9,83	m2	0,492
			RADIOWĘZEL NEWSROOM 11,963 {m2}	m2	11,963
			10,828 {m2}	m2	10,828
			1,866 {m2}	m2	1,866
			6,002 {m2}	m2	6,002
			13,829 {m2}	m2	13,829
			13,186 {m2}	m2	13,186
			E.1.06 0,636 {m2}	m2	0,636
			0,867 {m2}	m2	0,867
			5,65 {m2}	m2	5,650
			11,124 {m2}	m2	11,124
			5,043 {m2}	m2	5,043
			9,96 {m2}	m2	9,960
			N.1.2.4 2,72*2,399	m2	6,525
			14,084 {m2}	m2	14,084
			17,509 {m2}	m2	17,509
			14,084 {m2}	m2	14,084
			3,274	m2	3,274
			razem	m2	2.287,182
88.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	2.287,182
88.2	KNR 9-03 0106/06	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, gipsowe na ścianach	m2	2.287,182
88.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	2.287,182
89	Kalkulacja indywidualna	RB-453-2	ww-2 - Tynk cementowo-wapienny ścian, malowany		
			0,452 {m2}	m2	0,452
			1,169 {m2}	m2	1,169
			25,297 {m2}	m2	25,297
			20,928 {m2}	m2	20,928
			24,128 {m2}	m2	24,128
			0,943 {m2}	m2	0,943
			25,221 {m2}	m2	25,221
			9,67 {m2}	m2	9,670
			1,131 {m2}	m2	1,131
			25,259 {m2}	m2	25,259
			14,251 {m2}	m2	14,251
			8,765 {m2}	m2	8,765
			13,761 {m2}	m2	13,761
			19,774 {m2}	m2	19,774
			24,128 {m2}	m2	24,128
			24,166 {m2}	m2	24,166
			11,951 {m2}	m2	11,951
			24,618 {m2}	m2	24,618
			20,928 {m2}	m2	20,928
			24,618 {m2}	m2	24,618
			11,951 {m2}	m2	11,951
			4,75 {m2}	m2	4,750
			2,865 {m2}	m2	2,865
			13,459 {m2}	m2	13,459
			24,09 {m2}	m2	24,090
			18,247 {m2}	m2	18,247
			16,946 {m2}	m2	16,946

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			6,641 {m2}	m2	6,641
			7,161 {m2}	m2	7,161
			24,689 {m2}	m2	24,689
			8,297 {m2}	m2	8,297
			19,608 {m2}	m2	19,608
			6,624 {m2}	m2	6,624
			6,327 {m2}	m2	6,327
			12,259 {m2}	m2	12,259
			2,477 {m2}	m2	2,477
			18,069 {m2}	m2	18,069
			11,385 {m2}	m2	11,385
			18,808 {m2}	m2	18,808
			11,423 {m2}	m2	11,423
			25,259 {m2}	m2	25,259
			26,225 {m2}	m2	26,225
			17,756 {m2}	m2	17,756
			6,344 {m2}	m2	6,344
			18,069 {m2}	m2	18,069
			1,617 {m2}	m2	1,617
			26,258 {m2}	m2	26,258
			razem	m2	688,762
89.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	688,762
89.2	KNR 9-03 0106/04	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne na ścianach	m2	688,762
89.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotnie z gruntowaniem	m2	688,762
90	Kalkulacja indywidualna	RB-453-2	ww-2 - Tynk cementowo-wapienny ościeży, malowany		
			UAM_PW_AR_1 S.1.39/S.1.40 - Śmietnik sklepu / przedszkole 0,21*(1,20+2*2,10)*3	m2	3,402
			razem	m2	3,402
90.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	3,402
90.2	KNR 9-03 0204/04	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne na ościeżach	m2	3,402
90.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotnie z gruntowaniem	m2	3,402
91	Kalkulacja indywidualna	RB-452-5; RB-453-2; RB-453-3	ww-3-1 - Gres rektyfikowany, wym. 30x60cm, kolor biały, matowy		
			Występowanie: toalety ogólnodostępne N.1.03-05, N.1.14-16 , wc w radiowężle S.1.30 oraz w pokojach studenckich - wg projektu wnętrz		
			Toalety ogólnodostępne		
			N.1.03 Toaleta damska (h suf. podw = 260cm) 2,6*(8,12+10,37)	m2	48,074
			-0,9*2,1*3	m2	-5,670
			N.1.04 Toaleta dla NP (h suf. podw = 260cm) 2,6*(8,58)	m2	22,308
			0,9*2,1	m2	1,890
			N.1.05 Toaleta męska (h suf. podw = 260cm) 2,6*(8,11+10,37)	m2	48,048
			-0,9*2,1*3	m2	-5,670
			N.1.14 Toaleta męska (h suf. podw = 270cm) 2,7*(8,98+5,92)	m2	40,230
			-0,9*2,1*3	m2	-5,670
			N.1.15 Toaleta damska (h suf. podw = 270cm) 2,7*(10,0+11,99)	m2	59,373
			-0,9*2,1*3	m2	-5,670
			N.1.16 Toaleta dla NP (h suf. podw = 270cm) 2,7*(9,91)	m2	26,757
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			Wc w radiowężle		
			S.1.29 Toaleta dla NP (h suf. podw = 295cm) 2,95*(9,15)	m2	26,993
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			+2		
			Pokoje studenckie +2		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			Pokoje studenckie +3		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			Pokoje studenckie +4		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			Pokoje studenckie +5		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			razem	m2	3.770,069
91.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	<i>Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności</i>		
			+2		
			Pokoje studenckie +2		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			Pokoje studenckie +3		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			Pokoje studenckie +4		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			Pokoje studenckie +5		
			2,7*(181,38)	m2	489,726
			1,2*(270,75)	m2	324,900
			drzwi -(0,8*1,2)*69	m2	-66,240
			cz. zabudowa wc 1,2*(68,62)	m2	82,344
			10,99	m2	10,990
			łazienka NP 2,7*2,11	m2	5,697
			1,2*(6,53)	m2	7,836
			-(0,9*1,2)*1	m2	-1,080
			cz. zabudowa wc 2,7*9,83	m2	26,541
			razem	m2	3.522,856
91.2	KNR 9-03 0109/08	RB-453-2	<i>Podkład tynkarski cementowo-wapienny pod glazurę</i>	m2	3.522,856

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
91.3	KNR K-32 0101/06	RB-453-2	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian	m2	3.770,069
91.4	KNR K-32 0102/03	RB-452-5	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny ścian		
			Toalety ogólnodostępne		
			N.1.03 Toaleta damska (h suf. podw = 260cm) 2,80*(4+4)	mb	22,400
			N.1.04 Toaleta dla NP (h suf. podw = 260cm) 2,80*4	mb	11,200
			N.1.05 Toaleta męska (h suf. podw = 260cm) 2,80*(4+4)	mb	22,400
			N.1.14 Toaleta męska (h suf. podw = 270cm) 3,00*(4+4)	mb	24,000
			N.1.15 Toaleta damska (h suf. podw = 270cm) 3,00*(4+4)	mb	24,000
			N.1.16 Toaleta dla NP (h suf. podw = 270cm) 3,00*4	mb	12,000
			Wc w radiowęźle		
			S.1.29 Toaleta dla NP (h suf. podw = 295cm) 3,30*4	mb	13,200
			Pokoje studenckie +2		
			N* 1os 1,2*(2)*6	mb	14,400
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			2os 1,2*(3)*9	mb	32,400
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			W* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800
			2,7*(2)*12	mb	64,800
			2os 1,2*(3)*8	mb	28,800
			2,7*(2)*8	mb	43,200
			S* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800
			2,7*(2)*12	mb	64,800
			2os 1,2*(3)*6	mb	21,600
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			E* 1os 1,2*(2)*9	mb	21,600
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			2os 1,2*(3)*7	mb	25,200
			2,7*(2)*7	mb	37,800
			NP 2*2,7	mb	5,400
			2*1,2	mb	2,400
			Pokoje studenckie +3		
			N* 1os 1,2*(2)*6	mb	14,400
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			2os 1,2*(3)*9	mb	32,400
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			W* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800
			2,7*(2)*12	mb	64,800
			2os 1,2*(3)*8	mb	28,800
			2,7*(2)*8	mb	43,200
			S* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800
			2,7*(2)*12	mb	64,800
			2os 1,2*(3)*6	mb	21,600
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			E* 1os 1,2*(2)*9	mb	21,600
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			2os 1,2*(3)*7	mb	25,200
			2,7*(2)*7	mb	37,800
			NP 2*2,7	mb	5,400
			2*1,2	mb	2,400
			Pokoje studenckie +4		
			N* 1os 1,2*(2)*6	mb	14,400
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			2os 1,2*(3)*9	mb	32,400
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			W* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800
			2,7*(2)*12	mb	64,800
			2os 1,2*(3)*8	mb	28,800
			2,7*(2)*8	mb	43,200
			S* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800
			2,7*(2)*12	mb	64,800
			2os 1,2*(3)*6	mb	21,600
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			E* 1os 1,2*(2)*9	mb	21,600
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			2os 1,2*(3)*7	mb	25,200
			2,7*(2)*7	mb	37,800
			NP 2*2,7	mb	5,400
			2*1,2	mb	2,400
			Pokoje studenckie +5		
			N* 1os 1,2*(2)*6	mb	14,400
			2,7*(2)*6	mb	32,400
			2os 1,2*(3)*9	mb	32,400
			2,7*(2)*9	mb	48,600
			W* 1os 1,2*(2)*12	mb	28,800

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,644 {m2}	m2	2,644
			3,302 {m2}	m2	3,302
			8,11 {m2}	m2	8,110
			3,274 {m2}	m2	3,274
			0,356 {m2}	m2	0,356
			5,96 {m2}	m2	5,960
			8,727 {m2}	m2	8,727
			8,083 {m2}	m2	8,083
			razem	m2	63,487
93.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	63,487
93.2	KNR 9-03 0109/08	RB-453-2	Podkład tynkarski cementowo-wapienny pod glazurę	m2	63,487
93.3	KNR K-32 0101/06	RB-453-2	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian	m2	63,487
93.4	KNR K-32 0102/01	RB-452-5	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie	m2	63,487
93.5	KNR K-32 0105/03	RB-453-3	Okładziny ścian z płytek gresowych heksagonalnych, wielokolorowych wym. 17,1x19,8cm	m2	63,487
94	Kalkulacja indywidualna	RB-452-5; RB-453-2; RB-453-3	ww-4-2 - Glazura kuchnie, wym. 30x60cm		
			12,303 {m2}	m2	12,303
			5,507 {m2}	m2	5,507
			2,672 {m2}	m2	2,672
			5,453 {m2}	m2	5,453
			4,85 {m2}	m2	4,850
			12,33 {m2}	m2	12,330
			8,686 {m2}	m2	8,686
			5,48 {m2}	m2	5,480
			8,658 {m2}	m2	8,658
			5,946 {m2}	m2	5,946
			12,111 {m2}	m2	12,111
			6,384 {m2}	m2	6,384
			12,083 {m2}	m2	12,083
			6,412 {m2}	m2	6,412
			5,48 {m2}	m2	5,480
			5,918 {m2}	m2	5,918
			0,57 {m2}	m2	0,570
			2,489 {m2}	m2	2,489
			2,591 {m2}	m2	2,591
			0,641 {m2}	m2	0,641
			5,059 {m2}	m2	5,059
			7,371 {m2}	m2	7,371
			2,453 {m2}	m2	2,453
			5,086 {m2}	m2	5,086
			2,226 {m2}	m2	2,226
			2,611 {m2}	m2	2,611
			3,59 {m2}	m2	3,590
			2,122 {m2}	m2	2,122
			2,149 {m2}	m2	2,149
			2,829 {m2}	m2	2,829
			5,032 {m2}	m2	5,032
			6,154 {m2}	m2	6,154
			17,258 {m2}	m2	17,258
			6,052 {m2}	m2	6,052
			3,154 {m2}	m2	3,154
			7,836 {m2}	m2	7,836
			9,656 {m2}	m2	9,656
			4,631 {m2}	m2	4,631
			1,387 {m2}	m2	1,387
			8,214 {m2}	m2	8,214
			0,979 {m2}	m2	0,979
			4,78 {m2}	m2	4,780
			0,326 {m2}	m2	0,326
			0,326 {m2}	m2	0,326
			4,542 {m2}	m2	4,542
			4,542 {m2}	m2	4,542
			7,072 {m2}	m2	7,072
			5,059 {m2}	m2	5,059
			8,16 {m2}	m2	8,160
			5,195 {m2}	m2	5,195
			2,932 {m2}	m2	2,932
			0,299 {m2}	m2	0,299
			5,012 {m2}	m2	5,012

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,754 {m2}	m2	3,754
			2,537 {m2}	m2	2,537
			10,638	m2	10,638
			4,393 {m2}	m2	4,393
			4,393 {m2}	m2	4,393
			2,821 {m2}	m2	2,821
			4,393 {m2}	m2	4,393
			4,393 {m2}	m2	4,393
			2,821 {m2}	m2	2,821
			razem	m2	320,801
94.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	320,801
94.2	KNR 9-03 0109/08	RB-453-2	Podkład tynkarski cementowo-wapienny pod glazurę	m2	320,801
94.3	KNR K-32 0101/06	RB-453-2	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian	m2	320,801
94.4	KNR K-32 0102/01	RB-452-5	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie	m2	320,801
94.5	KNR K-32 0105/05	RB-453-3	Okładziny ścian z płytek gresowych, rektyfikowanych, wym. 30x60cm	m2	320,801
95	Kalkulacja indywidualna	RB-453-2	ww-5 - Tynk cementowo-wapienny + powierzchnia zmywalna		
			7,259 {m2}	m2	7,259
			5,244 {m2}	m2	5,244
			3,759 {m2}	m2	3,759
			3,066 {m2}	m2	3,066
			5,52 {m2}	m2	5,520
			7,286 {m2}	m2	7,286
			7,259 {m2}	m2	7,259
			7,286 {m2}	m2	7,286
			3,352 {m2}	m2	3,352
			10,878 {m2}	m2	10,878
			4,661 {m2}	m2	4,661
			14,52 {m2}	m2	14,520
			4,207 {m2}	m2	4,207
			10,313 {m2}	m2	10,313
			17,958 {m2}	m2	17,958
			3,259 {m2}	m2	3,259
			10,01 {m2}	m2	10,010
			5,528 {m2}	m2	5,528
			1,98 {m2}	m2	1,980
			5,307 {m2}	m2	5,307
			12,402 {m2}	m2	12,402
			14,424 {m2}	m2	14,424
			4,73 {m2}	m2	4,730
			10,271 {m2}	m2	10,271
			10,035 {m2}	m2	10,035
			8,278 {m2}	m2	8,278
			5,764 {m2}	m2	5,764
			10,313 {m2}	m2	10,313
			17,958 {m2}	m2	17,958
			4,207 {m2}	m2	4,207
			4,661 {m2}	m2	4,661
			3,259 {m2}	m2	3,259
			10,01 {m2}	m2	10,010
			14,424 {m2}	m2	14,424
			1,98 {m2}	m2	1,980
			5,528 {m2}	m2	5,528
			14,52 {m2}	m2	14,520
			12,155 {m2}	m2	12,155
			4,73 {m2}	m2	4,730
			10,878 {m2}	m2	10,878
			17,71 {m2}	m2	17,710
			10,313 {m2}	m2	10,313
			4,661 {m2}	m2	4,661
			8,278 {m2}	m2	8,278
			10,065 {m2}	m2	10,065
			7,778 {m2}	m2	7,778
			4,207 {m2}	m2	4,207
			5,764 {m2}	m2	5,764
			14,52 {m2}	m2	14,520
			10,01 {m2}	m2	10,010
			5,528 {m2}	m2	5,528
			3,259 {m2}	m2	3,259

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			12,155 {m2}	m2	12,155
			1,98 {m2}	m2	1,980
			10,878 {m2}	m2	10,878
			12,166 {m2}	m2	12,166
			4,73 {m2}	m2	4,730
			5,307 {m2}	m2	5,307
			10,313 {m2}	m2	10,313
			17,71 {m2}	m2	17,710
			4,207 {m2}	m2	4,207
			4,661 {m2}	m2	4,661
			3,259 {m2}	m2	3,259
			10,01 {m2}	m2	10,010
			1,98 {m2}	m2	1,980
			12,155 {m2}	m2	12,155
			14,424 {m2}	m2	14,424
			4,73 {m2}	m2	4,730
			14,52 {m2}	m2	14,520
			10,878 {m2}	m2	10,878
			5,528 {m2}	m2	5,528
			razem	m2	582,863
95.1	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	582,863
95.2	KNR 9-03 0106/04	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne na ścianach	m2	582,863
95.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	582,863
96	Kalkulacja indywidualna	RB-452-6; RB-453-1	ww-6 - Izolacja akustyczna 100 3x GK		
			24,431 {m2}	m2	24,431
			21,773 {m2}	m2	21,773
			18,566 {m2}	m2	18,566
			15,236 {m2}	m2	15,236
			29,583 {m2}	m2	29,583
			13,875 {m2}	m2	13,875
			14,903 {m2}	m2	14,903
			18,916 {m2}	m2	18,916
			28,962 {m2}	m2	28,962
			razem	m2	186,245
96.1	KNR 9-09 0411/04	RB-452-6; RB-453-1	Ściana szkieletowa akustyczna na szkielecie metalowym pojedynczym z okładziną jednostronną trzywarstwową grubości 125mm, z płyt gr. 12,5mm z wypełnieniem wełną mineralną	m2	186,245
96.2	KNR K-24 0305/04	RB-453-2	Szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych	m2	186,245
96.3	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	186,245
97	Kalkulacja indywidualna	RB-452-6; RB-453-2	ww-8 - Wełna mineralna gr. 10cm + tynk cementowo-wapienny + powierzchnia zmywalna		
			28,058 {m2}	m2	28,058
			34,288 {m2}	m2	34,288
			21,076 {m2}	m2	21,076
			24,873 {m2}	m2	24,873
			razem	m2	108,295
97.1	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	108,295
97.2	KNR 0-33 02/05	RB-452-6	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	108,295
97.3	KNR 9-03 0109/06	RB-453-2	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności	m2	108,295
97.4	KNR 9-03 0102/04	RB-453-2	Wyprawy tynkarskie grubości 10mm gładzone, cementowo-wapienne na ścianach	m2	108,295
97.5	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem	m2	108,295
98	KNR K-24 0201/10	RB-453-2	Gruntowanie podłoża nad sufitami podwieszonymi		
			Gruntowanie powyżej sufitu podwieszanego		
			UAM_PW_AR_1		
			S.1.31 - Sala szkoleniowa (5,12-3,12)*18,76	m2	37,520
			S.1.30 - Newsroom (5,12-3,12)*21,23	m2	42,460
			S.1.27 - Montażownia (5,12-3,12)*12,66	m2	25,320
			S.1.32 - Pom. porządkowe (5,12-3,12)*7,54	m2	15,080

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			S.1.34 - Reżyserka (5,12-3,12)*14,97	m2	29,940
			S.1.35 - Reżyserka S1 (5,12-3,12)*15,55	m2	31,100
			S.1.28 - Serwerownia (5,12-3,12)*7,47	m2	14,940
			S.1.37 - Studio serwis (5,12-3,12)*10,54	m2	21,080
			S.1.38 - Magazyn (5,12-3,12)*7,97	m2	15,940
			S.1.26 - Komunikacja (5,12-3,12)*29,51	m2	59,020
			S.1.11 - Sala przedszkolna 1 (5,12-4,47)*35,30	m2	22,945
			S.1.10 - Sala przedszkolna 2 (5,12-4,47)*36,82	m2	23,933
			S.1.09 - Sala gimnastyczna (5,12-3,12)*21,60	m2	43,200
			S.1.08 - Komunikacja (5,12-2,80)*84,57	m2	196,202
			S.1.14 - Szatnia (5,12-2,80)*20,12	m2	46,678
			S.1.17 - Pom. biurowe (5,12-2,80)*15,10	m2	35,032
			S.1.18 - Pom. biurowe (5,12-2,80)*15,12	m2	35,078
			S.1.43 - Pom. ppoż. -		
			S.1.42 - Rozdz. główna -		
			S.1.41 - Pom. teletechniczne -		
			S.1.02 - Korytarz (5,12-2,80)*15,24	m2	35,357
			S.1.03 - Korytarz -		
			S.1.04 - Pom. elektryczne -		
			S.1.05 - Pom. dystrybucyjne -		
			S.1.06 - Pom. teletechniczne -		
			S.1.01 - Kl. schodowa -		
			S.1.16 - Pom. socjalne (5,12-2,80)*10,49	m2	24,337
			E.1.03 - Korytarz -		
			E.1.12 - Pom. warsztatowe (3,77-3,12)*21,35	m2	13,878
			E.1.11 - Korytarz -		
			E.1.08 - Pom. elektryczne -		
			E.1.09 - Pom. teletechniczne -		
			E.1.10 - Pom. dystrybucyjne -		
			E.1.06 - Jadalnia (4,07-2,65)*12,27	m2	17,423
			E.1.07 - Magazyn (4,07-2,65)*8,81	m2	12,510
			E.1.04 - Odbieranie towarów (4,07-2,65)*12,23	m2	17,367
			E.1.19 - Korytarz (3,77-2,80)*13,31	m2	12,911
			E.1.01 - Kl. schodowa -		
			E.1.20 - Korytarz -		
			E.1.02 - Korytarz (3,77-3,12)*19,85	m2	12,903
			E.1.22 - Sklep - powierzchnia usługowa (4,07-3,42)*39,10	m2	25,415
			N.1.19 - Pom. monitoringu (3,77-2,80)*17,07	m2	16,558
			N.1.18; N.1.20 - Administracja, Korytarz (3,77-2,80)*40,57	m2	39,353
			N.1.21 - Administracja (3,77-2,80)*16,28	m2	15,792
			N.1.22 - Administracja (3,77-2,80)*16,28	m2	15,792
			N.1.23 - Administracja (3,77-2,80)*18,12	m2	17,576
			N.1.17 - Komunikacja (3,77-3,12)*19,16	m2	12,454
			N.1.12 - Zaplecze klubu (3,69-2,80)*9,82	m2	8,740
			N.1.07 - Pom. dystrybucyjne (3,77-2,80)*11,10	m2	10,767
			N.1.08 - Pom. teletechniczne (3,77-2,80)*9,68	m2	9,390
			N.1.09 - Pom. elektryczne (3,77-2,80)*9,68	m2	9,390
			N.1.06 - Korytarz -		
			N.1.01 - Kl. schodowa -		
			N.1.02 - Korytarz -		
			N.1.28 - Komunikacja (3,77-2,80)*21,83	m2	21,175
			N.1.10/N.1.11 - Stołówka / Klub (3,97-3,12)*(33,47+13,58+2,95+8,35)	m2	49,598
			N.1.24 - Pom. socjalne (3,77-2,80)*17,61	m2	17,082
			W.1.12 - Pom. teletechniczne -		
			W.1.11 - Pom. dystrybucyjne -		
			W.1.10 - Pom. elektryczne -		
			W.1.02 - Korytarz -		
			W.1.01 - Kl. schodowa -		
			W.1.04 - Siłownia -		
			Gruntowanie szachtów		
			UAM_PW_AR_2		
			2,75*311,440	m2	856,460
			drzwi do szachtów -0,50*0,40*6	m2	-1,200
			-1,80*0,40*9	m2	-6,480
			-0,70*0,40*27	m2	-7,560
			-1,26*0,40*5	m2	-2,520
			-1,53*0,40*9	m2	-5,508
			UAM_PW_AR_3		
			2,75*311,440	m2	856,460
			drzwi do szachtów -0,50*0,40*6	m2	-1,200
			-1,80*0,40*9	m2	-6,480
			-0,70*0,40*27	m2	-7,560
			-1,26*0,40*5	m2	-2,520
			-1,53*0,40*9	m2	-5,508
			UAM_PW_AR_4		
			2,75*311,440	m2	856,460
			drzwi do szachtów -0,50*0,40*6	m2	-1,200

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,80*0,40*9	m2	-6,480
			-0,70*0,40*27	m2	-7,560
			-1,26*0,40*5	m2	-2,520
			-1,53*0,40*9	m2	-5,508
			UAM_PW_AR_5		
			2,75*311,440	m2	856,460
			drzwi do szachtów -0,50*0,40*6	m2	-1,200
			-1,80*0,40*9	m2	-6,480
			-0,70*0,40*27	m2	-7,560
			-1,26*0,40*5	m2	-2,520
			-1,53*0,40*9	m2	-5,508
			ww-3 nad sufitem podwieszonym		
			UAM_PW_AR_1		
			S.1.29 - Toaleta dla NP (h suf. podw = 305cm) (5,12-3,30)*(6,77+2,37)	m2	16,635
			S.1.15 - Toaleta dla NP (h suf. podw = 270cm) (5,12-3,00)*(2,72+2,72+1,99+1,99)	m2	19,970
			N.1.13 - Zaplecze baru (h suf. podw = 270cm) (3,69-3,00)*9,59	m2	6,617
			N.1.14 - Toaleta męska (h suf. podw = 270cm) (3,69-3,00)*8,81	m2	6,079
			N.1.15 - Toaleta damska (h suf. podw = 270cm) (3,69-3,00)*10,00	m2	6,900
			N.1.16 - Toaleta dla NP (h suf. podw = 270cm) (3,69-3,00)*(7,87+2,03)	m2	6,831
			N.1.14 - Toaleta męska (h suf. podw = 270cm) (3,69-3,00)*(10,04+3,21)	m2	9,143
			N.1.15 - Toaleta damska (h suf. podw = 270cm) (3,69-3,00)*(8,78+3,21)	m2	8,273
			N.1.05 - Toaleta męska (h suf. podw = 250cm) (3,44-2,70)*8,11	m2	6,001
			N.1.04 - Toaleta dla NP (h suf. podw = 250cm) (3,77-2,70)*(6,52+2,04)	m2	9,159
			N.1.03 - Toaleta damska (h suf. podw = 250cm) (3,77-2,70)*8,12	m2	8,688
			N.1.05 - Toaleta męska (h suf. podw = 250cm) (3,44-2,70)*(8,33+2,05)	m2	7,681
			N.1.03 - Toaleta damska (h suf. podw = 250cm) (3,77-2,70)*(8,33+2,05)	m2	11,107
			W.1.07 - Toaleta dla NP (h suf. podw = 270cm) (3,77-3,00)*(7,01+2,12)	m2	7,030
			W.1.06 - Toaleta damska (h suf. podw = 270cm) (3,77-3,00)*(11,49+2,77)	m2	10,980
			W.1.08 - Toaleta męska (h suf. podw = 270cm) (3,77-3,00)*(7,08+1,14+3,47+1,06+1,02+2,77)	m2	12,736
			ww-4-1 nad sufitem podwieszonym		
			UAM_PW_AR_1		
			S.1.12; S.1.13 - Toaleta (h suf. podw = 280cm) (5,31-2,80)*(19,645+5,175)	m2	62,298
			ww-4-2 - nad sufitem podwieszonym		
			UAM_PW_AR_1		
			S.1.20 - Wydawnia (5,12-3,00)*13,54	m2	28,705
			S.1.21 - Zmywalnia (5,12-3,00)*10,36	m2	21,963
			S.1.22 - Przyjm. tow. (5,12-3,00)*12,56	m2	26,627
			S.1.24 - Magazyn (5,12-3,00)*8,38	m2	17,766
			S.1.23 - Toaleta (5,12-3,00)*(6,41+2,35)	m2	18,571
			N.1.36 - Pom. socjalne (3,44-3,00)*9,78	m2	4,303
			N.1.29 - Magazyn (3,44-3,00)*8,56	m2	3,766
			N.1.35 - Węzeł sanit. (3,44-3,00)*(3,72+3,12+1,26+1,11)	m2	4,052
			N.1.33 - Przyg. warzyw (3,44-3,00)*9,20	m2	4,048
			N.1.32 - Zmywalnia (3,44-3,00)*10,86	m2	4,778
			N.1.30 - Kuchnia (3,77-3,00)*18,77	m2	14,453
			N.1.31 - Wydawnia (3,77-3,00)*8,89	m2	6,845
			ww-5 nad sufitem podwieszonym		
			UAM_PW_AR_1		
			W.1.05 - Szatnia damska (4,07-2,80)*9,10	m2	11,557
			W.1.09 - Szatnia męska (4,07-2,80)*9,30	m2	11,811
			razem	m2	4.839,377
99	KNR BC-02 0401/06	RB-453-2	Impregnacja i zabezpieczanie podłożu z betonu architektonicznego		
			Komunikacja		
			UAM_PW_AR_2		
			3,00*72,074	m2	216,222
			-0,90*2,10*4	m2	-7,560
			UAM_PW_AR_3		
			3,00*72,074	m2	216,222
			-0,91*2,10*4	m2	-7,644
			UAM_PW_AR_4		
			3,00*72,074	m2	216,222
			-0,91*2,10*4	m2	-7,644
			UAM_PW_AR_5		
			3,00*72,074	m2	216,222
			-0,91*2,10*4	m2	-7,644
			-1,20*2,10*4	m2	-10,080
			-0,90*2,10*2	m2	-3,780
			Pomieszczenia parteru		
			UAM_PW_AR_1		
			S.1.01 - Kl. schodowa 5,12*18,02	m2	92,262
			-1,20*2,10*1	m2	-2,520
			W.1.01 - Kl. schodowa 4,07*18,02	m2	73,341
			-1,20*2,10*1	m2	-2,520
			E.1.01 - Kl. schodowa 3,77*18,02	m2	67,935
			-0,90*2,00*1	m2	-1,800

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			S.1.10 Sala przedszkolna 2 WIDOK 3 4,3*(3,66+8,57) -0,9*2,1 -2,81 WIDOK 2' 4,3*(3,33) -0,9*2,1 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	52,589 -1,890 -2,810 14,319 -1,890 106,755
105	KNR K-24 0201/02	RB-453-2	DM - wykończenie ścian gładkie, malowane farbą kredowo-magnetyczną w kolorze RAL 5018 2,89+2,82 0,65*(6,57+6,50) razem	 m2 m2 m2	 5,710 8,496 14,206
106	Kalkulacja indywidualna	RB-453-3	DG - Drabinki gimnastyczne		
				szt	5,000
		RB-452-1; RB-452-5; RB-452-6; RB-453-6; RB-453-7; RB-453-8	1.1.13.3. Wykończenie posadzek		
107	KNR-W 2-02 1101/03	RB-452-1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 5cm 0,05*(1495,547+702,103) razem	 m3 m3	 109,883 109,883
108	KNR-W 2-02 0615/01	RB-452-6	Izolacje poziome z folii wraz z wywinieciem 1495,547+702,103 razem	 m2 m2	 2.197,650 2.197,650
109	KNR-W 2-02 1104/02; KNR-W 2-02 1104/03	RB-452-1	Posadzka żelbetowa na gruncie 0,12*(1361,673+133,874) 0,15*(702,103) razem	 m3 m3 m3	 179,466 105,315 284,781
109.1	KNR-W 2-02 1101/03	RB-452-1	Posadzka żelbetowa na gruncie 284,781 razem	 m3 m3	 284,781 284,781
109.2	Kalkulacja indywidualna	RB-452-1	Zbrojenie rozproszone - włókna polipropylnowe (0,9kg/m3) 0,90*284,781 razem	 kg kg	 256,303 256,303
			Warstwy podposadzkowe		
110	KNR-W 2-02 1103/02	RB-452-1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - zasypki żwirowe 0,66*694,874 1,23*35,309 0,28*21,577 0,78*198,015 1,54*201,081 0,64*115,586 0,94*772,812 1,06*104,172 1,23*9,481 1,24*254,208 1,33*51,021 1,43*260,788 0,50*69,763 0,73*165,097 0,93*72,540 razem	 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	 458,617 43,430 6,042 154,452 309,665 73,975 726,443 110,422 11,662 315,218 67,858 372,927 34,882 120,521 67,462 2.873,576

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,858 {m2}	m2	8,858
			9,037 {m2}	m2	9,037
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,858 {m2}	m2	8,858
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			6,094 {m2}	m2	6,094
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,842 {m2}	m2	8,842

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,858 {m2}	m2	8,858
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,858 {m2}	m2	8,858
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			6,094 {m2}	m2	6,094
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,842 {m2}	m2	8,842
			9,037 {m2}	m2	9,037
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			9,037 {m2}	m2	9,037
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,473 {m2}	m2	8,473
			9,037 {m2}	m2	9,037
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,652 {m2}	m2	8,652
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			6,094 {m2}	m2	6,094
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			12,107 {m2}	m2	12,107
			17,135 {m2}	m2	17,135
			31,648 {m2}	m2	31,648
			17,784 {m2}	m2	17,784
			12,107 {m2}	m2	12,107
			31,648 {m2}	m2	31,648
			12,107 {m2}	m2	12,107
			17,135 {m2}	m2	17,135
			31,648 {m2}	m2	31,648
			12,107 {m2}	m2	12,107
			31,648 {m2}	m2	31,648
			98,057 {m2}	m2	98,057
			78,194 {m2}	m2	78,194
			78,216 {m2}	m2	78,216
			95,395 {m2}	m2	95,395
			125,533 {m2}	m2	125,533
			82,017 {m2}	m2	82,017
			90,197 {m2}	m2	90,197
			98,057 {m2}	m2	98,057
			147,887 {m2}	m2	147,887
			90,197 {m2}	m2	90,197
			125,533 {m2}	m2	125,533
			78,194 {m2}	m2	78,194
			78,216 {m2}	m2	78,216
			82,017 {m2}	m2	82,017
			96,161 {m2}	m2	96,161
			78,194 {m2}	m2	78,194
			125,533 {m2}	m2	125,533
			78,216 {m2}	m2	78,216
			90,197 {m2}	m2	90,197
			98,057 {m2}	m2	98,057
			82,017 {m2}	m2	82,017
			90,197 {m2}	m2	90,197
			82,017 {m2}	m2	82,017
			125,533 {m2}	m2	125,533
			98,057 {m2}	m2	98,057
			78,194 {m2}	m2	78,194
			72,486 {m2}	m2	72,486
			78,216 {m2}	m2	78,216
			6,182 {m2}	m2	6,182
			6,182 {m2}	m2	6,182
			6,182 {m2}	m2	6,182
			6,182 {m2}	m2	6,182
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			19,44 {m2}	m2	19,440
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			19,44 {m2}	m2	19,440
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,393 {m2}	m2	16,393
			razem	m2	9.038,023
112	KNR-W 2-02 0612/03	RB-452-6	Izolacje poziome cieplne i akustyczne gr. 10cm		
			5,221 {m2}	m2	5,221
			5,274 {m2}	m2	5,274
			5,123 {m2}	m2	5,123
			6,477 {m2}	m2	6,477
			5,042 {m2}	m2	5,042
			4,58 {m2}	m2	4,580
			8,455 {m2}	m2	8,455
			5,306 {m2}	m2	5,306
			5,173 {m2}	m2	5,173
			5,257 {m2}	m2	5,257
			5,454 {m2}	m2	5,454
			7,365 {m2}	m2	7,365
			4,656 {m2}	m2	4,656
			8,993 {m2}	m2	8,993
			5,847 {m2}	m2	5,847
			6,024 {m2}	m2	6,024
			6,038 {m2}	m2	6,038
			8,945 {m2}	m2	8,945
			6,437 {m2}	m2	6,437
			15,352 {m2}	m2	15,352
			4,121 {m2}	m2	4,121
			6,437 {m2}	m2	6,437
			4,121 {m2}	m2	4,121
			17,784 {m2}	m2	17,784
			10,387 {m2}	m2	10,387
			6,372 {m2}	m2	6,372
			7,983 {m2}	m2	7,983
			4,382 {m2}	m2	4,382
			0,135 {m2}	m2	0,135
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,84 {m2}	m2	0,840
			0,18 {m2}	m2	0,180
			5,647 {m2}	m2	5,647
			5,225 {m2}	m2	5,225
			19,256 {m2}	m2	19,256
			12,287 {m2}	m2	12,287
			4,368 {m2}	m2	4,368
			6,657 {m2}	m2	6,657
			0,95 {m2}	m2	0,950
			0,198 {m2}	m2	0,198
			3,76 {m2}	m2	3,760
			9,501 {m2}	m2	9,501
			6,615 {m2}	m2	6,615
			8,26 {m2}	m2	8,260
			24,884 {m2}	m2	24,884
			36,53 {m2}	m2	36,530

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			95,519 {m2}	m2	95,519
			66,402 {m2}	m2	66,402
			23,894 {m2}	m2	23,894
			30,368 {m2}	m2	30,368
			6,28 {m2}	m2	6,280
			17,499 {m2}	m2	17,499
			13,322 {m2}	m2	13,322
			3,957 {m2}	m2	3,957
			25,158 {m2}	m2	25,158
			0,263 {m2}	m2	0,263
			0,189 {m2}	m2	0,189
			0,189 {m2}	m2	0,189
			0,263 {m2}	m2	0,263
			0,263 {m2}	m2	0,263
			0,18 {m2}	m2	0,180
			0,263 {m2}	m2	0,263
			2,786 {m2}	m2	2,786
			13,843 {m2}	m2	13,843
			0,775 {m2}	m2	0,775
			0,121 {m2}	m2	0,121
			13,889 {m2}	m2	13,889
			0,576 {m2}	m2	0,576
			0,15 {m2}	m2	0,150
			25,011 {m2}	m2	25,011
			8,173 {m2}	m2	8,173
			3,476 {m2}	m2	3,476
			21,04 {m2}	m2	21,040
			25,284 {m2}	m2	25,284
			13,621 {m2}	m2	13,621
			15,662 {m2}	m2	15,662
			70,224 {m2}	m2	70,224
			15,662 {m2}	m2	15,662
			0,45 {m2}	m2	0,450
			87,426 {m2}	m2	87,426
			219,168 {m2}	m2	219,168
			4,133 {m2}	m2	4,133
			7,635 {m2}	m2	7,635
			3,55 {m2}	m2	3,550
			16,24 {m2}	m2	16,240
			16,135 {m2}	m2	16,135
			16,367 {m2}	m2	16,367
			16,136 {m2}	m2	16,136
			4,38 {m2}	m2	4,380
			7,677 {m2}	m2	7,677
			16,37 {m2}	m2	16,370
			8,841 {m2}	m2	8,841
			32,338 {m2}	m2	32,338
			31,656 {m2}	m2	31,656
			6,433 {m2}	m2	6,433
			8,148 {m2}	m2	8,148
			8,272 {m2}	m2	8,272
			4,801 {m2}	m2	4,801
			0,24 {m2}	m2	0,240
			41,857 {m2}	m2	41,857
			20,384 {m2}	m2	20,384
			20,398 {m2}	m2	20,398
			34,551	m2	34,551
			0,15 {m2}	m2	0,150
			7,634 {m2}	m2	7,634
			6,185 {m2}	m2	6,185
			12,305 {m2}	m2	12,305
			14,92 {m2}	m2	14,920
			14,58 {m2}	m2	14,580
			6,25 {m2}	m2	6,250
			5,616 {m2}	m2	5,616
			7,579 {m2}	m2	7,579
			7,459 {m2}	m2	7,459
			6,824 {m2}	m2	6,824
			5,616 {m2}	m2	5,616
			5,845 {m2}	m2	5,845
			7,026 {m2}	m2	7,026
			5,616 {m2}	m2	5,616
			6,792 {m2}	m2	6,792
			0,81 {m2}	m2	0,810
			38,852 {m2}	m2	38,852
			26,758 {m2}	m2	26,758
			34,085 {m2}	m2	34,085

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			24,526 {m2}	m2	24,526
			59,478 {m2}	m2	59,478
			20,061 {m2}	m2	20,061
			25,617 {m2}	m2	25,617
			149,025 {m2}	m2	149,025
			33,048 {m2}	m2	33,048
			3,61 {m2}	m2	3,610
			13,642 {m2}	m2	13,642
			12,25 {m2}	m2	12,250
			0,27 {m2}	m2	0,270
			0,234 {m2}	m2	0,234
			0,33 {m2}	m2	0,330
			14,845 {m2}	m2	14,845
			0,54 {m2}	m2	0,540
			3,332 {m2}	m2	3,332
			0,225 {m2}	m2	0,225
			3,333 {m2}	m2	3,333
			0,808 {m2}	m2	0,808
			12,25 {m2}	m2	12,250
			3,61 {m2}	m2	3,610
			77,205 {m2}	m2	77,205
			0,234 {m2}	m2	0,234
			0,272 {m2}	m2	0,272
			0,272 {m2}	m2	0,272
			0,3 {m2}	m2	0,300
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,6 {m2}	m2	0,600
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,18 {m2}	m2	0,180
			0,378 {m2}	m2	0,378
			3,998 {m2}	m2	3,998
			2,16 {m2}	m2	2,160
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,18 {m2}	m2	0,180
			0,18 {m2}	m2	0,180
			0,234 {m2}	m2	0,234
			0,378 {m2}	m2	0,378
			0,152 {m2}	m2	0,152
			0,155 {m2}	m2	0,155
			0,18 {m2}	m2	0,180
			0,234 {m2}	m2	0,234
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,24 {m2}	m2	0,240
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,108 {m2}	m2	0,108
			0,108 {m2}	m2	0,108
			0,464 {m2}	m2	0,464
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,022 {m2}	m2	0,022
			razem	m2	2.177,967
113	KNR-W 2-02 0615/01 (dopłata 2x)	RB-452-6	Isolacje poziome z folii PE		
			9038,023+2177,967	m2	11.215,990
			razem	m2	11.215,990
114	KNR-W 2-02 1104/02; KNR-W 2-02 1104/03	RB-452-1	Wylewka betonowa gr. 4,5cm		
			6,182 {m2}	m2	6,182
			6,182 {m2}	m2	6,182
			6,182 {m2}	m2	6,182
			6,182 {m2}	m2	6,182
			razem	m2	24,728

Tabela przedmiaru robót

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Im	Ilość
----	----------	-------	------------	----	-------

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,858 {m2}	m2	8,858
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			6,094 {m2}	m2	6,094
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,858 {m2}	m2	8,858
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,858 {m2}	m2	8,858
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			6,094 {m2}	m2	6,094
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,842 {m2}	m2	8,842
			9,037 {m2}	m2	9,037
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			9,037 {m2}	m2	9,037
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,473 {m2}	m2	8,473
			9,037 {m2}	m2	9,037
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,652 {m2}	m2	8,652
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			6,094 {m2}	m2	6,094
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			12,107 {m2}	m2	12,107
			17,135 {m2}	m2	17,135
			31,648 {m2}	m2	31,648
			17,784 {m2}	m2	17,784
			12,107 {m2}	m2	12,107
			31,648 {m2}	m2	31,648
			12,107 {m2}	m2	12,107

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			95,395 {m2}	m2	95,395
			125,533 {m2}	m2	125,533
			82,017 {m2}	m2	82,017
			90,197 {m2}	m2	90,197
			98,057 {m2}	m2	98,057
			147,887 {m2}	m2	147,887
			90,197 {m2}	m2	90,197
			125,533 {m2}	m2	125,533
			78,194 {m2}	m2	78,194
			78,216 {m2}	m2	78,216
			82,017 {m2}	m2	82,017
			96,161 {m2}	m2	96,161
			78,194 {m2}	m2	78,194
			125,533 {m2}	m2	125,533
			78,216 {m2}	m2	78,216
			90,197 {m2}	m2	90,197
			98,057 {m2}	m2	98,057
			82,017 {m2}	m2	82,017
			90,197 {m2}	m2	90,197
			82,017 {m2}	m2	82,017
			125,533 {m2}	m2	125,533
			98,057 {m2}	m2	98,057
			78,194 {m2}	m2	78,194
			72,486 {m2}	m2	72,486
			78,216 {m2}	m2	78,216
			razem	m2	2.620,785
116.1	KNR-W 2-02 1104/02	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko		
				m2	2.620,785
116.2	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 4x)	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
				m2	2.620,785
116.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-1	Zbrojenie rozproszone - włókna polipropylnowe (1,5kg/m3)		
			1,50*2620,785*0,06	kg	235,871
			razem	kg	235,871
117	KNR-W 2-02 1104/02; KNR-W 2-02 1104/03	RB-452-1	Wylewka betonowa gr. 7cm		
			5,221 {m2}	m2	5,221
			5,274 {m2}	m2	5,274
			5,123 {m2}	m2	5,123
			6,477 {m2}	m2	6,477
			5,042 {m2}	m2	5,042
			4,58 {m2}	m2	4,580
			8,455 {m2}	m2	8,455
			5,306 {m2}	m2	5,306
			5,173 {m2}	m2	5,173
			5,257 {m2}	m2	5,257
			5,454 {m2}	m2	5,454
			7,365 {m2}	m2	7,365
			4,656 {m2}	m2	4,656
			8,993 {m2}	m2	8,993
			5,847 {m2}	m2	5,847
			6,024 {m2}	m2	6,024
			6,038 {m2}	m2	6,038
			8,945 {m2}	m2	8,945
			6,437 {m2}	m2	6,437
			15,352 {m2}	m2	15,352
			4,121 {m2}	m2	4,121
			6,437 {m2}	m2	6,437
			4,121 {m2}	m2	4,121
			17,784 {m2}	m2	17,784
			10,387 {m2}	m2	10,387
			6,372 {m2}	m2	6,372
			7,983 {m2}	m2	7,983
			4,382 {m2}	m2	4,382
			0,135 {m2}	m2	0,135
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,84 {m2}	m2	0,840

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,108 {m2}	m2	0,108
			0,108 {m2}	m2	0,108
			0,464 {m2}	m2	0,464
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,022 {m2}	m2	0,022
			razem	m2	598,915
117.1	KNR-W 2-02 1104/02	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko		
				m2	598,915
117.2	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 5x)	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
				m2	598,915
117.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-1	Zbrojenie rozproszone - włókna polipropylnowe (1,5kg/m3)		
			1,50*598,915*0,07	kg	62,886
			razem	kg	62,886
118	KNR-W 2-02 1104/02; KNR-W 2-02 1104/03	RB-452-1	Wylewka betonowa gr. 8cm		
			8,26 {m2}	m2	8,260
			24,884 {m2}	m2	24,884
			36,53 {m2}	m2	36,530
			95,519 {m2}	m2	95,519
			66,402 {m2}	m2	66,402
			23,894 {m2}	m2	23,894
			30,368 {m2}	m2	30,368
			6,28 {m2}	m2	6,280
			17,499 {m2}	m2	17,499
			13,322 {m2}	m2	13,322
			3,957 {m2}	m2	3,957
			25,158 {m2}	m2	25,158
			0,263 {m2}	m2	0,263
			0,189 {m2}	m2	0,189
			0,189 {m2}	m2	0,189
			0,263 {m2}	m2	0,263
			0,263 {m2}	m2	0,263
			0,18 {m2}	m2	0,180
			0,263 {m2}	m2	0,263
			2,786 {m2}	m2	2,786
			13,843 {m2}	m2	13,843
			0,775 {m2}	m2	0,775
			0,121 {m2}	m2	0,121
			13,889 {m2}	m2	13,889
			0,576 {m2}	m2	0,576
			0,15 {m2}	m2	0,150
			25,011 {m2}	m2	25,011
			8,173 {m2}	m2	8,173
			3,476 {m2}	m2	3,476
			21,04 {m2}	m2	21,040
			25,284 {m2}	m2	25,284
			13,621 {m2}	m2	13,621
			15,662 {m2}	m2	15,662
			70,224 {m2}	m2	70,224
			15,662 {m2}	m2	15,662
			0,234 {m2}	m2	0,234
			0,272 {m2}	m2	0,272
			0,272 {m2}	m2	0,272
			0,3 {m2}	m2	0,300
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,18 {m2}	m2	0,180
			0,378 {m2}	m2	0,378
			3,998 {m2}	m2	3,998
			2,16 {m2}	m2	2,160
			0,234 {m2}	m2	0,234
			0,378 {m2}	m2	0,378
			0,152 {m2}	m2	0,152

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,155 {m2}	m2	0,155
			razem	m2	592,989
118.1	KNR-W 2-02 1104/02	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	592,989
118.2	KNR-W 2-02 1104/03 (doplata 6x)	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	592,989
118.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-1	Zbrojenie rozproszone - włókna polipropylnowe (1,5kg/m3)		
			1,50*592,989*0,08	kg	71,159
			razem	kg	71,159
119	KNR-W 2-02 1104/02; KNR-W 2-02 1104/03	RB-452-1	Wylewka betonowa gr. 9cm		
			0,45 {m2}	m2	0,450
			87,426 {m2}	m2	87,426
			219,168 {m2}	m2	219,168
			4,133 {m2}	m2	4,133
			7,635 {m2}	m2	7,635
			3,55 {m2}	m2	3,550
			16,24 {m2}	m2	16,240
			16,135 {m2}	m2	16,135
			16,367 {m2}	m2	16,367
			16,136 {m2}	m2	16,136
			4,38 {m2}	m2	4,380
			7,677 {m2}	m2	7,677
			16,37 {m2}	m2	16,370
			8,841 {m2}	m2	8,841
			32,338 {m2}	m2	32,338
			31,656 {m2}	m2	31,656
			6,433 {m2}	m2	6,433
			8,148 {m2}	m2	8,148
			8,272 {m2}	m2	8,272
			4,801 {m2}	m2	4,801
			0,24 {m2}	m2	0,240
			41,857 {m2}	m2	41,857
			20,384 {m2}	m2	20,384
			20,398 {m2}	m2	20,398
			34,551	m2	34,551
			0,15 {m2}	m2	0,150
			7,634 {m2}	m2	7,634
			6,185 {m2}	m2	6,185
			12,305 {m2}	m2	12,305
			14,92 {m2}	m2	14,920
			14,58 {m2}	m2	14,580
			6,25 {m2}	m2	6,250
			5,616 {m2}	m2	5,616
			7,579 {m2}	m2	7,579
			7,459 {m2}	m2	7,459
			6,824 {m2}	m2	6,824
			5,616 {m2}	m2	5,616
			5,845 {m2}	m2	5,845
			7,026 {m2}	m2	7,026
			5,616 {m2}	m2	5,616
			6,792 {m2}	m2	6,792
			0,81 {m2}	m2	0,810
			38,852 {m2}	m2	38,852
			26,758 {m2}	m2	26,758
			34,085 {m2}	m2	34,085
			24,526 {m2}	m2	24,526
			59,478 {m2}	m2	59,478
			20,061 {m2}	m2	20,061
			25,617 {m2}	m2	25,617
			149,025 {m2}	m2	149,025
			33,048 {m2}	m2	33,048
			razem	m2	1.166,243

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
119.1	KNR-W 2-02 1104/02	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	1.166,243
119.2	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 7x)	RB-452-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	1.166,243
119.3	Kalkulacja indywidualna	RB-452-1	Zbrojenie rozproszone - włókna polipropylnowe (1,5kg/m3)	kg	157,443
			1,50*1166,243*0,09	kg	157,443
			razem	kg	157,443
			Warstwy nawierzchniowe		
120	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-453-7	pp-1-1 - Gres podłogowy, struktura betonopodobna, o wym. 59,8x59,8cm		
			5,221 {m2}	m2	5,221
			5,274 {m2}	m2	5,274
			5,123 {m2}	m2	5,123
			6,477 {m2}	m2	6,477
			5,042 {m2}	m2	5,042
			4,58 {m2}	m2	4,580
			8,455 {m2}	m2	8,455
			5,306 {m2}	m2	5,306
			5,173 {m2}	m2	5,173
			5,257 {m2}	m2	5,257
			5,454 {m2}	m2	5,454
			7,365 {m2}	m2	7,365
			4,656 {m2}	m2	4,656
			8,993 {m2}	m2	8,993
			5,847 {m2}	m2	5,847
			6,024 {m2}	m2	6,024
			6,038 {m2}	m2	6,038
			8,945 {m2}	m2	8,945
			6,437 {m2}	m2	6,437
			15,352 {m2}	m2	15,352
			4,121 {m2}	m2	4,121
			6,437 {m2}	m2	6,437
			4,121 {m2}	m2	4,121
			17,784 {m2}	m2	17,784
			2,79	m2	2,790
			razem	m2	166,272
120.1	KNR K-32 0201/06	RB-453-7	Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek	m2	166,272
120.2	KNR K-32 0204/05	RB-453-7	Posadzki z płytek gresowych 59,8x59,8cm	m2	166,272
121	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-453-7	pp-1-2 - Gres kuchnia - gres podłogowy, o wym. 60x60cm		
			10,387 {m2}	m2	10,387
			6,372 {m2}	m2	6,372
			7,983 {m2}	m2	7,983
			4,382 {m2}	m2	4,382
			0,135 {m2}	m2	0,135
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,84 {m2}	m2	0,840
			0,18 {m2}	m2	0,180
			5,647 {m2}	m2	5,647
			5,225 {m2}	m2	5,225
			19,256 {m2}	m2	19,256
			12,287 {m2}	m2	12,287
			4,368 {m2}	m2	4,368
			6,657 {m2}	m2	6,657
			0,95 {m2}	m2	0,950
			0,198 {m2}	m2	0,198
			3,76 {m2}	m2	3,760
			0,6 {m2}	m2	0,600
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,24 {m2}	m2	0,240
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,12 {m2}	m2	0,120

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,108 {m2}	m2	0,108
			0,108 {m2}	m2	0,108
			0,464 {m2}	m2	0,464
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,12 {m2}	m2	0,120
			0,022 {m2}	m2	0,022
			0,234 {m2}	m2	0,234
			0,18 {m2}	m2	0,180
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,18 {m2}	m2	0,180
			0,18 {m2}	m2	0,180
			0,15 {m2}	m2	0,150
			razem	m2	92,653
121.1	KNR K-32 0201/06	RB-453-7	Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek	m2	92,653
121.2	KNR K-32 0204/05	RB-453-7	Posadzki z płytek gresowych 60x60cm	m2	92,653
122	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-452-5; RB-453-7	pp-1-3 - Gres łazienki przedszkole - gres heksagonalny, o wym. 19,8x17,1cm		
			9,501 {m2}	m2	9,501
			6,615 {m2}	m2	6,615
			razem	m2	16,116
122.1	KNR K-32 0201/06	RB-452-5	Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek	m2	16,116
122.2	KNR K-32 0202/01	RB-452-5	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie	m2	16,116
122.3	KNR K-32 0204/01	RB-453-7	Posadzki z płytek gresowych heksagonalnych, o wym. 19,8x17,1cm	m2	16,116
123	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-453-8	pp-2-1 - Pcv przedszkole, sale, korytarze, szatnie - wykładzina heterogeniczna z PCW		
			8,26 {m2}	m2	8,260
			24,884 {m2}	m2	24,884
			36,53 {m2}	m2	36,530
			95,519 {m2}	m2	95,519
			66,402 {m2}	m2	66,402
			23,894 {m2}	m2	23,894
			0,272 {m2}	m2	0,272
			0,272 {m2}	m2	0,272
			0,3 {m2}	m2	0,300
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,15 {m2}	m2	0,150
			0,378 {m2}	m2	0,378
			0,152 {m2}	m2	0,152
			0,155 {m2}	m2	0,155
			razem	m2	257,318
123.1	KNNR 2 1208/01	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	257,318
123.2	KNNR 2 1208/02	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości	m2	257,318
123.3	KNR K-32 0201/06	RB-453-8	Gruntowanie podłoża	m2	257,318
123.4	KNR 2-02 1112/07	RB-453-8	Posadzki z wykładziny PCV wraz z cokołem	m2	257,318
124	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-453-8	pp-3-1 - Wykładzina dywanowa w płytkach, kolor ciemnoszary o wym. 50x50cm		
			30,368 {m2}	m2	30,368
			6,28 {m2}	m2	6,280
			17,499 {m2}	m2	17,499
			13,322 {m2}	m2	13,322
			3,957 {m2}	m2	3,957
			25,158 {m2}	m2	25,158
			0,263 {m2}	m2	0,263

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,189 {m2}	m2	0,189
			0,189 {m2}	m2	0,189
			0,263 {m2}	m2	0,263
			0,263 {m2}	m2	0,263
			0,18 {m2}	m2	0,180
			0,263 {m2}	m2	0,263
			2,786 {m2}	m2	2,786
			13,843 {m2}	m2	13,843
			0,775 {m2}	m2	0,775
			0,121 {m2}	m2	0,121
			13,889 {m2}	m2	13,889
			0,576 {m2}	m2	0,576
			0,15 {m2}	m2	0,150
			25,011 {m2}	m2	25,011
			8,173 {m2}	m2	8,173
			3,476 {m2}	m2	3,476
			21,04 {m2}	m2	21,040
			25,284 {m2}	m2	25,284
			13,621 {m2}	m2	13,621
			15,662 {m2}	m2	15,662
			70,224 {m2}	m2	70,224
			15,662 {m2}	m2	15,662
			0,18 {m2}	m2	0,180
			0,378 {m2}	m2	0,378
			3,998 {m2}	m2	3,998
			2,16 {m2}	m2	2,160
			-2,79	m2	-2,790
			razem	m2	332,413
124.1	KNNR 2 1208/01	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	332,413
124.2	KNNR 2 1208/02	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości	m2	332,413
124.3	KNR K-32 0201/06	RB-453-8	Gruntowanie podłoża	m2	332,413
124.4	KNR 2-02 1113/05	RB-453-8	Posadzki z płytek dywanowych o wym. 50x50cm	m2	332,413
125	Kalkulacja indywidualna	RB-453-6	pp-4-1 - Posadzka żywiczna dekoracyjna o podwyższonej odporności mechanicznej		
			0,45 {m2}	m2	0,450
			87,426 {m2}	m2	87,426
			219,168 {m2}	m2	219,168
			4,133 {m2}	m2	4,133
			7,635 {m2}	m2	7,635
			3,55 {m2}	m2	3,550
			0,234 {m2}	m2	0,234
			0,234 {m2}	m2	0,234
			razem	m2	322,830
125.1	KNR K-13 0308/01	RB-453-6	Gruntowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe z żywicy poliuretanowej	m2	322,830
125.2	KNR K-13 0308/02	RB-453-6	Szpachlowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe z żywicy poliuretanowej	m2	322,830
125.3	KNR K-13 0308/03	RB-453-6	Warstwa nawierzchniowa posadzek przemysłowych z żywicy poliuretanowej	m2	322,830
126	Kalkulacja indywidualna	RB-453-6	pp-4-2 - Posadzka o fakturze gładkiej na bazie wodnej żywicy epoksydowej		
			16,24 {m2}	m2	16,240
			16,135 {m2}	m2	16,135
			16,367 {m2}	m2	16,367
			16,136 {m2}	m2	16,136
			4,38 {m2}	m2	4,380
			7,677 {m2}	m2	7,677
			16,37 {m2}	m2	16,370
			8,841 {m2}	m2	8,841
			32,338 {m2}	m2	32,338
			31,656 {m2}	m2	31,656
			6,433 {m2}	m2	6,433
			razem	m2	172,573
126.1	KNR K-13 0202/01	RB-453-6	Gruntowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe epoksydowe	m2	172,573

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
126.2	KNR K-13 0202/03	RB-453-6	Warstwa pośrednia	m2	172,573
126.3	KNR K-13 0202/03	RB-453-6	Warstwa nawierzchniowa posadzek przemysłowych epoksydowych	m2	172,573
127	Kalkulacja indywidualna	RB-453-6	pp-4-3 - Posadzka epoksydowa łatwo-zmywalna o fakturze typu "baranek - skórka pomarańczy"		
			8,148 {m2}	m2	8,148
			8,272 {m2}	m2	8,272
			4,801 {m2}	m2	4,801
			0,24 {m2}	m2	0,240
			41,857 {m2}	m2	41,857
			20,384 {m2}	m2	20,384
			20,398 {m2}	m2	20,398
			34,551	m2	34,551
			razem	m2	138,651
127.1	KNR K-13 0202/01	RB-453-6	Gruntowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe epoksydowe	m2	138,651
127.2	KNR K-13 0202/03 (dopłata 2x)	RB-453-6	Warstwa nawierzchniowa posadzek przemysłowych epoksydowych	m2	138,651
128	Kalkulacja indywidualna	RB-453-6	pp-4-4 - Posadzka antyelektrostatyczna cienkopowłokowa		
			0,15 {m2}	m2	0,150
			7,634 {m2}	m2	7,634
			6,185 {m2}	m2	6,185
			12,305 {m2}	m2	12,305
			14,92 {m2}	m2	14,920
			14,58 {m2}	m2	14,580
			6,25 {m2}	m2	6,250
			5,616 {m2}	m2	5,616
			7,579 {m2}	m2	7,579
			7,459 {m2}	m2	7,459
			6,824 {m2}	m2	6,824
			5,616 {m2}	m2	5,616
			5,845 {m2}	m2	5,845
			7,026 {m2}	m2	7,026
			5,616 {m2}	m2	5,616
			6,792 {m2}	m2	6,792
			razem	m2	120,397
128.1	KNR K-01 0114/01	RB-453-6	Gruntowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe epoksydowe	m2	120,397
128.2	Kalkulacja indywidualna	RB-453-6	Montaż elektrod		
			2 elektrody na 1 pomieszczenie 15*2	szt	30,000
			razem	szt	30,000
128.3	KNR K-01 0114/02	RB-453-6	Warstwa przewodząca	m2	120,397
128.4	KNR K-01 0114/02	RB-453-6	Warstwa zasadnicza - zamknięcie	m2	120,397
129	Kalkulacja indywidualna	RB-453-6	pp-4-5 - Posadzka mineralno-poliuretanowa		
			0,81 {m2}	m2	0,810
			38,852 {m2}	m2	38,852
			26,758 {m2}	m2	26,758
			34,085 {m2}	m2	34,085
			24,526 {m2}	m2	24,526
			59,478 {m2}	m2	59,478
			20,061 {m2}	m2	20,061
			25,617 {m2}	m2	25,617
			razem	m2	230,187
129.1	KNR K-13 0308/02	RB-453-6	Szpachlowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe z żywicy poliuretanowej - warstwa szpachlowa	m2	230,187
129.2	KNR K-13 0308/02	RB-453-6	Szpachlowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe z żywicy poliuretanowej - warstwa bazowa	m2	230,187
129.3	KNR K-13 0308/03	RB-453-6	Warstwa nawierzchniowa posadzek przemysłowych z żywicy poliuretanowej	m2	230,187

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,858 {m2}	m2	8,858
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			6,094 {m2}	m2	6,094
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,858 {m2}	m2	8,858
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,858 {m2}	m2	8,858
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			6,094 {m2}	m2	6,094
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,842 {m2}	m2	8,842
			9,037 {m2}	m2	9,037
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			9,037 {m2}	m2	9,037
			9,037 {m2}	m2	9,037
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,473 {m2}	m2	8,473
			9,037 {m2}	m2	9,037
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,652 {m2}	m2	8,652
			9,037 {m2}	m2	9,037
			8,652 {m2}	m2	8,652
			8,473 {m2}	m2	8,473
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			6,094 {m2}	m2	6,094
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,858 {m2}	m2	8,858
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			8,842 {m2}	m2	8,842
			8,857 {m2}	m2	8,857
			razem	m2	2.464,912
133.1	KNR K-32 0201/06	RB-453-7	Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek	m2	2.464,912
133.2	KNR K-32 0202/01	RB-452-5	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie	m2	2.464,912
133.3	KNR K-32 0204/05	RB-453-7	Posadzki z płytek gresowych 59,8x59,8cm	m2	2.464,912
134	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-452-5; RB-453-7	pm-1-2 - Gres pralnia - gres podłogowy, o wym. 60x60cm		
			12,107 {m2}	m2	12,107
			17,135 {m2}	m2	17,135

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			31,648 {m2} 17,784 {m2} 12,107 {m2} 31,648 {m2} 12,107 {m2} 17,135 {m2} 31,648 {m2} 12,107 {m2} 31,648 {m2}	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	31,648 17,784 12,107 31,648 12,107 17,135 31,648 12,107 31,648
			razem	m2	227,074
134.1	KNR K-32 0201/06	RB-452-5	Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek	m2	227,074
134.2	KNR K-32 0202/01	RB-452-5	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie	m2	227,074
134.3	KNR K-32 0204/05	RB-453-7	Posadzki z płytek gresowych 60x60cm	m2	227,074
135	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-453-8	pm-2-1 - Pcv korytarze - wykładzina heterogeniczna, kompaktowa PVC		
			98,057 {m2} 78,194 {m2} 78,216 {m2} 95,395 {m2} 125,533 {m2} 82,017 {m2} 90,197 {m2} 98,057 {m2} 147,887 {m2} 90,197 {m2} 125,533 {m2} 78,194 {m2} 78,216 {m2} 82,017 {m2} 96,161 {m2} 78,194 {m2} 125,533 {m2} 78,216 {m2} 90,197 {m2} 98,057 {m2} 82,017 {m2} 90,197 {m2} 82,017 {m2} 125,533 {m2} 98,057 {m2} 78,194 {m2} 72,486 {m2} 78,216 {m2}	m2 m2	98,057 78,194 78,216 95,395 125,533 82,017 90,197 98,057 147,887 90,197 125,533 78,194 78,216 82,017 96,161 78,194 125,533 78,216 90,197 98,057 82,017 90,197 82,017 125,533 98,057 78,194 72,486 78,216
			razem	m2	2.620,785
135.1	KNR 2 1208/01	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	2.620,785
135.2	KNR 2 1208/02	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości	m2	2.620,785
135.3	KNR K-32 0201/06	RB-453-8	Gruntowanie podłoża	m2	2.620,785
135.4	KNR 2-02 1112/07	RB-453-8	Posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolem	m2	2.620,785
136	KNR K-32 0201/06; KNR K-32 0204/05	RB-453-8	pm-2-2 - Pcv techniczne - wykładzina heterogeniczna, kompaktowa PVC		
			6,182 {m2} 6,182 {m2} 6,182 {m2} 6,182 {m2}	m2 m2 m2 m2	6,182 6,182 6,182 6,182
			razem	m2	24,728
136.1	KNR 2 1208/01	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	24,728
136.2	KNR 2 1208/02	RB-453-8	Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości	m2	24,728
136.3	KNR K-32 0201/06	RB-453-8	Gruntowanie podłoża	m2	24,728

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			19,44 {m2}	m2	19,440
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			19,44 {m2}	m2	19,440
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,641 {m2}	m2	9,641
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,641 {m2}	m2	9,641
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			16,393 {m2}	m2	16,393
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			19,44 {m2}	m2	19,440
			9,425 {m2}	m2	9,425
			16,392 {m2}	m2	16,392
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425
			9,425 {m2}	m2	9,425

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
139.3	KNR 2-02 1112/07	RB-453-8	Posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolem	m2	30,544
140	KNR K-11 0302/03	RB-453-8	Powłoki ochronne - impregnat do schodów 1 4,633+4,658*2+5,212*6 1 - spoczniki 5,733+5,005*3 2 4,617+5,193*2+5,212*6 2 - spoczniki 5,005*4 3 6,292+6,316+5,763+5,212*6 3 - spoczniki 4,277+5,005*3 4 4,633+4,658*2+5,212*6 4 - spoczniki 5,733+5,005*3 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	45,221 20,748 46,275 20,020 49,643 19,292 45,221 20,748 267,168
			<i>LISTWY</i>		
			<i>Toalety ogólnodostępne</i>		
141	Kalkulacja indywidualna	RB-453-8	Listwa aluminiowa przypodłogowa, anodowana, w kolorze srebrnym, antykorozyjna, wym. h.6cm x gł.1cm x dł.200cm N.1.03-05 38,11 N.1.14-16 46,72 S.1.29 8,07 razem	m m m m	38,110 46,720 8,070 92,900
			<i>Pokoje studenckie</i>		
142	KNR-W 2-02 1115/02	RB-453-8	Cokół gresowy - Gres, płytką matowa, kolor szary, rektyfikowana, mrozoodporna, wym. 59,8x7,2cm +2 223,72 +3 223,72 +4 223,72 +5 223,72 razem	m m m m m	223,720 223,720 223,720 223,720 894,880
143	KNR 2 1205/07	RB-453-8	Listwa przypodłogowa MDF, lakierowana na biało, wys. 7cm +2 439,260 +3 439,260 +4 439,260 +5 439,260 razem	m m m m m	439,260 439,260 439,260 439,260 1.757,040
144	Kalkulacja indywidualna	RB-453-8	Profil połączeniowy ZET PL, płaski, aluminiowy, kolor aluminium naturalne +2 105,438 +3 105,438 +4 105,438 +5 105,438 razem	m m m m m	105,438 105,438 105,438 105,438 421,752
			1.1.14. DACH		
			<i>pd-I-I - Stropodach - układ zwykły</i>		
145	KNR 2-02 0602/01	RB-452-5; RB-452-7	Impregnacja preparatem gruntującym 29,053 {m2} 74,126 {m2} 71,005 {m2} 63,729 {m2} 556,393 {m2} 472,941 {m2} 567,634 {m2} 499,724 {m2} razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	29,053 74,126 71,005 63,729 556,393 472,941 567,634 499,724 2.334,605
146	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa paroizolacyjna gr. 4,2mm	m2	2.334,605

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
147	KNR-W 2-02 0608/03	RB-452-6; RB-452-7	Izolacje poziome termiczna z płyt EPS gr. 25cm	m2	2.334,605
148	KNR-W 2-02 0608/04	RB-452-6; RB-452-7	Izolacje poziome termiczna z płyt EPS - warstwa spadkowa	m2	2.334,605
149	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa samoprzylepna gr. 2,5mm	m2	2.334,605
150	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa nawierzchniowa gr. 3,8mm	m2	2.334,605
			<i>pd-1-2 - Stropodach wykończony żwirkiem</i>		
151	KNR 2-02 0602/01	RB-452-5; RB-452-7	Impregnacja preparatem gruntującym	m2	28,373
			28,373 {m2}	m2	13,328
			13,328 {m2}		
			razem	m2	41,701
152	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa paroizolacyjna gr. 4,2mm	m2	41,701
153	KNR-W 2-02 0608/03	RB-452-6; RB-452-7	Izolacje poziome termiczna z płyt EPS gr. 25cm	m2	41,701
154	KNR-W 2-02 0608/04	RB-452-6; RB-452-7	Izolacje poziome termiczna z płyt EPS - warstwa spadkowa	m2	41,701
155	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa samoprzylepna gr. 2,5mm	m2	41,701
156	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa nawierzchniowa gr. 5,2mm	m2	41,701
157	KNR-W 2-02 0606/01	RB-452-7	Mata chłonno-ochronna 300g/m2	m2	41,701
158	KNR AT-09 0203/03	RB-452-7	Żwir płukany frakcja 16-32mm	m2	41,701
158.1	KNR AT-09 0203/03	RB-452-7	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru gr. 8 cm	m2	41,701
158.2	KNR AT-09 0203/04 (dopłata 7x)	RB-452-7	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru - dodatek za 1 cm różnicy grubości	m2	41,701
			<i>pd-1-3 - Stropodach - taras z płytami betonowymi</i>		
159	KNR 2-02 0602/01	RB-452-5; RB-452-7	Impregnacja preparatem gruntującym	m2	28,373
			28,373 {m2}	m2	52,163
			52,163 {m2}	m2	71,356
			71,356 {m2}		
			razem	m2	151,892
160	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa paroizolacyjna gr. 4,2mm	m2	151,892
161	KNR-W 2-02 0608/03	RB-452-6; RB-452-7	Izolacje poziome termiczna z płyt EPS gr. 25cm	m2	151,892
162	KNR-W 2-02 0608/04	RB-452-6; RB-452-7	Izolacje poziome termiczna z płyt EPS - warstwa spadkowa	m2	151,892
163	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa samoprzylepna gr. 2,5mm	m2	151,892
164	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa nawierzchniowa gr. 5,2mm	m2	151,892
165	KNR-W 2-02 0606/01	RB-452-7	Mata chłonno-ochronna 300g/m2	m2	151,892

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
166	KNR AT-09 0203/03	RB-452-7	Żwir płukany frakcja 16-32mm	m2	151,892
166.1	KNR AT-09 0203/03	RB-452-7	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru gr. 8 cm	m2	151,892
166.2	KNR AT-09 0203/04 (dopłata 2x)	RB-452-7	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru - dodatek za 1 cm różnicy grubości	m2	151,892
167	Kalkulacja indywidualna	RB-452-7	Płyty betonowe na systemowych wspornikach tarasowych	m2	151,892
			pd-2-1 - Balkony (kond. +3, +4, +5)		
168	Kalkulacja indywidualna	RB-452-7	Zabezpieczenie płyty balkonowej wielowarstwową posadzką żywiczną o właściwościach hydrofobizacji z warstwą antypoślizgową		
			12,642 {m2}	m2	12,642
			12,642 {m2}	m2	12,642
			12,642 {m2}	m2	12,642
			12,642 {m2}	m2	12,642
			12,642 {m2}	m2	12,642
			12,642 {m2}	m2	12,642
			razem	m2	75,852
			Obróbka pionowa attyk		
169	KNR 2-02 0602/01	RB-452-5; RB-452-7	Impregnacja preparatem gruntującym		
			Strop nad parterem 1,05*(11,60+11,60+11,60+11,60+11,60)	m2	60,900
			Dach 0,60*(34,68+34,68+98,40+111,38+102,68+111,38)	m2	295,920
			razem	m2	356,820
170	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa paroizolacyjna gr. 4,2mm	m2	356,820
171	KNR 0-33 01/02	RB-452-6; RB-452-7	Izolacja termiczna z płyt EPS gr. 10cm		
			Strop nad parterem 0,80*(11,60+11,60+11,60+11,60+11,60)	m2	46,400
			Dach 0,35*(34,68+34,68+98,40+111,38+102,68+111,38)	m2	172,620
			razem	m2	219,020
172	KNR 0-33 23/01	RB-452-6; RB-452-7	Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej		
			220*6	szt	1.320,000
			razem	szt	1.320,000
173	KNR 0-33 01/05	RB-452-6; RB-452-7	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego		
			Strop nad parterem 0,80*(11,60+11,60+11,60+11,60+11,60)	m2	46,400
			Dach 0,35*(34,68+34,68+98,40+111,38+102,68+111,38)	m2	172,620
			razem	m2	219,020
174	KNR 0-33 26/01	RB-452-7	Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych	m2	219,020
175	KNR 0-33 26/02	RB-452-7	Tynki elewacyjne	m2	219,020
176	KNR 2-02 0506/03	RB-452-8	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej gr. 2mm		
			Strop nad parterem 0,30*(11,60+11,60+11,60+11,60+11,60)	m2	17,400
			Dach 0,30*(34,68+34,68+98,40+111,38+102,68+111,38)	m2	147,960
			razem	m2	165,360
			Obróbka pozioma attyk		
177	KNR 2-02 0602/01	RB-452-5; RB-452-7	Impregnacja preparatem gruntującym		
			0,15*(113,38+36,68+100,40+113,38+36,68+104,68)	m2	75,780
			razem	m2	75,780
178	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa paroizolacyjna gr. 4,2mm	m2	75,780
179	KNR 0-33 01/02	RB-452-6; RB-452-7	Izolacja termiczna z płyt EPS gr. 10cm		
			0,45*(113,38+36,68+100,40+113,38+36,68+104,68)	m2	227,340
			razem	m2	227,340

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
180	Kalkulacja indywidualna	RB-452-8	Podkonstrukcja pod obróbkę blacharską	m2	227,340
181	KNR 2-02 0410/01	RB-452-8	Płyta cementowo-wiórowa usztywniająca blachę attyki 0,53*(113,38+36,68+100,40+113,38+36,68+104,68)	m2	267,756
			razem	m2	267,756
182	KNR 2-02 0506/03	RB-452-8	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej gr. 2mm 1,10*(113,38+36,68+100,40+113,38+36,68+104,68)	m2	555,720
			razem	m2	555,720
			<i>Obróbka pionowa kominów</i>		
183	KNR 2-02 0602/01	RB-452-5; RB-452-7	Impregnacja preparatem gruntującym 1,040*462,105	m2	480,589
			razem	m2	480,589
184	KNR-W 2-02 0504/01	RB-452-5; RB-452-7	Papa podkładowa paroizolacyjna gr. 4,2mm	m2	480,589
185	KNR 0-33 01/02	RB-452-6; RB-452-7	Izolacja termiczna z płyt EPS gr. 10cm 0,80*462,105	m2	369,684
			razem	m2	369,684
186	KNR 0-33 23/01	RB-452-6; RB-452-7	Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej 370*6	szt	2.220,000
			razem	szt	2.220,000
187	KNR 0-33 01/05	RB-452-6; RB-452-7	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego 369,684	m2	369,684
			razem	m2	369,684
188	KNR 0-33 26/01	RB-452-7	Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych	m2	369,684
189	KNR 0-33 26/02	RB-452-7	Tynki elewacyjne	m2	369,684
190	KNR 2-02 0506/03	RB-452-8	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej gr. 2mm 0,30*462,105	m2	138,632
			razem	m2	138,632
			<i>Pozostałe</i>		
191	KNR-W 2-02 0220/05	RB-452-2	Nakrywy kominów	m2	168,357
192	Kalkulacja indywidualna	RB-452-8	Obróbka przelewów awaryjnych	kpl	1,000
193	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Żaluzje techniczne na dachu 1,90*88,630 1,90*82,390 1,90*88,014 1,90*75,03	m2 m2 m2 m2	168,397 156,541 167,227 142,557
			razem	m2	634,722
194	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Schody z platformami na dachu	szt	9,000
			<i>Przykrycie szachtów wentylacyjnych</i>		
195	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Przekrycie szachtów wentylacyjnych wraz z obróbkami blacharskimi 9,46+9,14	m2	18,600
			razem	m2	18,600
		RB-452-6; RB-452-9	1.1.15. ELEWACJA		
			<i>Izolacje ścian zewnętrznych bez okładziny</i>		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
196	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 10cm		
			12,064 {m2}	m2	12,064
			12,064 {m2}	m2	12,064
			12,064 {m2}	m2	12,064
			12,064 {m2}	m2	12,064
			9,342 {m2}	m2	9,342
			1,456 {m2}	m2	1,456
			4,616 {m2}	m2	4,616
			4,616 {m2}	m2	4,616
			razem	m2	68,286
197	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 15cm		
			1,519 {m2}	m2	1,519
			2,232 {m2}	m2	2,232
			1,664 {m2}	m2	1,664
			1,5 {m2}	m2	1,500
			1,5 {m2}	m2	1,500
			razem	m2	8,415
198	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 18cm		
			2,11 {m2}	m2	2,110
			2,653 {m2}	m2	2,653
			razem	m2	4,763
199	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 20cm		
			0,693 {m2}	m2	0,693
			2,544 {m2}	m2	2,544
			2,683 {m2}	m2	2,683
			0,577 {m2}	m2	0,577
			0,693 {m2}	m2	0,693
			0,693 {m2}	m2	0,693
			0,693 {m2}	m2	0,693
			2,669 {m2}	m2	2,669
			0,693 {m2}	m2	0,693
			razem	m2	11,938
			<i>Elewacja z płyt aluminiowych</i>		
200	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 18cm		
			37,4 {m2}	m2	37,400
			33,197 {m2}	m2	33,197
			52,545 {m2}	m2	52,545
			39,777 {m2}	m2	39,777
			2,341 {m2}	m2	2,341
			5,768 {m2}	m2	5,768
			5,768 {m2}	m2	5,768
			26,979 {m2}	m2	26,979
			14,155 {m2}	m2	14,155
			15,198 {m2}	m2	15,198
			10,685 {m2}	m2	10,685
			26,979 {m2}	m2	26,979
			20,369 {m2}	m2	20,369
			66,439 {m2}	m2	66,439
			2,391 {m2}	m2	2,391
			4,895 {m2}	m2	4,895
			1,11 {m2}	m2	1,110
			34,023 {m2}	m2	34,023
			1,032 {m2}	m2	1,032
			4,385 {m2}	m2	4,385
			21,638 {m2}	m2	21,638
			6,261 {m2}	m2	6,261
			2,391 {m2}	m2	2,391
			78,141 {m2}	m2	78,141
			13,929 {m2}	m2	13,929
			2,468 {m2}	m2	2,468
			6,261 {m2}	m2	6,261
			2,05 {m2}	m2	2,050
			139,843 {m2}	m2	139,843
			77,512 {m2}	m2	77,512
			39,056 {m2}	m2	39,056
			8,845 {m2}	m2	8,845
			92,727 {m2}	m2	92,727
			90,891 {m2}	m2	90,891

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			81,616 {m2}	m2	81,616
			47,736 {m2}	m2	47,736
			9,396 {m2}	m2	9,396
			38,016 {m2}	m2	38,016
			38,016 {m2}	m2	38,016
			77,512 {m2}	m2	77,512
			46,94 {m2}	m2	46,940
			39,056 {m2}	m2	39,056
			38,016 {m2}	m2	38,016
			91,931 {m2}	m2	91,931
			91,687 {m2}	m2	91,687
			38,016 {m2}	m2	38,016
			80,82 {m2}	m2	80,820
			77,512 {m2}	m2	77,512
			46,94 {m2}	m2	46,940
			38,016 {m2}	m2	38,016
			38,016 {m2}	m2	38,016
			90,891 {m2}	m2	90,891
			80,82 {m2}	m2	80,820
			91,687 {m2}	m2	91,687
			38,016 {m2}	m2	38,016
			46,94 {m2}	m2	46,940
			80,82 {m2}	m2	80,820
			77,512 {m2}	m2	77,512
			90,891 {m2}	m2	90,891
			91,687 {m2}	m2	91,687
			38,016 {m2}	m2	38,016
			38,016 {m2}	m2	38,016
			38,016 {m2}	m2	38,016
			24,402 {m2}	m2	24,402
			10,976 {m2}	m2	10,976
			26,082 {m2}	m2	26,082
			10,738 {m2}	m2	10,738
			29,127 {m2}	m2	29,127
			11,158 {m2}	m2	11,158
			29,365 {m2}	m2	29,365
			10,976 {m2}	m2	10,976
			razem	m2	2.862,827
201	KNR 0-33 23/01	RB-452-6	Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej		
			2863*6	szt	17.178,000
			razem	szt	17.178,000
202	Kalkulacja indywidualna	RB-452-9	Okładzina elewacyjna z paneli elewacyjnych z blachy gr. 3mm na podkonstrukcji systemowej		
			37,4 {m2}	m2	37,400
			33,197 {m2}	m2	33,197
			52,545 {m2}	m2	52,545
			39,777 {m2}	m2	39,777
			2,341 {m2}	m2	2,341
			5,768 {m2}	m2	5,768
			5,768 {m2}	m2	5,768
			26,979 {m2}	m2	26,979
			14,155 {m2}	m2	14,155
			15,198 {m2}	m2	15,198
			10,685 {m2}	m2	10,685
			26,979 {m2}	m2	26,979
			20,369 {m2}	m2	20,369
			66,439 {m2}	m2	66,439
			2,391 {m2}	m2	2,391
			4,895 {m2}	m2	4,895
			1,11 {m2}	m2	1,110
			34,023 {m2}	m2	34,023
			1,032 {m2}	m2	1,032
			4,385 {m2}	m2	4,385
			21,638 {m2}	m2	21,638
			6,261 {m2}	m2	6,261
			2,391 {m2}	m2	2,391
			78,141 {m2}	m2	78,141
			13,929 {m2}	m2	13,929
			2,468 {m2}	m2	2,468
			6,261 {m2}	m2	6,261
			2,05 {m2}	m2	2,050
			139,843 {m2}	m2	139,843
			77,512 {m2}	m2	77,512

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			39,056 {m2}	m2	39,056
			8,845 {m2}	m2	8,845
			92,727 {m2}	m2	92,727
			90,891 {m2}	m2	90,891
			81,616 {m2}	m2	81,616
			47,736 {m2}	m2	47,736
			9,396 {m2}	m2	9,396
			38,016 {m2}	m2	38,016
			38,016 {m2}	m2	38,016
			77,512 {m2}	m2	77,512
			46,94 {m2}	m2	46,940
			39,056 {m2}	m2	39,056
			38,016 {m2}	m2	38,016
			91,931 {m2}	m2	91,931
			91,687 {m2}	m2	91,687
			38,016 {m2}	m2	38,016
			80,82 {m2}	m2	80,820
			77,512 {m2}	m2	77,512
			46,94 {m2}	m2	46,940
			38,016 {m2}	m2	38,016
			38,016 {m2}	m2	38,016
			90,891 {m2}	m2	90,891
			80,82 {m2}	m2	80,820
			91,687 {m2}	m2	91,687
			38,016 {m2}	m2	38,016
			46,94 {m2}	m2	46,940
			80,82 {m2}	m2	80,820
			77,512 {m2}	m2	77,512
			90,891 {m2}	m2	90,891
			91,687 {m2}	m2	91,687
			38,016 {m2}	m2	38,016
			38,016 {m2}	m2	38,016
			38,016 {m2}	m2	38,016
			24,402 {m2}	m2	24,402
			10,976 {m2}	m2	10,976
			26,082 {m2}	m2	26,082
			10,738 {m2}	m2	10,738
			29,127 {m2}	m2	29,127
			11,158 {m2}	m2	11,158
			29,365 {m2}	m2	29,365
			10,976 {m2}	m2	10,976
			Poziom +1,2		
			Basic Wall:XX_Wykonczenie_50 Wysokość ponad 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmMetalowa	m2	2,465
			Okladzina 8,0cm 0,21*(3,000+2*4,370)*1		
			0,21*(4,000+2*4,370)*1	m2	2,675
			Poziom +1,1		
			Basic Wall:XX_Wykonczenie_50 Wysokość ponad 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmMetalowa	m2	1,583
			Okladzina 8,0cm 0,21*(1,500+2*3,020)*1		
			0,21*(2,434+2*3,020)*1	m2	1,780
			0,21*(1,500+2*2,150)*1	m2	1,218
			przy witrynach 0,21*(3,200*2+14,900+26,450+2,845*2+14,900+3,300*2+26,450+4,300*2)	m2	23,098
			Poziom +2 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Wykonczenie_50 Wysokość do 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmMetalowa Okladzina	m2	47,250
			8,0cm 0,175*(1,800+2*1,800)*50		
			Poziom +3 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Wykonczenie_50 Wysokość do 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmMetalowa Okladzina	m2	47,250
			8,0cm 0,175*(1,800+2*1,800)*50		
			Poziom +4 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Wykonczenie_50 Wysokość do 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmMetalowa Okladzina	m2	47,250
			8,0cm 0,175*(1,800+2*1,800)*50		
			Poziom +5 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Wykonczenie_50 Wysokość do 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmMetalowa Okladzina	m2	47,250
			8,0cm 0,175*(1,800+2*1,800)*50		
			razem	m2	3.084,646
			<i>Elewacja z okładziną ceglana</i>		
203	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 18cm		
			34,74 {m2}	m2	34,740
			34,74 {m2}	m2	34,740
			30,399 {m2}	m2	30,399
			31,388 {m2}	m2	31,388
			69,741 {m2}	m2	69,741
			8,779 {m2}	m2	8,779
			96,836 {m2}	m2	96,836
			5,248 {m2}	m2	5,248
			5,594 {m2}	m2	5,594

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			22,342 {m2}	m2	22,342
			10,685 {m2}	m2	10,685
			1,282 {m2}	m2	1,282
			20,492 {m2}	m2	20,492
			33,662 {m2}	m2	33,662
			1,282 {m2}	m2	1,282
			3,351 {m2}	m2	3,351
			2,782 {m2}	m2	2,782
			16,491 {m2}	m2	16,491
			46,28 {m2}	m2	46,280
			41,367 {m2}	m2	41,367
			27,237 {m2}	m2	27,237
			1,469 {m2}	m2	1,469
			27,752 {m2}	m2	27,752
			36,605 {m2}	m2	36,605
			52,915 {m2}	m2	52,915
			20,878 {m2}	m2	20,878
			4,861 {m2}	m2	4,861
			15,927 {m2}	m2	15,927
			38,687 {m2}	m2	38,687
			55,886 {m2}	m2	55,886
			-((7,3*3,77)-(1,05*2,15)-(1,5*2,15))	m2	-22,039
			12,309 {m2}	m2	12,309
			28,937 {m2}	m2	28,937
			-((7,3*3,77)-(1,815*3,0))	m2	-22,076
			9,622 {m2}	m2	9,622
			20,165 {m2}	m2	20,165
			20,961 {m2}	m2	20,961
			20,961 {m2}	m2	20,961
			46,84 {m2}	m2	46,840
			62,633 {m2}	m2	62,633
			68,569 {m2}	m2	68,569
			14,045 {m2}	m2	14,045
			44,572 {m2}	m2	44,572
			8,628 {m2}	m2	8,628
			15,449 {m2}	m2	15,449
			9,396 {m2}	m2	9,396
			15,642 {m2}	m2	15,642
			9,121 {m2}	m2	9,121
			9,622 {m2}	m2	9,622
			14,045 {m2}	m2	14,045
			15,375 {m2}	m2	15,375
			4,682 {m2}	m2	4,682
			16,261 {m2}	m2	16,261
			46,84 {m2}	m2	46,840
			20,961 {m2}	m2	20,961
			10,22 {m2}	m2	10,220
			62,633 {m2}	m2	62,633
			9,425 {m2}	m2	9,425
			14,045 {m2}	m2	14,045
			43,972 {m2}	m2	43,972
			69,61 {m2}	m2	69,610
			20,961 {m2}	m2	20,961
			16,417 {m2}	m2	16,417
			8,507 {m2}	m2	8,507
			16,096 {m2}	m2	16,096
			9,425 {m2}	m2	9,425
			17,136 {m2}	m2	17,136
			9,501 {m2}	m2	9,501
			20,165 {m2}	m2	20,165
			14,045 {m2}	m2	14,045
			16,096 {m2}	m2	16,096
			4,682 {m2}	m2	4,682
			46,84 {m2}	m2	46,840
			20,961 {m2}	m2	20,961
			14,045 {m2}	m2	14,045
			62,633 {m2}	m2	62,633
			10,22 {m2}	m2	10,220
			43,972 {m2}	m2	43,972
			68,569 {m2}	m2	68,569
			10,22 {m2}	m2	10,220
			16,417 {m2}	m2	16,417
			8,507 {m2}	m2	8,507
			17,136 {m2}	m2	17,136
			10,22 {m2}	m2	10,220
			16,695 {m2}	m2	16,695
			20,165 {m2}	m2	20,165

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,501 {m2}	m2	9,501
			20,961 {m2}	m2	20,961
			14,045 {m2}	m2	14,045
			16,096 {m2}	m2	16,096
			4,682 {m2}	m2	4,682
			20,961 {m2}	m2	20,961
			20,961 {m2}	m2	20,961
			46,84 {m2}	m2	46,840
			10,22 {m2}	m2	10,220
			62,633 {m2}	m2	62,633
			10,22 {m2}	m2	10,220
			14,045 {m2}	m2	14,045
			43,972 {m2}	m2	43,972
			68,569 {m2}	m2	68,569
			10,22 {m2}	m2	10,220
			16,417 {m2}	m2	16,417
			16,034 {m2}	m2	16,034
			17,136 {m2}	m2	17,136
			8,507 {m2}	m2	8,507
			17,136 {m2}	m2	17,136
			9,501 {m2}	m2	9,501
			16,096 {m2}	m2	16,096
			20,165 {m2}	m2	20,165
			14,045 {m2}	m2	14,045
			20,716 {m2}	m2	20,716
			2,174 {m2}	m2	2,174
			29,183 {m2}	m2	29,183
			3,518 {m2}	m2	3,518
			1,991 {m2}	m2	1,991
			10,738 {m2}	m2	10,738
			29,365 {m2}	m2	29,365
			10,92 {m2}	m2	10,920
			24,64 {m2}	m2	24,640
			18,68 {m2}	m2	18,680
			11,158 {m2}	m2	11,158
			18,299	m2	18,299
			razem	m2	2.711,100
204	KNR 0-33 23/01	RB-452-6	Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej		
			2712*6	szt	16.272,000
			razem	szt	16.272,000
205	KNR SEK-02-01 0116/02	RB-452-9	Okładzina ceglana na podkonstrukcji		
			34,74 {m2}	m2	34,740
			34,74 {m2}	m2	34,740
			30,399 {m2}	m2	30,399
			31,388 {m2}	m2	31,388
			69,741 {m2}	m2	69,741
			8,779 {m2}	m2	8,779
			96,836 {m2}	m2	96,836
			5,248 {m2}	m2	5,248
			5,594 {m2}	m2	5,594
			22,342 {m2}	m2	22,342
			10,685 {m2}	m2	10,685
			1,282 {m2}	m2	1,282
			20,492 {m2}	m2	20,492
			33,662 {m2}	m2	33,662
			1,282 {m2}	m2	1,282
			3,351 {m2}	m2	3,351
			2,782 {m2}	m2	2,782
			16,491 {m2}	m2	16,491
			46,28 {m2}	m2	46,280
			41,367 {m2}	m2	41,367
			27,237 {m2}	m2	27,237
			1,469 {m2}	m2	1,469
			27,752 {m2}	m2	27,752
			36,605 {m2}	m2	36,605
			52,915 {m2}	m2	52,915
			20,878 {m2}	m2	20,878
			4,861 {m2}	m2	4,861
			15,927 {m2}	m2	15,927
			38,687 {m2}	m2	38,687
			55,886 {m2}	m2	55,886
			-(7,3*3,77)-(1,05*2,15)-(1,5*2,15))	m2	-22,039

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			12,309 {m2}	m2	12,309
			28,937 {m2}	m2	28,937
			-((7,3*3,77)-(1,815*3,0))	m2	-22,076
			9,622 {m2}	m2	9,622
			20,165 {m2}	m2	20,165
			20,961 {m2}	m2	20,961
			20,961 {m2}	m2	20,961
			46,84 {m2}	m2	46,840
			62,633 {m2}	m2	62,633
			68,569 {m2}	m2	68,569
			14,045 {m2}	m2	14,045
			44,572 {m2}	m2	44,572
			8,628 {m2}	m2	8,628
			15,449 {m2}	m2	15,449
			9,396 {m2}	m2	9,396
			15,642 {m2}	m2	15,642
			9,121 {m2}	m2	9,121
			9,622 {m2}	m2	9,622
			14,045 {m2}	m2	14,045
			15,375 {m2}	m2	15,375
			4,682 {m2}	m2	4,682
			16,261 {m2}	m2	16,261
			46,84 {m2}	m2	46,840
			20,961 {m2}	m2	20,961
			10,22 {m2}	m2	10,220
			62,633 {m2}	m2	62,633
			9,425 {m2}	m2	9,425
			14,045 {m2}	m2	14,045
			43,972 {m2}	m2	43,972
			69,61 {m2}	m2	69,610
			20,961 {m2}	m2	20,961
			16,417 {m2}	m2	16,417
			8,507 {m2}	m2	8,507
			16,096 {m2}	m2	16,096
			9,425 {m2}	m2	9,425
			17,136 {m2}	m2	17,136
			9,501 {m2}	m2	9,501
			20,165 {m2}	m2	20,165
			14,045 {m2}	m2	14,045
			16,096 {m2}	m2	16,096
			4,682 {m2}	m2	4,682
			46,84 {m2}	m2	46,840
			20,961 {m2}	m2	20,961
			14,045 {m2}	m2	14,045
			62,633 {m2}	m2	62,633
			10,22 {m2}	m2	10,220
			43,972 {m2}	m2	43,972
			68,569 {m2}	m2	68,569
			10,22 {m2}	m2	10,220
			16,417 {m2}	m2	16,417
			8,507 {m2}	m2	8,507
			17,136 {m2}	m2	17,136
			10,22 {m2}	m2	10,220
			16,695 {m2}	m2	16,695
			20,165 {m2}	m2	20,165
			9,501 {m2}	m2	9,501
			20,961 {m2}	m2	20,961
			14,045 {m2}	m2	14,045
			16,096 {m2}	m2	16,096
			4,682 {m2}	m2	4,682
			20,961 {m2}	m2	20,961
			20,961 {m2}	m2	20,961
			46,84 {m2}	m2	46,840
			10,22 {m2}	m2	10,220
			62,633 {m2}	m2	62,633
			10,22 {m2}	m2	10,220
			14,045 {m2}	m2	14,045
			43,972 {m2}	m2	43,972
			68,569 {m2}	m2	68,569
			10,22 {m2}	m2	10,220
			16,417 {m2}	m2	16,417
			16,034 {m2}	m2	16,034
			17,136 {m2}	m2	17,136
			8,507 {m2}	m2	8,507
			17,136 {m2}	m2	17,136
			9,501 {m2}	m2	9,501
			16,096 {m2}	m2	16,096

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			20,165 {m2}	m2	20,165
			14,045 {m2}	m2	14,045
			20,716 {m2}	m2	20,716
			2,174 {m2}	m2	2,174
			29,183 {m2}	m2	29,183
			3,518 {m2}	m2	3,518
			1,991 {m2}	m2	1,991
			10,738 {m2}	m2	10,738
			29,365 {m2}	m2	29,365
			10,92 {m2}	m2	10,920
			24,64 {m2}	m2	24,640
			18,68 {m2}	m2	18,680
			11,158 {m2}	m2	11,158
			18,299	m2	18,299
			Poziom +1,2		
			Basic Wall:XX_Fasada Ceglana_340 Wysokość ponad 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmPustka	m2	3,021
			4,0cmKlinkier na Matrycy 12,0cm 0,275*(1,126+2*2,183)*2		
			0,275*(1,376+2*2,183)*4	m2	6,316
			0,275*(1,200+2*2,500)*2	m2	3,410
			Poziom +1,1		
			Basic Wall:XX_Fasada Ceglana_340 Wysokość do 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmPustka	m2	1,560
			4,0cmKlinkier na Matrycy 12,0cm 0,275*(1,306+2*2,183)*1		
			0,275*(1,815+2*3,000)*1	m2	2,149
			0,275*(1,500+2*2,150)*3	m2	4,785
			0,275*(1,050+2*2,150)*1	m2	1,471
			0,275*(1,200+2*2,500)*5	m2	8,525
			0,275*(1,300+2*2,500)*1	m2	1,733
			0,275*(1,376+2*2,178)*2	m2	3,153
			0,275*(1,126+2*2,183)*3	m2	4,531
			0,275*(1,944+2*3,020)*1	m2	2,196
			Poziom +2 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Fasada Ceglana_340 Wysokość do 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmPustka	m2	14,328
			4,0cmKlinkier na Matrycy 12,0cm 0,340*(1,500+2*2,260)*7		
			0,340*(1,800+2*1,800)*25	m2	45,900
			Poziom +3 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Fasada Ceglana_340 Wysokość do 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmPustka	m2	14,328
			4,0cmKlinkier na Matrycy 12,0cm 0,340*(1,500+2*2,260)*7		
			0,340*(1,800+2*1,800)*25	m2	45,900
			Poziom +4 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Fasada Ceglana_340 Wysokość do 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmPustka	m2	14,328
			4,0cmKlinkier na Matrycy 12,0cm 0,340*(1,500+2*2,260)*7		
			0,340*(1,800+2*1,800)*25	m2	45,900
			Poziom +5 konst DOWN		
			Basic Wall:XX_Fasada Ceglana_340 Wysokość do 4,5mIzolacja Termiczna 18,0cmPustka	m2	14,328
			4,0cmKlinkier na Matrycy 12,0cm 0,340*(1,500+2*2,260)*7		
			0,340*(1,800+2*1,800)*25	m2	45,900
			razem	m2	2.994,862
			ww-7- Elewacja ceglana na podkonstrukcji - okładzina klinkierowa		
206	KNR SEK-02-01 0116/02	RB-452-9	Okładzina ceglana na podkonstrukcji		
			+1		
			(7,3*3,97)	m2	28,981
			-0,9*2,1	m2	-1,890
			-1,33*2,1	m2	-2,793
			(7,3*3,97)	m2	28,981
			-1,815*3,0	m2	-5,445
			+2 - +5		
			15,845 {m2}	m2	15,845
			2,788 {m2}	m2	2,788
			2,788 {m2}	m2	2,788
			15,845 {m2}	m2	15,845
			15,845 {m2}	m2	15,845
			16,573 {m2}	m2	16,573
			27,059 {m2}	m2	27,059
			15,845 {m2}	m2	15,845
			7,15 {m2}	m2	7,150
			2,788 {m2}	m2	2,788
			15,845 {m2}	m2	15,845
			15,845 {m2}	m2	15,845
			9,243 {m2}	m2	9,243
			15,845 {m2}	m2	15,845
			16,393 {m2}	m2	16,393
			15,484 {m2}	m2	15,484
			15,845 {m2}	m2	15,845
			2,788 {m2}	m2	2,788

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			11,697 {m2}	m2	11,697
			2,788 {m2}	m2	2,788
			15,845 {m2}	m2	15,845
			15,845 {m2}	m2	15,845
			15,845 {m2}	m2	15,845
			8,307 {m2}	m2	8,307
			15,845 {m2}	m2	15,845
			13,685 {m2}	m2	13,685
			13,699 {m2}	m2	13,699
			2,788 {m2}	m2	2,788
			8,307 {m2}	m2	8,307
			2,788 {m2}	m2	2,788
			15,845 {m2}	m2	15,845
			15,845 {m2}	m2	15,845
			15,845 {m2}	m2	15,845
			15,845 {m2}	m2	15,845
			2,788 {m2}	m2	2,788
			8,736 {m2}	m2	8,736
			8,699 {m2}	m2	8,699
			razem	m2	488,690
			<i>Podcienie budynku</i>		
207	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Isolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 5cm		
			2,918 {m2}	m2	2,918
			4,529 {m2}	m2	4,529
			4,53 {m2}	m2	4,530
			4,283 {m2}	m2	4,283
			2,753 {m2}	m2	2,753
			razem	m2	19,013
208	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Isolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 12cm		
			2,77 {m2}	m2	2,770
			1,318 {m2}	m2	1,318
			0,428 {m2}	m2	0,428
			0,684 {m2}	m2	0,684
			razem	m2	5,200
209	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Isolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 15cm		
			31,845 {m2}	m2	31,845
			razem	m2	31,845
210	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Isolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 20cm		
			160,206 {m2}	m2	160,206
			2,754 {m2}	m2	2,754
			2,605 {m2}	m2	2,605
			2,754 {m2}	m2	2,754
			2,531 {m2}	m2	2,531
			2,531 {m2}	m2	2,531
			311,235 {m2}	m2	311,235
			razem	m2	484,616
211	KNR 0-33 02/02	RB-452-6	Isolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 22cm		
			29,268 {m2}	m2	29,268
			12,612 {m2}	m2	12,612
			razem	m2	41,880
212	Kalkulacja indywidualna	RB-452-9	Okładzina z płyt wielkoformatowych na podkonstrukcji		
			31,845 {m2}	m2	31,845
			160,206 {m2}	m2	160,206
			29,268 {m2}	m2	29,268
			12,612 {m2}	m2	12,612
			2,918 {m2}	m2	2,918
			4,529 {m2}	m2	4,529
			4,53 {m2}	m2	4,530
			4,283 {m2}	m2	4,283
			2,753 {m2}	m2	2,753
			311,235 {m2}	m2	311,235
			razem	m2	564,179
			<i>Rusztowania</i>		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
223	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	System asekuracji aplinistycznej	kpl	1,000
224	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Drabiny przy klapach dymowych z funkcją wylazu	kpl	4,000
225	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Podesty techniczne na dachu - wszystkie połacie dachowe	kpl	1,000
226	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Wycieraczki systemowe wewnętrzne	szt	11,000
227	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Wycieraczki systemowe zewnętrzne	szt	11,000
228	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Skrzynki na listy	kpl	1,000
229	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Kraty wentylacyjne	m2	2,000
			1,00*1,00*2	m2	1,080
			0,60*1,80*1	m2	0,157
			0,87*0,18*1	m2	1,980
			1,10*0,60*3	razem	5,217
230	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	Daszek zewnętrzny nad wejściem w łączniku północnym	m2	7,088
			4,725*1,500	razem	7,088
231	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	OS1 - OSŁONY GRZEJNIKÓW w przedszkolu, płyta lakierowana na kolor biały, wym. 104x100cm	szt	2,000
			S.1.14 szatnia 2	razem	2,000
232	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	OS1 - OSŁONY GRZEJNIKÓW w przedszkolu, płyta lakierowana na kolor biały, wym. 144x100cm	szt	1,000
			S.1.09 sala gimnastyczna 1	razem	1,000
233	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	OS1 - OSŁONY GRZEJNIKÓW w przedszkolu, płyta lakierowana na kolor biały, wym. 124x100cm	szt	2,000
			S.1.11 sala przedszkolna 1 2	razem	2,000
234	Kalkulacja indywidualna	RB-453-10	OS2 - OSŁONY GRZEJNIKÓW w przedszkolu, kolor klon, wym. 124x100cm	szt	2,000
			S.1.10 sala przedszkolna 2 2	razem	2,000
1.1.17. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
1.1.17.1. Okna					
235	KNR 0-19 1024/05	RB-452-9; RB-453-9	O_A_2 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 180x180cm (szczegóły wg zestawienia)	m2	972,000
			1,80*1,80*300	razem	972,000
236	KNR 0-19 1024/05	RB-452-9; RB-453-9	O_F_1 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 150x295cm (szczegóły wg zestawienia)	m2	4,425
			1,50*2,95*1	razem	4,425
237	KNR 0-19 1024/05	RB-452-9; RB-453-9	O_F_2 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 243x295cm (szczegóły wg zestawienia)	m2	7,169
			2,43*2,95*1	razem	7,169
238	KNR 0-19 1024/05	RB-452-9; RB-453-9	O_F_2 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 300x430cm (szczegóły wg zestawienia)	m2	12,900
			3,00*4,30*1		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	12,900
239	KNR 0-19 1024/05	RB-452-9; RB-453-9	O_F_2 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 400x430cm (szczegóły wg zestawienia) 4,00*4,30*1	m2	17,200
			razem	m2	17,200
240	KNR 0-19 1024/05	RB-452-9; RB-453-9	O_P_1 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 120x250cm (szczegóły wg zestawienia) 1,20*2,50*7	m2	21,000
			razem	m2	21,000
241	KNR 0-19 1024/05	RB-452-9; RB-453-9	O_P_1 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 130x250cm (szczegóły wg zestawienia) 1,30*2,50*1	m2	3,250
			razem	m2	3,250
242	KNR 0-19 1024/01	RB-452-9; RB-453-9	O_R_1 - Dostawa i montaż systemowych drzwiczek rewizyjnych o wym. 50x40cm (szczegóły wg zestawienia) 0,50*0,40*56	m2	11,200
			razem	m2	11,200
243	KNR 0-19 1024/01	RB-452-9; RB-453-9	O_R_1 - Dostawa i montaż systemowych drzwiczek rewizyjnych o wym. 70x40cm (szczegóły wg zestawienia) 0,70*0,40*140	m2	39,200
			razem	m2	39,200
244	KNR 0-19 1024/01	RB-452-9; RB-453-9	O_R_1 - Dostawa i montaż systemowych drzwiczek rewizyjnych o wym. 98x40cm (szczegóły wg zestawienia) 0,98*0,40*4	m2	1,568
			razem	m2	1,568
245	KNR 0-19 1024/01	RB-452-9; RB-453-9	O_R_2 - Dostawa i montaż systemowych drzwiczek rewizyjnych o wym. 126x40cm (szczegóły wg zestawienia) 1,26*0,40*32	m2	16,128
			razem	m2	16,128
246	KNR 0-19 1024/01	RB-452-9; RB-453-9	O_R_2 - Dostawa i montaż systemowych drzwiczek rewizyjnych o wym. 153x40cm (szczegóły wg zestawienia) 1,53*0,40*44	m2	26,928
			razem	m2	26,928
247	KNR 0-19 1024/01	RB-452-9; RB-453-9	O_R_2 - Dostawa i montaż systemowych drzwiczek rewizyjnych o wym. 180x40cm (szczegóły wg zestawienia) 1,80*0,40*48	m2	34,560
			razem	m2	34,560
248	KNR 0-19 1024/01	RB-452-9; RB-453-9	O_S_1 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 100x100cm (szczegóły wg zestawienia) 1,00*1,00*2	m2	2,000
			razem	m2	2,000
249	KNR 0-19 1024/03	RB-452-9; RB-453-9	O_S_1 - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 200x100cm (szczegóły wg zestawienia) 2,00*1,00*2	m2	4,000
			razem	m2	4,000
250	KNR 0-19 1024/02	RB-452-9; RB-453-9	O_K_X - Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym. 110x110cm (szczegóły wg zestawienia) - klapa oddymiająca 1,10*1,10*4	m2	4,840
			razem	m2	4,840
251	KNR K-45 0201/02	RB-452-9; RB-453-9	Parapety zewnętrzne aluminiowe gr. 2mm, lakierowane proszkowo O_A_2 1,80*300*0,25 O_F_1 1,50*1*0,25 O_F_2 2,43*1*0,25 3,00*1*0,25 4,00*1*0,25 O_P_1 1,20*7*0,25 1,30*1*0,25 O_S_1 1,00*2*0,25 2,00*2*0,25	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	135,000 0,375 0,608 0,750 1,000 2,100 0,325 0,500 1,000
			razem	m2	141,658
252	KNR-W 2 0302/07	RB-452-9; RB-453-9	Parapety wewnętrzne konglomeratowe gr. 3cm O_A_2 1,80*300 O_F_1 1,50*1 O_F_2 2,43*1	m m m	540,000 1,500 2,430

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,00*1 4,00*1 O_P_1 1,20*7 1,30*1 O_S_1 1,00*2 2,00*2	m m m m m m	3,000 4,000 8,400 1,300 2,000 4,000
			razem	m	566,630
253	Kalkulacja indywidualna	RB-452-9; RB-453-9	Dostawa i montaż okiennic harmonijkowych 1,20*2,30*6 1,20*2,50*2 1,30*2,85*1	 m2 m2 m2	 16,560 6,000 3,705
			razem	m2	26,265
254	KNR-W 2-17 0156/01	IS-453-2	Nawietrzaki okienne EXR.302.HP 136+136+136+136	 szt	 544,000
			razem	szt	544,000
255	KNR-W 2-17 0156/01	IS-453-2	Nawietrzaki okienne EXR.309 32+32+32+32	 szt	 128,000
			razem	szt	128,000
256	KNR-W 2-17 0156/01	IS-453-2	Nawietrzaki ścienne EHT.LEG 72+72+72+72	 szt	 288,000
			razem	szt	288,000
			1.1.17.2. Drzwi		
			<i>DW_B_1</i>		
257	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_B_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EIS60 o wym. 100x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,00*2,15*2	m2	4,300
			razem	m2	4,300
258	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_B_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EI60 o wym. 103x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,03*2,15*1	m2	2,215
			razem	m2	2,215
259	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_B_1 - Dostawa i montaż drzwi płytowych wewnętrznych, o wym. 90x215cm (szczegóły wg zestawienia) 0,90*2,15*2	m2	3,870
			razem	m2	3,870
260	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_B_1 - Dostawa i montaż drzwi płytowych wewnętrznych, o wym. 100x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,00*2,15*13	m2	27,950
			razem	m2	27,950
261	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_B_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, o wym. 105x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,05*2,15*3	m2	6,773
			razem	m2	6,773
			<i>DW_B_2</i>		
262	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_B_2 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EI60 o wym. 150x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,03*2,15*1	m2	2,215
			razem	m2	2,215
			<i>DW_P_1</i>		
263	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EIS60 o wym. 130x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,30*2,15*4	m2	11,180
			razem	m2	11,180
264	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EIS60 o wym. 103x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,03*2,15*5	m2	11,073
			razem	m2	11,073

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
265	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EI60 o wym. 106x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,06*2,15*16	m2	36,464
			razem	m2	36,464
266	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EI60 o wym. 103x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,03*2,15*3	m2	6,644
			razem	m2	6,644
267	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, EI60 o wym. 123x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,23*2,15*2	m2	5,289
			razem	m2	5,289
268	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, o wym. 100x206cm (szczegóły wg zestawienia) 1,00*2,06*9	m2	18,540
			razem	m2	18,540
269	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, o wym. 100x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,00*2,15*6	m2	12,900
			razem	m2	12,900
270	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi płytowych wewnętrznych, o wym. 90x215cm (szczegóły wg zestawienia) 0,90*2,15*1	m2	1,935
			razem	m2	1,935
271	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi płytowych wewnętrznych, o wym. 100x206cm (szczegóły wg zestawienia) 1,00*2,06*7	m2	14,420
			razem	m2	14,420
272	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi płytowych wewnętrznych, o wym. 100x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,00*2,15*15	m2	32,250
			razem	m2	32,250
273	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, o wym. 90x206cm (szczegóły wg zestawienia) 0,90*2,06*278	m2	515,412
			razem	m2	515,412
274	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, EI30 o wym. 92,6x206cm (szczegóły wg zestawienia) 0,926*2,06*4	m2	7,630
			razem	m2	7,630
275	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, o wym. 100x206cm (szczegóły wg zestawienia) 1,00*2,06*7	m2	14,420
			razem	m2	14,420
276	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, o wym. 105x206cm (szczegóły wg zestawienia) 1,05*2,06*12	m2	25,956
			razem	m2	25,956
277	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, EI30 o wym. 105x206cm (szczegóły wg zestawienia) 1,05*2,06*280	m2	605,640
			razem	m2	605,640
278	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, o wym. 105x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,05*2,15*13	m2	29,348
			razem	m2	29,348
			DW_P_2		
279	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_P_2 - Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, o wym. 150x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,50*2,15*1	m2	3,225
			razem	m2	3,225
			DW_S_2		
280	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	DW_S_2 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 150x215cm (szczegóły wg zestawienia)		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,50*2,15*8	m2	25,800
			razem	m2	25,800
281	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	DW_S_2 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, EI60 o wym. 150x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,50*2,15*9	m2	29,025
			razem	m2	29,025
282	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	DW_S_2 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, EIS60 o wym. 150x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,50*2,15*16	m2	51,600
			razem	m2	51,600
			<i>DW_X_1</i>		
283	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DW_X_1 - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, o wym. 105x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,05*2,15*1	m2	2,258
			razem	m2	2,258
			<i>DZ_B_1</i>		
284	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DZ_B_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych zewnętrznych, o wym. 130x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,30*2,15*7	m2	19,565
			razem	m2	19,565
285	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DZ_B_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych zewnętrznych, o wym. 128x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,30*2,15*1	m2	2,795
			razem	m2	2,795
286	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DZ_B_1 - Dostawa i montaż drzwi stalowych zewnętrznych, o wym. 110x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,10*2,15*6	m2	14,190
			razem	m2	14,190
			<i>DZ_B_2</i>		
287	KNNR 2 1302/03	RB-453-9	DZ_B_2 - Dostawa i montaż drzwi stalowych zewnętrznych, o wym. 150x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,50*2,15*3	m2	9,675
			razem	m2	9,675
			<i>FA_B_1</i>		
288	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	FA_B_1 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 104,8x227,3cm (szczegóły wg zestawienia) 1,048*2,273*2	m2	4,764
			razem	m2	4,764
289	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	FA_B_1 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 104,8x230cm (szczegóły wg zestawienia) 1,048*2,30*1	m2	2,410
			razem	m2	2,410
			<i>FA_B_2</i>		
290	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	FA_B_2 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 200x230cm (szczegóły wg zestawienia) 2,00*2,30*3	m2	13,800
			razem	m2	13,800
291	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	FA_B_2 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 155x230cm (szczegóły wg zestawienia) 1,55*2,30*4	m2	14,260
			razem	m2	14,260
292	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	FA_B_2 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 151,5x215cm (szczegóły wg zestawienia) 1,515*2,15*2	m2	6,515
			razem	m2	6,515
			<i>FA_X_X</i>		
293	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	FA_X_X - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 155,3x297,4cm (szczegóły wg zestawienia) 1,553*2,974*2	m2	9,237
			razem	m2	9,237
			<i>SS_B_1</i>		
294	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	SS_B_1 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 100x215cm (szczegóły wg zestawienia)		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,00*2,15*3	m2	6,450
			razem	m2	6,450
			SS_B_2		
295	KNR 0-19 1024/07	RB-453-9	SS_B_2 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, o wym. 157x215cm (szczegóły wg zestawienia)		
			1,57*2,15*2	m2	6,751
			razem	m2	6,751
			1.1.18. DŹWIGI OSOBOWE		
296	Kalkulacja indywidualna	RB-453-12	Dźwig osobowy o udźwigu 1000kg/13osób; 1 m/s, wys. podnoszenia 13,26m, 5 przystanków	kpl	1,000
297	Kalkulacja indywidualna	RB-453-12	Dźwig osobowy o udźwigu 630kg/8osób; 1 m/s, wys. podnoszenia 13,26m, 5 przystanków	kpl	1,000
			2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
			2.1. ROBOTY DROGOWE		
			2.1.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę		
298	KNR-W 2-01 0114/02	RB-451-1; RB-451-2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1,600
299	KNR-W 5-10 0323/01; KNR-W 5-10 0323/02	RB-451-1; RB-451-2	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych gr. 12cm	m	6,000
299.1	KNR-W 5-10 0323/01	RB-451-1; RB-451-2	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm	m	6,000
299.2	KNR-W 5-10 0323/02 (dopłata 7x)	RB-451-1; RB-451-2	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy następny 1cm cięcia	m	6,000
300	KNR AT-03 0102/02	RB-451-1; RB-451-2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4cm	m2	24,000
301	KNR 2-31 0813/03	RB-451-1; RB-451-2	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,000
			Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki		
302	KNR 4-04 1103/04	RB-451-1; RB-451-2	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	1,230
303	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 19x)	RB-451-1; RB-451-2	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	1,230
304	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Opłata za utylizację gruzu		
			1,23*2000/1000	t	2,460
			razem	t	2,460
			2.1.2. Roboty ziemne		
305	KNR 2-01 0311/01	RB-451-1; RB-451-2	Przekopy próbne w celu określenia przebiegu sieci mediów podziemnych	m3	5,000
306	KNR 2-01 0218/01	RB-451-1; RB-451-2	Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi	m3	1.659,600
307	KNR 2-01 0207/01	RB-451-1; RB-451-2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem na odległość do 1km	m3	919,090
308	KNR 2-01 0235/01	RB-451-1; RB-451-2	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów	m3	919,090
309	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Zakup i transport gruntu G1 na nasyp	m3	4.877,300
310	KNR 2-01 0235/01	RB-451-1; RB-451-2	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów	m3	4.877,300
311	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Wymiana gruntów organicznych i słaboosnych	m3	400,000
311.1	KNR 2-01 0207/01	RB-451-1; RB-451-2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem na odległość do 1km	m3	400,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
311.2	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 19x)	RB-451-1; RB-451-2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	400,000
311.3	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 400*1,60	t	640,000
			razem	t	640,000
311.4	Kalkulacja indywidualna	RB-451-1; RB-451-2	Zakup i transport gruntu	m3	400,000
311.5	KNR 2-01 0235/01	RB-451-1; RB-451-2	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów	m3	400,000
312	KNR 2-31 0103/04	RB-451-1; RB-451-2	Profilowanie terenu spycharkami	m2	743,000
			2.1.3. Krawężniki, oporniki i ścieki		
313	KNR 2-31 0403/03	RB-454-1	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm	m	419,000
314	KNR 2-31 0403/05	RB-454-1	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22x100cm	m	471,000
315	KNR 2-31 0403/05	RB-454-1	Opornik zatopiony o wymiarach 12x25x100cm	m	301,000
316	KNR 2-31 0407/04	RB-454-1	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm	m	1.233,000
317	KNR 2-31 0407/04	RB-454-1	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100cm	m	96,000
318	KNR 2-31 0608/03; KNR 2-31 0608/04	RB-454-1	Ściek z trzech kostek betonowych typu Holland 6/8x10x20 [cm], obniżony -2cm	m	256,000
318.1	KNR 2-31 0608/03	RB-454-1	Ścieki uliczne z kostki betonowej w dwóch rzędach o wysokości 6/8cm	m	256,000
318.2	KNR 2-31 0608/04	RB-454-1	Ścieki uliczne z kostki betonowej o wysokości 6/8cm - za każdy dalszy 1 rząd ponad 2 rzędy	m	256,000
319	KNR 2-31 0402/04	RB-454-1	Ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężniki, ścieki i obrzeża	m3	137,990
320	KNR 2-31 0403/05	RB-454-1	Krawężniki bezpieczny wokół pola nawierzchni syntetycznej	m	65,780
			2.1.4. Nawierzchnie drogowe		
			2.1.4.1. Jezdnia z betonu asfaltowego: KR-2		
321	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	679,000
322	KNR 2-31 0114/03; KNR 2-31 0114/04	RB-454-1	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 5,0MPa gr. 15cm	m2	679,000
322.1	KNR 2-31 0114/03	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	679,000
322.2	KNR 2-31 0114/04 (dopłata 7x)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	679,000
323	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm	m2	679,000
323.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	679,000
323.2	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 12x)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	679,000
324	KNR 2-31 1004/07	RB-454-1	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m2	679,000
325	KNR 2-31 0313/01; KNR 2-31 0313/02	RB-454-1	Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W gr. 8cm	m2	679,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
325.1	KNR 2-31 0313/01	RB-454-1	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążącą z mieszanki grysowej o grubości 2cm	m2	679,000
325.2	KNR 2-31 0313/02 (dopłata 6x)	RB-454-1	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążącą z mieszanki grysowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 2cm	m2	679,000
326	KNR 2-31 1004/07	RB-454-1	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	679,000
327	KNR 2-31 0313/01; KNR 2-31 0313/02	RB-454-1	Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr. 4cm	m2	679,000
327.1	KNR 2-31 0314/01	RB-454-1	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej o grubości 2cm	m2	679,000
327.2	KNR 2-31 0314/02 (dopłata 2x)	RB-454-1	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 2cm	m2	679,000
2.1.4.2. Jezdnia z kostki betonowej: KR-2					
328	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	1.977,000
329	KNR 2-31 0114/01; KNR 2-31 0114/02	RB-454-1	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 5,0MPa gr. 15cm	m2	1.977,000
329.1	KNR 2-31 0114/03	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.977,000
329.2	KNR 2-31 0114/04 (dopłata 7x)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.977,000
330	KNR 2-31 0114/01; KNR 2-31 0114/02	RB-454-1	Podbudowa z chudego betonu gr. 20cm	m2	1.977,000
330.1	KNR 2-31 0109/01	RB-454-1	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	1.977,000
330.2	KNR 2-31 0109/02 (dopłata 8x)	RB-454-1	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	1.977,000
331	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm	m2	1.977,000
331.1	KNR 2-31 0105/07	RB-454-1	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.977,000
332	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm Behaton	m2	1.977,000
2.1.4.3. Miejsca parkingowe: KR-2 naw. betonowa ażurowa, grafitowa/szara gr. 8cm					
333	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	337,500
334	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 25cm	m2	337,500
334.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	337,500
334.2	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 17x)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	337,500
335	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Podsypka piaskowa gr. 3cm	m2	337,500
335.1	KNR 2-31 0105/03	RB-454-1	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	337,500
336	KNR 2-31 0502/06	RB-454-1	Nawierzchnia betonowa ażurowa z wypełnieniem szczelin grysem 2/5mm gr. 8cm	m2	337,500
2.1.4.4. Miejsca parkingowe: KR-2, płyty ażurowa 40x60x8cm					
337	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	224,000
338	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 25cm	m2	224,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
338.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	224,000
338.2	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 17x)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	224,000
339	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Podsypka piaskowa gr. 3cm	m2	224,000
339.1	KNR 2-31 0105/03	RB-454-1	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	224,000
340	KNR 2-31 0502/06	RB-454-1	Nawierzchnia betonowa ażurowa z wypełnieniem szczelin grysem 2/5mm gr. 8cm	m2	224,000
			2.1.4.5. Miejsca parkingowe: KR-2, kostka betonowa Behaton, grafitowa/szara gr. 8cm		
341	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	338,000
342	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 25cm	m2	338,000
342.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	338,000
342.2	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 17x)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	338,000
343	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm	m2	338,000
343.1	KNR 2-31 0105/07	RB-454-1	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	338,000
344	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm Behaton	m2	338,000
			2.1.4.6. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: KR-2, kostka betonowa Behaton, niebieska gr. 8cm		
345	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	54,000
346	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 25cm	m2	54,000
346.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	54,000
346.2	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 17x)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	54,000
347	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm	m2	54,000
347.1	KNR 2-31 0105/07	RB-454-1	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	54,000
348	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm Behaton niebieska	m2	54,000
			2.1.4.7. Chodnik		
349	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	2.670,000
350	KNR 2-31 0114/01; KNR 2-31 0114/02	RB-454-1	Podbudowa z chudego betonu gr. 15cm	m2	2.670,000
350.1	KNR 2-31 0109/01	RB-454-1	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	2.670,000
350.2	KNR 2-31 0109/02 (dopłata 3x)	RB-454-1	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	2.670,000
351	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm	m2	2.670,000
351.1	KNR 2-31 0105/07	RB-454-1	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.670,000
352	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z płyt betonowych gr. 8cm	m2	2.037,198
			2670-632,802		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-(129,043+45,506+211,917+158,800+20,378+30,981+11,834+26,250+54,331+117,229+5,875+25,330+14,721+65,311+14,868+74,602)	m2	-1.006,976
			razem	m2	1.030,222
353	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z płyt betonowych gr. 6cm		
			129,043+45,506+211,917+158,800+20,378+30,981+11,834+26,250+54,331+117,229+5,875+25,330+14,721+65,311+14,868+74,602	m2	1.006,976
			razem	m2	1.006,976
354	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z płyt betonowych gr. 6,5cm (patio)		
			632,802	m2	632,802
			razem	m2	632,802
			2.1.4.8. Chodnik wzmocniona podbudowa		
355	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	90,000
356	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 25cm	m2	90,000
356.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	90,000
356.2	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 17x)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	90,000
357	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm	m2	90,000
357.1	KNR 2-31 0105/07	RB-454-1	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	90,000
358	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z płyt betonowych, bezfazowych gr. 8cm	m2	90,000
			2.1.4.9. Wzmacniana nawierzchnia trawiasta		
359	KNR 9-11 0102/01	RB-454-1	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami	m2	235,000
			2.1.4.10. Boisko		
360	KNR 9-11 0302/01	RB-454-1	Drenaż powierzchniowy poziomy	m2	510,000
361	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm	m2	510,000
361.1	KNR 2-31 0104/03	RB-454-1	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	510,000
361.2	KNR 2-31 0104/04 (dopłata 10x)	RB-454-1	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	510,000
362	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm	m2	510,000
362.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	510,000
362.2	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 12x)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	510,000
363	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/5mm gr. 5cm	m2	510,000
363.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	510,000
363.2	KNR 2-31 0114/08 (potrącenie 3x)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	510,000
364	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1	Syntetyczna nawierzchnia sportowa - warstwa stabilizacyjna ST gr. 3cm; warstwa SBR gr. 1cm; warstwa ścieralna - natrysk poliuretanowy EPDM gr. 0,3cm	m2	510,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
2.1.4.11. Plac zabaw					
365	KNR 2-31 0103/04	RB-454-1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	160,000
366	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm	m2	160,000
366.1	KNR 2-31 0104/03	RB-454-1	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	160,000
366.2	KNR 2-31 0104/04 (dopłata 10x)	RB-454-1	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	160,000
367	KNR 2-31 0114/07; KNR 2-31 0114/08	RB-454-1	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm	m2	160,000
367.1	KNR 2-31 0114/07	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	160,000
367.2	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 12x)	RB-454-1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	160,000
368	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1	Nawierzchnia z elastycznych płyt bezpiecznych o wym. 50x50cm, gr. min. 5cm, do montażu na podłożu przepuszczalnym z kruszywa, z certyfikatem bezpiecznego upadku (HIC)	m2	160,000
2.1.4.12. Ścieżka dotykowa dla osób z niepełnosprawnością wzroku					
369	KNR 2-31 0509/03	RB-454-1	Pole uwagi - pas ostrzegawczy z płytek kwadratowych 50x50cm		
			45,00*0,50	m2	22,500
			razem	m2	22,500
370	KNR 2-31 0509/03	RB-454-1	Pas prowadzący z płytek prostokątnych 40x50cm		
			74,00*0,40	m2	29,600
			razem	m2	29,600
2.1.4.13. Opaska żwirowa					
371	KNR AT-09 0202/01	RB-454-1	Geotkanina separacyjna		
			22,00+0,15*(10,76+47,06+29,67+8,25)*2	m2	50,722
			razem	m2	50,722
372	KNR-W 2-02 1103/01	RB-454-1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - opaska żwirowa		
			22*0,10	m3	2,200
			razem	m3	2,200
2.1.5. Organizacja ruchu i prace wykończeniowe					
373	KNR 2-31 1406/03	RB-454-1	Regulacja pionowa włązów kanałowych	szt	14,000
374	KNR 2-31 1406/04	RB-454-1	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1,000
375	KNR 2-31 0805/03	RB-454-1	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej i opornika	m2	6,000
376	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1	Nawierzchnie z kostki betonowej (materiał rozbiórkowy, 10% nowy) na chudym betonie 5,0MPa	m2	6,000
376.1	KNR 2-31 0109/01	RB-454-1	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	6,000
376.2	KNR 2-31 0109/02 (dopłata 8x)	RB-454-1	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	6,000
376.3	KNR 2-31 0511/03	RB-454-1	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm Behaton (materiał rozbiórkowy, 10% nowy)	m2	6,000
377	KNR 2-31 0702/02	RB-454-1	Słupki do znaków drogowych	szt	13,000
378	KNR 2-31 0703/03; KNR 2-31 0703/01	RB-454-1	Przestawienie znaku drogowego	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
378.1	KNR 2-31 0703/03	RB-454-1	Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt	1,000
378.2	KNR 2-31 0703/01	RB-454-1	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	1,000
379	KNR 2-31 0703/01	RB-454-1	Przymocowanie znaków drogowych	szt	19,000
380	KNR 2-31 0706/07	RB-454-1	Malowanie znaków i symboli - oznakowanie poziome	m2	37,300
381	KNR 2-31 0701/03	RB-454-1	Poręcze ochronne U-11a	m	50,000
2.1.6. Schody terenowe i ścianka oporowa					
382	KNR-W 2-02 1101/03	RB-452-1	Podkłady betonowe gr. 10cm - beton C12/15		
			Schody SC-1 0,10*(2,023+0,30+0,30)*8,460	m3	2,219
			Schody SC-2 0,10*(2,590+0,30+0,30)*1,615	m3	0,515
			Schody SC-3 0,10*(1,662+0,30+0,30)*1,650	m3	0,373
			razem	m3	3,107
383	KNR-W 2-02 0615/01	RB-452-1	Warstwa posłizgowa z folii PCV		
			Schody SC-1 (2,023+0,30+0,30)*8,460	m2	22,191
			razem	m2	22,191
384	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1; RB-454-3	Schody żelbetowe zewnętrzne - beton C30/37 W8 - prefabrykowane		
			Schody SC-1 - przekrój 1-1 0,958*(0,50+0,50)	m3	0,958
			Schody SC-1 - przekrój 2-2 1,009*(0,50+0,50)	m3	1,009
			Schody SC-1 - przekrój 3-3 0,958*(0,50+0,50)	m3	0,958
			Schody SC-1 - przekrój 4-4 0,958*(0,50+0,50)	m3	0,958
			Schody SC-1 - przekrój 5-5 1,009*(0,50+0,50)	m3	1,009
			Schody SC-1 - przekrój 6-6 0,958*(0,50+0,50)	m3	0,958
			Schody SC-1 - przekrój 7-7 0,906*(2,46)	m3	2,229
			Schody SC-2 1,162*1,615	m3	1,877
			Schody SC-3 0,886*1,550	m3	1,373
			razem	m3	11,329
385	KNR 2-02 0239/02	RB-454-1; RB-454-3	Ściany oporowe żelbetowe - beton C30/37 W8		
			Przekrój 9-9 0,15*0,40*2,25	m3	0,135
			0,15*1,35*2,25	m3	0,456
			razem	m3	0,591
386	KNR 2-02 0290/04	RB-454-1; RB-454-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - schody żelbetowe		
			UAM_PW_KO_ZB_XX_52 1142,48/1000	t	1,142
			razem	t	1,142
387	KNR 2-02 0290/04	RB-454-1; RB-454-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - ścianka oporowa		
			UAM_PW_KO_ZB_XX_52 55,94/1000	t	0,056
			razem	t	0,056
388	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1; RB-454-3	Trzpienie dylatacyjne		
			Schody SC-1 3	szt	3,000
			razem	szt	3,000
389	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1; RB-454-3	Impregnacja hydrofobizująca		
			35,064+4,216	m2	39,280
			razem	m2	39,280
2.1.7. Pergola					
390	KNNR 1 0306/07	RB-454-1; RB-454-3	Wykopanie dołów w gruncie	dół	16,000
391	KNR-W 2-02 0204/01	RB-454-1; RB-454-3	Stopy fundamentowe żelbetowe - beton C30/37		
			0,20*0,60*0,60*16	m3	1,152
			0,60*0,30*0,30*16	m3	0,864
			razem	m3	2,016

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
392	KNR 2-02 0290/04	RB-454-1; RB-454-3	Przygotowanie i montaż zbrojenia - fundamenty pergoli UAM_PW_KO_ZB_XX_52 360,09/1000	t	0,360
			razem	t	0,360
393	KNR 2-05 0208/04	RB-454-1; RB-454-3	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon - konstrukcja pergoli UAM_PW_KO_ST_XX_04 4003,00/1000	t	4,003
			razem	t	4,003
			2.2. ZIELEŃ		
			2.2.1. Gospodarka drzewostanem		
			<i>Wycinka drzew</i>		
394	KNR 2-21 0110/01	RB-454-2	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia do 20cm	szt	4,000
395	KNR 2-21 0110/02	RB-454-2	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm	szt	2,000
396	KNR 2-21 0110/04	RB-454-2	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65cm	szt	1,000
397	KNR 2-21 0110/06	RB-454-2	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia do 20cm	szt	378,000
398	KNR 2-21 0110/07	RB-454-2	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30cm	szt	43,000
399	KNR 2-21 0110/08	RB-454-2	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40cm	szt	15,000
400	KNR 2-21 0110/09	RB-454-2	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65cm	szt	3,000
401	KNR-W 2-01 0111/04	RB-454-2	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem - przyjęto 15m2/drzewo 446*15	m2	6.690,000
			razem	m2	6.690,000
402	KNR 13-12 0201/09; KNR 13-12 0201/10	RB-454-2	Wywiezienie karpiny, drągowiny i gałęzi na odległość 10km - przyjęto 1,50m3/drzewo 446*1,50	m3	669,000
			razem	m3	669,000
402.1	KNR 13-12 0201/09	RB-454-2	Wywiezienie karpiny, drągowiny i gałęzi na odległość 1km	m3	669,000
402.2	KNR 13-12 0201/10 (dopłata 9x)	RB-454-2	Wywiezienie karpiny, drągowiny i gałęzi - za każdy następny 1km	m3	669,000
			<i>Uwaga: W wycenie nie uwzględniono opłaty administracyjnej za wycinke.</i>		
			2.2.2. Materiał roślinny		
			<i>Drzewa</i>		
403	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Acer campestre 'Elsrijk'	szt	61,000
404	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Aesculus x carnea	szt	6,000
405	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Sorbus aria	szt	14,000
406	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Sorbus intermedia	szt	27,000
407	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Sorbus intermedia 'Brouwers'	szt	50,000
408	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Tilia cordata	szt	10,000
409	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Tilia cordata 'Rancho'	szt	18,000
			<i>Krzewy</i>		
410	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Am - Sadzenie krzewów - Amelanchier lamarckii (świdośliwa Lamarcka)	szt	40,000
411	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Ca - Sadzenie krzewów - Corylus avellana (leszczyna pospolita)	szt	11,000
412	KNR 2-21 0301/06	RB-454-2	Ria - Sadzenie krzewów - Ribes nigrum np. 'Gofert' (porzeczka czarna)	szt	22,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
413	KNR 2-21 0301/06	RB-454-2	Ria - Sadzenie krzewów - Ribes nigrum np. 'Gofert' (porzeczka czarna)	szt	30,000
414	KNR 2-21 0301/04	RB-454-2	Sch - Sadzenie krzewów - Symphoricarpos chenaulti Hancock' (śnieguliczka Chenault'a)	szt	764,000
415	KNR 2-21 0301/04	RB-454-2	Sym - Sadzenie krzewów - Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry' (śnieguliczka Doorenbosa)	szt	635,000
			<i>Pnącza</i>		
416	KNR 2-21 0310/04	RB-454-2	Hedera helix 'Thorndale' (bluszcz pospolity)	szt	1.047,000
			<i>Byliny</i>		
417	KNR 2-21 0414/08	RB-454-2	Actaea racemosa var. Cordifolia (świecznica groniasta)	szt	82,000
418	KNR 2-21 0414/08	RB-454-2	Dryopteris filix-mas (narecznica samcza)	szt	596,000
419	KNR 2-21 0414/08	RB-454-2	Geranium macrorrhizum 'Spessart' (bodziszek korzeniasty)	szt	1.289,000
420	KNR 2-21 0414/08	RB-454-2	Polygonatum multiflorum (kokoryczka wielokwiatowa)	szt	357,000
			<i>Byliny owocowe</i>		
421	KNR 2-21 0414/08	RB-454-2	Fragaria vesca 'Regina' (poziomka)	szt	459,000
			<i>Ląki kwietne i mieszanki siewne, trawniki</i>		
422	KNR AT-09 0203/01; KNR AT-09 0203/02	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 10cm	m2	4.514,000
422.1	KNR AT-09 0203/01	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 8 cm	m2	4.514,000
422.2	KNR AT-09 0203/02 (dopłata 2x)	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza - dodatek za 1 cm różnicy grubości	m2	4.514,000
423	KNR AT-09 0203/01; KNR AT-09 0203/02	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 15cm	m2	2.581,000
423.1	KNR AT-09 0203/01	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 8 cm	m2	2.581,000
423.2	KNR AT-09 0203/02 (dopłata 7x)	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza - dodatek za 1 cm różnicy grubości	m2	2.581,000
424	KNR AT-09 0203/01; KNR AT-09 0203/02	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 25cm		
			8709-4514-2581	m2	1.614,000
			razem	m2	1.614,000
424.1	KNR AT-09 0203/01	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza gr. 8 cm	m2	1.614,000
424.2	KNR AT-09 0203/02 (dopłata 17x)	RB-454-2	Warstwy ogrodnicze - ziemia ogrodnicza - dodatek za 1 cm różnicy grubości	m2	1.614,000
425	KNR 2-21 0401/04	RB-454-2	M1 - Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem	m2	8.709,000
			2.2.3. Prace związane z sadzeniem roślin		
426	Kalkulacja indywidualna	RB-454-2	Stabilizacja drzew w gruncie rodzimym	kpl	186,000
427	Kalkulacja indywidualna	RB-454-2	System napowietrzająco - nawadniający	kpl	186,000
428	Kalkulacja indywidualna	RB-454-2	Ażurowe, plastikowe osłony na pniach drzew	kpl	186,000
429	KNR 2-31 0202/05	RB-454-2	Wykończenie terenu pod drzewami i krzewami - kora ogrodnicza drobnomielona gr. 5cm - pod nasadzeniami		

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1460	m2	1.460,000
			razem	m2	1.460,000
430	KNR 2-31 0407/04	RB-454-2	Obrzeże drewniane z desek sosnowych, impregnowanych 20x120cm		
			167	m	167,000
			razem	m	167,000
2.2.4. Pielęgnacja zieleni					
431	KNR 2-21 0701/03 (dopłata 3x)	RB-454-2	Pielęgnacja drzew projektowanych - okres pielęgnacji 3 lata		
				szt	186,000
432	KNR 2-21 0701/03	RB-454-2	Pielęgnacja drzew do adaptacji		
				szt	73,000
433	KNR 2-21 0701/01	RB-454-2	Pielęgnacja krzewów		
			40+11+22+30+764+635+1056	szt	2.558,000
			razem	szt	2.558,000
434	KNR 2-21 0705/08	RB-454-2	Pielęgnacja bylin		
			82+596+1295+357+459	szt	2.789,000
			razem	szt	2.789,000
435	KNR 2-21 0702/06	RB-454-2	Pielęgnacja trawników		
				m2	8.709,000
2.2.5. DFA					
436	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Kosze na odpadki		
				szt	13,000
437	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Siedziska pojedyncze		
				szt	12,000
438	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Ławki bez oparcia		
				szt	16,000
439	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Podpieraczka		
				szt	4,000
440	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Stoły		
				szt	6,000
441	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Stojaki rowerowe		
				szt	8,000
442	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Słupki drogowe stałe		
				szt	24,000
443	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Słupki drogowe otwierane		
				szt	3,000
444	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Barierka		
				szt	2,000
445	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Hamaki		
				szt	2,000
446	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Stoły do tenisa stołowego		
				szt	2,000
447	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Inspekty do uprawy ziół i warzyw		
				szt	2,000
448	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Kompostownik		
				szt	1,000
449	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Domki dla owadów		
				szt	2,000
2.2.6. Wyposażenie placu zabaw					
450	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Urządzenie wielofunkcyjne		
				szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
451	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Huśtawka typu ważka	szt	1,000
452	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Podest	szt	1,000
453	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Bujak	szt	1,000
454	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Huśtawka podwójna	szt	1,000
455	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Równoważnia	szt	1,000
456	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Regulamin	szt	1,000
457	Kalkulacja indywidualna	RB-454-3	Impregnacja, dostawa i montaż urządzeń	kpl	1,000
458	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1	Ogrodzenie placu zabaw		
			65,785-1,00	m	64,785
			razem	m	64,785
459	Kalkulacja indywidualna	RB-454-1	Furtka systemowa	szt	1,000
			2.2.7. Nawadnianie		
460	Kalkulacja indywidualna	RB-454-2	Wykonanie systemu automatycznego nawadniania terenów zieleni (wraz z wykonaniem projektu wykonawczego systemu automatycznego nawadniania)		
			82,187+31,065+82,967+48,239+49,241+862,503+436,350+205,969+393,907+275,109+764,631+482,440+85,800+239,043+391,653+46,820	m2	4.477,924
			razem	m2	4.477,924
			2.3. NASADZENIA KOMPENSACYJNE		
			2.3.1. Materiał roślinny		
461	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Acer platanoides	szt	8,000
462	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Acer pseudoplatanus	szt	6,000
463	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Carpinus betulus	szt	17,000
464	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Fagus sylvatica	szt	6,000
465	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Fraxinus excelsior	szt	3,000
466	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Quercus robur	szt	12,000
467	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Quercus petraea	szt	9,000
468	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Sorbus aucuparia	szt	14,000
469	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Sorbus torminalis	szt	24,000
470	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Tilia cordata	szt	29,000
471	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Tilia platyphyllos	szt	11,000
472	KNR 2-21 0301/07	RB-454-2	Sadzenie drzew - Ulmus glabra	szt	13,000
473	KNR 2-21 0701/03 (dopłata 3x)	RB-454-2	Pielęgnacja drzew projektowanych - okres pielęgnacji 3 lata	szt	152,000
			2.3.2. Prace związane z sadzeniem roślin		
474	Kalkulacja indywidualna	RB-454-2	Stabilizacja drzew w gruncie rodzimym	kpl	152,000

Tabela przedmiaru robót

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

- Roboty budowlane (architektura, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
475	Kalkulacja indywidualna	RB-454-2	System napowietrzająco - nawadniający	kpl	152,000
476	Kalkulacja indywidualna	RB-454-2	Ażurowe, plastikowe osłony na pniach drzew	kpl	152,000
477	KNR 2-31 0202/05	RB-454-2	Wykończenie terenu pod drzewami i krzewami - kora ogrodnicza drobnomielona gr. 5cm - pod nasadzeniami	m2	152,000
			152	m2	152,000
			razem	m2	152,000