

## Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Rzeszów, ul.Akademicka 6**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 35-959 Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 12**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2020-09-16**  
Nazwa obiektu lub robót: **Wymiana witryn wiatrolapu oraz wyrównanie poziomu posadzki wiatrolapu w DS Ikar**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Dział Inwestycji i Remontów**

## Przedmiar robót

| Nr  | Kod pozycji             | Opis robót, wyliczenie ilości robót  | Jm  | Ilość  | Mno<br>ż.<br>Krot<br>. |
|-----|-------------------------|--|-----|--------|------------------------|
|     | Kosztorys               | <b>Wymiana witryn wiatrołapu oraz wyrównanie poziomu posadzki wiatrołapu w DS Ikar</b>   |     |        |                        |
| 1   | Element                 | <b>Wymiana witryny z profili aluminiowych z drzwiami</b>   |     |        |                        |
| 1.1 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i utylizacja istniejących ścianek aluminiowych z drzwiami wydzielających wiatrołap  | kpl | 1,000  |                        |
| 1.2 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż nowych ścianek aluminiowych z drzwiami wydzielających wiatrołap - ścianki wewnętrzne  | kpl | 1,000  |                        |
| 1.3 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż nowych ścianek aluminiowych z drzwiami wydzielających wiatrołap - ścianki zewnętrzne  | kpl | 1,000  |                        |
| 2   | Element                 | <b>Dostosowanie wysokości posadzki wiatrołapu do wysokości posadzki parteru oraz zewnętrznego podestu schodów</b>                              |     |        |                        |
| 2.1 | KNR 404/504/3           | Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych   | m2  | 10,791 |                        |
| 2.2 | KNR 404/504/3           | Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych - cokoły  | m2  | 0,396  |                        |
| 2.3 | NNRNKB 202/1134/1 (1)   | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - posadzka - wykonanie warstwy szcpej  | m2  | 10,791 |                        |
| 2.4 | KNR 202/1106/2          | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko - podniesienie poziomu posadzki w wiatrołapie - średnia grubość 25·mm                 | m2  | 10,791 |                        |
| 2.5 | NNRNKB 202/1134/1       | Gruntowanie podłoży pod okładzinę z płytek - posadzka i cokoły   | m2  | 11,187 |                        |
| 2.6 | NNRNKB 202/2805/5 (1)   | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30 | m2  | 10,791 |                        |
| 2.7 | NNRNKB 202/2809/1 (1)   | Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10·m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"       | m   | 3,960  |                        |
| 2.8 | KNR 401/108/11          | Wywóz materiałów z rozbiórki - płytki - do 1·km  | m3  | 0,168  |                        |
| 2.9 | KNR 401/108/12          | Wywóz materiałów z rozbiórki - płytki - na każdy następny 1·km - do 10 km  | m3  | 0,168  | 9                      |
| 3   | Element                 | <b>Roboty malarskie</b>  |     |        |                        |
| 3.1 | KNR 402/521/2           | Demontaż grzejnika stalowego płytowego + ponowny montaż po wykonanych robotach   | kpl | 1,000  | 2                      |
| 3.2 | NNRNKB 202/1134/2       | Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany  | m2  | 12,672 |                        |
| 3.3 | NNRNKB 202/1134/1 (1)   | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - sufity   | m2  | 10,791 |                        |
| 3.4 | KNR 202/815/4 analogia  | Szpachlowanie ścian  | m2  | 12,672 |                        |
| 3.5 | KNR 202/815/6 analogia  | Szpachlowanie sufitów  | m2  | 10,791 |                        |
| 3.6 | KNR 40/212/2            | Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie - ściany i sufit  | m2  | 23,463 |                        |
| 3.7 | KNNR 2/1401/6           | Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, dwukrotne - farba zmywalna lateksowa odporna na szorowanie, kolor biały - ściany i sufit    | m2  | 23,463 |                        |