



Zestawienie pomieszczeń na parterze po remoncie			
Nr	Nazwa	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
K1	Klatka schodowa	Wykładzina	8,2
P-1	Przedsiónek	Terakota	2,9
K-2	Klatka schodowa	Wykładzina PCV	9,8
0.01	Hol wejściowy	Wykładzina PCV	24,6
0.02	Szatnia	Wykładzina PCV	8,3
0.03	Gabinet	Wykładzina PCV	14,9
0.04	Gabinet	Wykładzina PCV	15,0
0.05	Gabinet	Wykładzina PCV	14,8
0.06	Gabinet	Wykładzina PCV	15,4
0.07	Korytarz	Wykładzina PCV	59,8
0.08	Gabinet	Wykładzina PCV	15,1
0.09	Gabinet	Wykładzina PCV	8,7
0.10	Gabinet	Wykładzina PCV	14,8
0.11	Pom. socjalne	Wykładzina PCV	6,1
0.12	Gabinet	Wykładzina PCV	15,0
0.13	WC pacjentów	Wykładzina PCV	3,6
0.14	WC pacjentów	Wykładzina PCV	9,4
0.15/0.16	Toaleta dla niepełnosprawnych	Wykładzina PCV	10,0
0.17	Pom. porządkowe	Wykładzina PCV	2,8
0.18	WC personelu	Wykładzina PCV	3,3
0.19	Pokój opisowy - rentgen	Wykładzina PCV	6,8
0.20	Poczekalnia - rentgen	Wykładzina PCV	10,1
0.21	Rejestracja - rentgen	Wykładzina PCV	6,6
0.22	Szatnia - rentgen	Wykładzina PCV	2,5
0.23	Gabinet badań - rentgen	Wykładzina PCV	29,6
0.24	Przedsiónek	Wykładzina PCV	3,1
0.25	Sterownia - rentgen	Wykładzina PCV	8,9
0.26	Pom. socjalne	Wykładzina PCV	9,1
0.26a	Część sanitarna	Wykładzina PCV	8,5
0.27	Garaz	Posadzka bet.	17,3
0.27a	Garaz	Posadzka bet.	18,6
0.28	Przedsiónek	Terakota	2,9
0.29/0.30/0.31	Pom. socjalne	Wykładzina PCV	27,8
0.32/0.33/0.34	Recepcja	Wykładzina PCV	44,7
0.35	Szyb		3,8
Razem:			462,8

**UWAGA!**  
Na rysunkach inwentaryzacji otwory w ścianach opisane są w świetle muru. Na projekcie - kolorem czerwonym, opisano jaką szerokość w świetle po otwarciu mają mieć docelowe drzwi. Tam, gdzie otwory w murze są niewiele mniejsze od projektowanej szerokości drzwi po otwarciu, rozważyć montaż ościeżnic kątowych.  
Drzwi na korytarz zlicować z murem korytarza.

Poszerzenia otworów drzwiowych dla otworów o szerokości 100 cm- nadproże z 2 x NP160 długości 130 cm

Poszerzenia otworów drzwiowych dla otworów o szerokości 90 cm- nadproże z 2 x NP160 długości 120 cm

LEGENDA	
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
	ŚCIANY DO ZAMUROWANIA/WYMUROWANIA
	ŚCIANY DO WYBURZENIA
	MISKA USTĘPOWA
	UMYWALKA
	PISUAR
	ZLEWOMYDEK
	KRATKA ŚCIEKOWA
	ORIENTACYJNY PRZEBIEG KANAŁÓW
	WENTYLACYJNYCH
	KRATKA WENTYLACYJNA CIENNA
	KRATKA WENTYLACYJNA SUFITOWA
	WYWIEWKA DACHOWA
	WENTYLATOR DACHOWY
	WYKONCZENIE ŚCIANY PŁYTKAMI
	OBUDOWY SZACHTOW
	OKNA
	METRYCZKA POMIESZCZENIA



**MIROSLAW BURTA**  
BIURO ARCHITEKTURY  
ul. 110 SIEDLEC 10, 01-644 WARSZAWA 13

1. Przybudowa i remont pom. budowlanego w celu dostosowania do aktualnych warunków technicznych.  
2. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i mechanicznej.  
3. Dostosowanie ścian i stropów do budowlanego.  
4. Montaż instalacji wentylacyjnej i wentylacji mechanicznej.  
5. Kosztorys robót budowlanych i kosztorys robót elektrycznych.

PROJEKT: 4301 PAKIETU

RYSEK: 3

MIKROSKOP: 1/20

INWESTOR: Szpital Kliniczny im. J. Piłsudskiego w Warszawie

PROJEKTANT: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: ELEKTRYKA

PROJEKTANT: WODNOKANALIZACJA

PROJEKTANT: WENTYLACJA

PROJEKTANT: OGRZEWANIE

PROJEKTANT: SANITARNIA

PROJEKTANT: STROPIE

PROJEKTANT: ŚCIANY

PROJEKTANT: PODŁOGI

PROJEKTANT: DRZWI

PROJEKTANT: OKNA

PROJEKTANT: METRYCZKA POMIESZCZENIA