Okna																			
Oznaczenie	O1	O1	O1	O2	O3	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O11	O12	O13	O14	O15
Rzut											-					-	-	-	-
Widok																			
Szerokość otworu okna po przeciwnej stronie do węgarka Sc	176	176	176	224	88	88	176	88	225	80	323	118	108	114	114	323	100	120	60
Wysokość otworu okna po przeciwnej stronie do węgarka Hc	147	147	147	147	147	147	60	60	100	100	80	114	147	147	147	195	165	165	300
Ilość sztuk w piwnicy							10	2											
Ilość sztuk na parterze	14		1		11				1	1	0					1			
Ilość sztuk na I piętrze	2		1	17	3	3							2	1			1	1	1
Ilość sztuk na II piętrze	2	1	1	17	3	3						0	2		1				
Ilość łączna	18	1	3	34	17	6	10	2	1	1	0	0	4	1	1	1	1	1	1
Cechy szczególne		Okno oddymiające wyposażone są w siłowniki elektryczne (24V), które automatycznie otwierają okno poprzez sygnał elektryczny podany z centralki sterującej systemu oddymiania, aktywowanej przez czujkę dymu lub przycisk oddymiania	EI 60			EI 60			Istniejące okna - nie wymieniane na nowe	Istniejące okna - nie wymieniane na nowe					Okno oddymiające wyposażone są w siłowniki elektryczne (24V), które automatycznie otwierają okno poprzez sygnał elektryczny podany z centralki sterującej systemu oddymiania, aktywowanej przez czujkę dymu lub przycisk oddymiania	Okno recepcji, Hp=1,05 m, okno wyposażone w kurtynę dymową EI 30	Okno recepcji, Hp=1,00 m, okno wyposażone w kurtynę dymową EI 30	Okno recepcji, Hp=1,00 m	Naświetle, Hp= 200
Nawiewniki	7 sztuk bez nawiewników	brak		9 sztuk bez nawiewników	5 sztuk bez nawiewników									brak	brak				
	stolarka PCV, w kolorze białym, szkło bezbarwne, zespolone, przeszklenie min. 80% powierzchni okna, U ≤ 0,90 W/m²K, okna w gabinetach wyposażyć w roletę w kasecie - zwrócić uwagę na okna z nawiewnikami																		

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GAJKA/MYŚLIWA 23

1. Przebudowa i remont pom. budynku Publicznej w celu dostosowania do aktualnych warunków bhp.
2. Remont instalacji wewn. wod-kan, c.o., wentylacji, elektrycznych i telekomunikacyjnych.
3. Zwiększenie ilości i rozpiętości budynku Publicznej.
4. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,9 kWp.
5. Docieplenie ściany powietrzno i obudowy ocieplenia wiórowego

PROJEKT - ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNA

RYSUNEK 12	
MIEJSCE I DATA:	SIEDLCE, październik 2019
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa	działka nr ewid. 1817, obręb 146401 _ 1 0075, jedn. ewid. 146401 _ 1 Siedlce, przy ul. Starowiejskiej
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA:	
mgr inż. arch. Agnieszka Burta MAZ/0173 upr. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
PROJEKTANT - KONSTRUKCJA:	
mgr inż. Anna Burta MAZ/0505/PWOK/12 upr. w spec. konstrukcyjno- budowlanej do projektowania bez ograniczeń	
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA