A

STROPODACH

- 2xPAPA TERMOZRZEWALNA
- 3xPAPA NA LEPIKU
- PŁYTKI KORYTKOWE GR. 10 CM NA ŚCIANKACH AŻUROWYCH
- WEŁNA MINERALNA GR. 40 CM
- PŁYTA ŻELEBTOWA KANAŁOWA PREFABRYKOWANA GR. 24 CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

B

STROP NAD SZYBEM

- 2xPAPA TERMOZRZEWALNA
- STYROPAPA10-20 CM
- IZOLACJA PRZECIWWODNA
- PŁYTA ŻELBETOWA GR. 20 CM

5

ŚCIANA SZYBU NADZIEMNA

- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
- STRYOPIAN GR. 15 CM
- ŚCIANA ŻELBETOWA 18 CM
- MALOWANIE

C

ZADASZENIE NAD SCHODAMI

- 2xPAPA TERMOZRZEWALNA
- PŁYTA ŻELBETOWA GR. 18-28 CM
- Z ZATARCIEM NA GŁADKO
- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NADZIEMIA

- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
- STRYOPIAN GR. 12 CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- MUR Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR. 12 CM
- STYROPIAN 4 CM
- MUR Z CEGŁY KRATÓWKI 38 CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

2

ŚCIANA PRZYZIEMIA - COKÓŁ

- TYNK ŻYWICZNY
- STRYOPIAN EKSTRUOWANY GR. 10 CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- MUR Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR. 12 CM
- STYROPIAN 4 CM
- MUR Z CEGŁY KRATÓWKI 38 CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

3

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- FOLIA KUBEŁKOWA
- STRYOPIAN EKSTRUOWANY GR. 10 CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- MUR Z CEGŁY PEŁNEJ GR. 50 CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

4

ŚCIANA SZYBU PODZIEMNA

- FOLIA KUBEŁKOWA
- STRYOPIAN EKSTRUDOWANY GR. 10 CM
- KELJ DO PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH (SYSTEMOWY)
- SYSTEMOWY SZLAM USZCZELNIAJĄCY (DWIE WARSTWY)
- ŚCIANA ŻELBETOWA 18 CM

3xINP 160

Podciecie w posadzce, wymiary ustalić d dostawcą dźwigu

2 INP 240

Podbić fundament zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

DYLATACJA, STYROPIAN 2 CM

DETAL A

DETAL A



1. Ściana fundamentowa
2. Systemowa hydroizolacja ściany fundamentowej np. elastyczny szlam uszczelniający (min. 2 warstwy)
3. Systemowy klej do płyt termoizolacyjnych, lub polimerowo-bitumiczna masa
4. Termoizolacja - polistyren ekstrudowany XPS - grubość wg. obliczeń termicznych
5. Faseta o promieniu 4-6 cm, systemowa zaprawa lub zaprawa montażowa
6. Płyta fundamentowa
7. Chudy beton

LEGENDA

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- ŚCIANY DO ZAMUROWANIA/WYMUROWANIA
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU POLIKLINIKI W SIEDLCACH ZWIĄZANEJ Z BUDOWĄ NOWEGO SZYBU WINDOWEGO

PROJEKT - PRZEKRÓJ D-D	
RYSUNEK 11	SKALA: 1:50
MIEJSCE I DATA:	SIEDLCE, GRUDZIEŃ 2019
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa	działka nr ewid. 105/1, obręb 146401_1.0075, jedn. ewid. 146401_1 Siedlce, przy ul. Starowiejskiej
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA:	
mgr inż. arch. Agnieszka Burta MA/071/17 upr. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
PROJEKTANT - KONSTRUKCJA:	
mgr inż. Anna Burta MA/0565/PWOK/13 upr. w spec. konstrukcyjno- budowlanej do projektowania bez ograniczeń	
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA