

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/113/2020

KRAKÓW dnia: 2020-12-04

L. dz. KA-2/772/2020

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-12-03 do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Roboty remontowe i instalacyjne w budynkach Politechniki Krakowskiej**,

Treść wspomnianego wniosku i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach są następujące:

1. Zadanie 1, Sala D112 – W trakcie wizji stwierdzono po demontażu posadzek i montażu nowej wykładziny w drzwiach powstanie próg. Czy próg jest akceptowalny przez Inwestora ? Czy należy przewidzieć szlifowanie posadzki ?

ad 1) Niski próg drzwiowy będzie akceptowany przez Zamawiającego. Nie należy przewidywać szlifowania posadzki.

2. Zadanie 1, Sala D112 – W trakcie wizji stwierdzono liczne zabrudzenia i kiepski stan techniczny rusztu sufitu podwieszanego. W przedmiarach przewidziano jedynie wymianę płyt. Czy należy przewidzieć wymianę sufitu podwieszanego w całości ?

ad 2) Należy wycenić jedynie wymianę płyt sufitu podwieszanego, zgodnie z zakresem przedmiaru załączonego do SIWZ.

3. Zadanie 2, (pom.308-309-310-312-316) – W przedmiarach założono jedynie jednostkowe ceny robót budowlanych. Prosimy o potwierdzenie poprawności.

ad 3) Zakres robót określony w przedmiarze załączonym do SIWZ jest prawidłowy. Nie występują w nim jedynie jednostkowe ceny robót. Obejmuje system multi-split z 1 jed.zewn + 5 jedn. wewn. wraz z robotami towarzyszącymi.

4. Zadanie 3 (zasilanie pomieszczeń 602,604,621,637,638a,638,640) – Do jakiej odporności ogniowej należy obudować elementy konstrukcji ? (poz 1.1.2)

ad 4) Obudowa konstrukcji ma mieć klasę EI-60.

5. Zadanie 4 (CZ-G wymiana świetlików) – W przedmiarach brak pozycji dotyczącej korekty sufitu podwieszanego (demontaż i ponowny montaż wraz z częściowym uzupełnieniem konstrukcji)

ad 5) Ofertę należy złożyć zgodnie z zakresem przedmiaru robót załączonego do SIWZ. Nie przewiduje się robót wewnątrz budynku, tylko od strony dachu.

6. Zadanie 5 (sale B107, B105aib, B103) - W trakcie wizji stwierdzono po demontażu posadzek i montażu nowej wykładziny w drzwiach powstanie próg. Czy próg jest akceptowalny przez Inwestora ? Czy należy przewidzieć szlifowanie posadzki ?

ad 6) Niski próg drzwiowy będzie akceptowany przez Zamawiającego. Nie należy przewidywać szlifowania posadzki.

7. Zadanie 6 (sala D203b) W przedmiarze brak pozycji dotyczących wykonania gładzi na ścianach i sufitach.

ad 7) Nie przewiduje się gładzi na ścianach i sufitach.

8. We wszystkich zadaniach brak pozycji dotyczących wykonania gładzi na ścianach i sufitach.

ad 8) Nie przewiduje się gładzi na ścianach i sufitach.