

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	<b>Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr działki 13/1 i 36/6, w miejscowości Kurowo Babia Góra</b>
Adres obiektu:	dz. nr 13/1 i 36/6 obręb Kurowo Babia Góra
Kategoria obiektu:	XXV
Inwestor:	Gmina Baruchowo
Adres Inwestora:	Baruchowo 54 87-821 Baruchowo

**PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr działki  
13/1 i 36/6, w miejscowości Kurowo Babia Góra**

<b>Nr</b>	<b>Nr spec.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI</b>	<b>J. M.</b>	<b>IŁOŚĆ J.M.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,370
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000
<b>2</b>		<b>Jezdnia</b>		
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	610,50
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 960,79
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	1 960,79
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	1 960,79
2.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	1 960,79
2.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1 886,93
2.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	1 886,93
2.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	1 886,93
2.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	1 850,00
2.10	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	1 851,00
2.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	1 852,00
2.12	D.01.03.04	Założenie przepustu typu Arot śr. 110Mm na istniejącym kabli telefonicznym	m	8,00
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>		
3.1	D.06.03.01	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	553,95
3.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20·cm wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	553,95

KOSZTORYS INWESTORSKI - Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr działki 13/1 i 36/6, w miejscowości Kurowo Babia Góra

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,370		
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000		
2		<b>Jezdnia</b>				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	610,50		
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 960,79		
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	1 960,79		
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	1 960,79		
2.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	1 960,79		
2.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1 886,93		
2.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	1 886,93		
2.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	1 886,93		
2.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	1 850,00		
2.10	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	1 851,00		
2.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	1 852,00		
2.12	D.01.03.04	Założenie przepustu typu Arot śr. 110Mm na istniejącym kabli telefonicznym	m	8,00		
3		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
3.1	D.06.03.01	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	553,95		
3.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20·cm wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	553,95		
		<b>Wartość kosztorysu netto</b>				
		<b>Podatek VAT 23%</b>				
		<b>Wartość kosztorysu brutto</b>				