

## **Przedmiar robót**

### **Budowa budynku opieki nad małym dzieckiem w Szerzynch**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty ogólnobudowlane cpv 45200000-9**

Lokalizacja: **Szerzyny nr ew. dz. 1212/4**

Inwestor: **Gmina Szerzyny**

Data opracowania:  
**2021-01-29**

Autor opracowania:  
**mgr inż Wacław Dubiel**

.....

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

**Zakres robót obejmujący wykonanie ścian działowych w budowanym budynku przedszkola w Szerzynch**

- 1. Wykonanie izolacji z papypod ścianki działowe ( 2x papa termozgrzewalna szer 0,50 m**
- 2. Wymurowanie ścianek działowych z cegły kratówki K3 zbrojonych na trzech poziomach bednarką 4x50 lub prętami fi 8 żebro-po 3 szt na każdym poziomie.**
- 3. Montaż nadproży prefabrykowanych.**
- 4. Pomiedzy stropem a ścianką pozostawić szczelinę szer. 1,5 cm i wypełnić ją pianką montażową.**

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa budynku opieki nad małym dzieckiem w Szerzynch</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 915/301/2	Izolacja powierzchni poziomych z papytermozgrzewalnej-podłoże betonowe na gruncie	m2	71,99
1.2	KNR 915/301/2	Izolacja powierzchni poziomych z papytermozgrzewalnej-podłoże betonowe na gruncie-druga warstwa	m2	71,99
1.3	KNR 904/111/8	Ścianki działowe, grubości 12,0`cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3	m2	532,733
1.4	KNNR 2/701/8	Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m2	532,733
1.5	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 11.5 cm	m	37,50
1.6	KNR 202/617/6 (1) analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, kitem, asfaltowym	m	143,11