Rzut poz. 0

1:50, lokalizacja wg P.T. arch.



Rzut poz. +1

1:50, lokalizacja wg P.T. arch.



UWAGI:

1) Rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury i innych branż.
2) Izoalcja przeciwodna i przeciwilgociowa wg P.T Arch.
3) Wymiary i usytuowanie otworów sprawdzić z P.T. Architektury oraz rysunkami odpowiednich branż.
4) Wymiary szybu i otworów drzwiowych należy sprawdzić z aktualnymi wytycznymi producenta dźwigu.
5) Wymiary sprawdzic na budowie. Domiary do istniejących elementów każdorazowo należy zweryfikowac na budowie. Projektant nie odpowiada za różnice pomiędzy stanem zastanym a wykonaną inwentaryzacją.
6) Zbrojenie wg opisu technicznego i rysunków wykonawczych.

KOLEJNOŚĆ ROBÓT PRZY WYKONYWNAIU NADPROŻY

1. Podstemplować strop w pobliżu planowanego przebicia w ścianie.
2. Wykonać bruzdę po jednej stronie ściany murowanej, głębokości ok 20cm, o wysokości przewidzianej belki zwiększoną o 30−40mm w celu umożliwienia zapełnienia jej zaprawą. Długość bruzdy powinna odpowiadać długosci belki zwiększonej o ok 20−40mm.
3. Wstawić w bruzdę belkę stalową wyklinowując ją. Przestrzeń wokół końców belek wypełnić twardoplastyczną zaprawą cementową. Otwór między belką a murem wypełnić rzadką zaprawą cementową natomiast między górną półkę belki a mur wprowadzić wilgotną zaprawę, dobrze i dokładnie ją ubijając.
4. Po około 3 dniach, czynności opisane w punktach 2 i 3 wykonać z drugiej strony ściany.
5. Po osadzeniu obu belek skręcić je śrubami M12.
6. Po około 3 dniach od wykonania wzmocnienia z belek stalowych można przystąpic do wyburzenia ściany pod belką i wykonania poszerzenie otworu drzwiowego.

Nadproże N.S.1

szt.: 3

1:25



1−1

1:10



±0.00 = wg. Proj. Architektury

Beton B30
Chudy beton B10
Stal konstrukcyjna S235
Klasa pustaków min 15MPa
Klasa zaprawy M10
Stal ø A−IIIN B500SP
Stal ø A−0 St0S

INWESTOR: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków	PRZEDMIOT RYSUNKU: Rozbudowa pawilonu C1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o zewnętrzny dźwig szpitalny i wewnętrzną instalację elektryczną; budowa dla potrzeb dźwigu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z pomieszczeniem wentylatorowi; zagospodarowanie terenu: przebudowa nawierzchni utwardzonej i zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej; na działce nr 246/56, jedn. ewid. 126103_9 Nowa Huta, obręb 47, Kraków
OBIEKT: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AB CHAO Architekci ul. Rondo Mogilskie 1/518, 30-516 Kraków	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	NAZWA RYSUNKU: RZUT POZ. 0 i +1 NADPROŻA STALOWE
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	

Imię i nazwisko:		Nr uprawnień budowlanych i specjalność:	Data opracowania:	Podpis:	Skala:
Projektant:	mgr inż. Andrzej Cisowski	MAP/0092/POOK/10 spec. konstr. budowlana	12. 2019		1:50, 1:10
Sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Beresiński	MAP/0070/POOK/11 spec. konstr. budowlana	12. 2019		Nr rysunku: PWK-03

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr 34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą zespołu Autorskiego.