

Załącznik 1.1. do SOZ

ZP/14/2021

Opis techniczny dotyczący zamówienia publicznego nr ZP/2/2021 pn.  
„Przystosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks.  
Siemaszki dla potrzeb pracowni Wirusologii w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela  
Narutowicza w Krakowie – roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym” II

W ramach przedmiotowego zamówienia do realizacji przeznaczono obszar objęty dokumentacją projektową wraz z aneksem (w załączeniu). łączna powierzchnia użytkowa przeznaczona do przebudowy wynosi: 95,38 m<sup>2</sup>, a kubatura ok. 290 m<sup>3</sup>. Przebudowa prowadzona będzie na poziomie fragmentu III piętra i fragmentu poddasza Budynku Ks. Siemaszki Szpitala.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie:

- Budowlanym: rozbiórki, wyburzenia, demontaże, roboty wspierające istniejącą konstrukcję dla potrzeb ustawienia centrali i wykonania przebiegów instalacyjnych, montaż okien wewnętrznych i ppoż., wyburzenia części ścianek działowych, wykonanie nowych otworów w ścianach działowych, wykonanie nowych ścianek działowych, renowacja istniejących tynków, wykonanie nowych warstw posadzkowych, malowanie ścian i sufitów, położenie nowej wykładziny PCV, położenie okładzin ściennych zmywalnych, montaż parapetów, montaż drzwi wewnętrznych drewnianych (w tym automatycznych) i stalowych (w tym o odporności ogniowej), wykonanie nowych sufitów podwieszonych;
- Sanitarnym: inst. c.o. i c.w (ciepło wentylacyjne), wod.-kan., wentylacji mechanicznej i miejscowej klimatyzacji;
- Elektrycznym: inst. oświetlenia ogólnego, miejscowego, ewakuacyjnego, awaryjnego, inst. gniazd wtyczkowych, inst. ochrony przeciwporażeniowej,
- Niskoprądowym: inst. sygnalizacji pożarowej, rozbudowa istniejących linii głośnikowych systemu DSO, inst. sieci strukturalnej, kontroli dostępu, domofonowa i telefoniczna;
- Wyposażenia stałego – montaż lamp wiruso i bakteriobójczych, montaż komór laminarnych, montaż okien podawczych z oknem gilotynowym z elektrycznym systemem blokującym, montaż blatów roboczych i szafek podblatowych meblowych i ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.


Uwagi i wytyczne Inwestora dotyczące wyceny zamówienia:

W zakresie robót budowlanych nie ujmować w wycenie rolet zewnętrznych.


W zakresie wyposażenia stałego należy ująć w wycenie tylko pozycje o symbolach Ce01, Ce02, Cr1b, Dh01, Dk1, Dk6, Gk7, Pk09, Xe1.

Zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem dokładnie określa dokumentacja projektowa wraz z aneksem, STWiOR i specyfikacje dotyczące wyposażenia stałego co stanowi podstawę do skalkulowania ceny oferty. Załączone przedmiary robót stanowią tylko materiał pomocniczy do skalkulowania ceny oferty.

STARSZY INSPEKTOR  
  
Anita Kuć

KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
  
mgr inż. Włodzisław Grzyb

INSPEKTOR NADZORU  
mgr inż. WACŁAW IDELIK  
33-110 TARNÓW  
ul. Młodocinowa 67/2  
tel. bud. nr 75.55.55-8344 00 00

Z-CA DYREKTORA  
Administracja Budynku Specjalistycznego i Inwestycji  
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela  
Narutowicza w Krakowie  
  
mgr inż. Jacek Mrozek