

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont pomieszczeń po PKO w budynku Collegium Martineum dla potrzeb Wydziału Prawa i Administracji UAM.**

Nazwy i kody CPV: **45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe**  
**45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych**

Nazwa i adres zamawiającego: **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**  
**ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań**

Data opracowania przedmiaru robót: **2021-03-29**

Nazwa obiektu lub robót: **budowlane, instalacja strukturalna**

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Remont pomieszczeń po PKO dla Wydziału Prawa.
2	Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalacja Strukturalna

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczeń po PKO w budynku Collegium Martineum dla potrzeb Wydziału Prawa i Administracji UAM.</b>		
1	Element	<b>Remont pomieszczeń po PKO dla Wydziału Prawa.</b>		
1	KNR 401/354/4	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt
2	KNR 929/103/1	Wycięcie otworów drzwiowych w ściankach gipsowych G-K.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00*2,20*2	4,40	
		RAZEM:	4,40	m2
3	Kalkulacja własna	Demontaż vertikali i rolet		
				kpl
4	KNR 929/103/4	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pryziemie	6,20*3,00	18,60	
		1,30*3,00	3,90	
		4,40*3,00	13,20	
		1,60*3,00	4,80	
	parter	6,00*3,00	18,00	
		2,50*3,00	7,50	
		3,00*3,00	9,00	
		RAZEM:	75,00	m2
5	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm - demontaż		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pryziemie	(12,90+39,55+12,64+13,39+9,80+15,19+43,15+79,15+10,13)/7	33,70	
	parter	(20,71+17,80+19,38+19,94+35,88+43,80+11,54+17,49+8,39+15,81+37,90+18,59)/5	53,45	
		RAZEM:	87,15	m2
6	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		87,15	87,15	
		RAZEM:	87,15	m2
7	KNR 14/2010/6	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(8,56+5,43+2,00+2,20+1,50+3,08+3,26+1,00+5,33+2,32+1,05+4,52)*2	116,73	
		,90	116,73	
		RAZEM:	116,73	m2
8	KNR 202/815/2	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		116,73*2	233,46	
		RAZEM:	233,46	m2
9	KNNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd		
				m
10	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, uzupełnieniem dziur i wklejeniem siatki antyrysowej.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(7,94+1,74+6,57+1,98+6,57+1,74+12,03+22,32+10,17*2+11,53*2)*2,9	302,44	
		0	302,44	
		(9,05*2+5,70*2+12,77*2+8,43+1,36+1,74+7,44+3,96+3,22+1,61*2+2,10+2,48+5,95+6,20+18,23+21,95+9,30*2+10,79*2+5,70*10)*2,90	691,65	
		450,00	450,00	
	sufit	553,16-87,15	466,01	
	pom. 128, 129,130	15,31+17,50+17,69	50,50	
		50,50*3,50	176,75	
		RAZEM:	2 137,35	m2
11	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1910,10+233,46	2 143,56	
	pom. 128, 129,130	15,31+17,50+17,69	50,50	
		50,50*3,50	176,75	
		RAZEM:	2 370,81	m2
12	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. B106	37,90	37,90	
		RAZEM:	37,90	m2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
13	Kalkulacja własna	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. B106 37,90		37,90
		RAZEM:		37,90
			m2	37,90
14	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (PCV obiektowe), rulonowe (rodzaj, jakość i wzór Inwestor będzie wybierał na etapie realizacji)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. B106 37,90*1,10		41,69
		RAZEM:		41,69
			m2	41,69
15	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		41,69		41,69
		RAZEM:		41,69
			m2	41,69
16	Kalkulacja własna	Uzupełnienie posadzek z płytek gresowych na wzór płytek istniejących.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,30*0,30*60		5,40
		RAZEM:		5,40
			m2	5,40
17	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,50*2,00*2		6,00
		RAZEM:		6,00
			m2	6,00
18	KNR 12/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,00		6,00
		RAZEM:		6,00
			m2	6,00
19	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ościeżnice 1,00*2,06*3		6,18
		RAZEM:		6,18
			m2	6,18
20	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, okleina naturalna (zestawienie stolarki drzwiowej)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		skrzydła drzwiowe 1,00*2,09*3		6,27
		RAZEM:		6,27
			m2	6,27
21	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ościeżnice 1,00*2,06*2		4,12
		RAZEM:		4,12
			m2	4,12
22	KNNR 2/1103/2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych, okleina naturalna (zestawienie stolarki drzwiowej)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		skrzydła drzwiowe 1,00*2,06*2		4,12
		RAZEM:		4,12
			m2	4,12
23	KNR 14/2011/3	Zabudowy z płyty g-k na stelażu stalowym.	m2	45,60
24	Kalkulacja własna	Malowanie parapetów, grzejników i rur instalacyjnych	kpl	1,00
25	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		235,93+317,23		553,16
		50,50		50,50
		RAZEM:		603,66
			m2	603,66
26	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		75,00*0,12		9,00
		553,16*0,015		8,30
		RAZEM:		17,30
			m3	17,30
27	Kalkulacja własna	Regulacja, dopasowanie, wymiana lub uzupełnienie okuć, uszczelek istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w przestrzeni objętej remontem.	kpl	1,00
2	Element	<b>Instalacja Strukturalna</b>		
28	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji strukturalnej - część pasywna (trasowanie, okablowanie, koryta, gniazda, wyposażenie szaf) - komplet prac. zgodnie z projektem	kpl.	1,00