



oś boiska





UWAGA

1. Beton B-25 (C20/25)
2. Stal A-IIIN (RB500)
3. Stopy fundamentowe zabezpieczyć powłokami p.wilgociowymi np.(3xDysperbit)
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z obliczeniami, częścią architektoniczną i instalacyjną
5. Ławy i stopy fundamentowe posadowić na 10cm warstwie chudego betonu i na 30cm warstwie zagęszczonej pospółki do Id=0,9

TG PROJEKT Tomasz Gasiak
42-287 Lubsza Śląska, ul. Lompy 25
NIP 575-17-30-724 , IDS 241926311
e-mail: tgprojekt@op.pl
www.tgprojekt.pl tel. 600 047 882

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PŁYTY BOISKA WRAZ Z NADBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZATNIOWEGO W KOMPLEKSIE SZKOLNYM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

ADRES INWESTYCJI: 42-287 PSARY, UL. GŁÓWNA 91, DZ. NR 975/152, 976/152, 973/152

INWESTOR: GMINA WOŹNIKI, UL. RYNEK 11, 42-289 WOŹNIKI

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT FUNDAMENTÓW - ZADASZENIA TRYBUN

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPR. NR EWID.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz GASIAK	KONSTRUKCYJNA	SLK/5397/PWOK/14	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr SAGE	---	---	

BRANŻA	SKALA / PODZIAŁKA	FAZA
ARCH./KONST.	1:75/ A3	PROJ. BUDOWLANY
OPRACOWANO PRZY POMOCY PROGRAMU ZWCAD 2015	DATA: MAJ 2020	NR RYS.: K_06

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych Dz.U. nr 24/1994