

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **73. Remont wiaty grillowej na kampusie**
Nazwa obiektu lub robót: **Wiaty grillowej GRZYBEK / Roboty budowlane**
Lokalizacja: **Wiaty grillowej GRZYBEK, ul. Poznańska**
Nazwy i kody CPV: **45113000-2 Roboty na placu budowy**
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Zamawiający: **Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 35-959 Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 12**
Jednostka opracowująca: **Dział Inwestycji i Remontów Politechniki Rzeszowskiej**

Data opracowania:
2021-03-10

Autor opracowania:
mgr inż. Agnieszka Piwowa, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 73. Remont wiaty grilowej na kampusie		
1	Element	Malowanie konstrukcji drewnianej		
1.1	DC 20/120/2	Usunięcie starych powok malarskich, z pow. drewnianych - założono 25% powierzchni całkowitej	m2	100,00
1.2	DC 191/714/10	Gruntowanie podłoży drewnianych preparatem gruntującym, głębokopenetrującym, wodnym		
	Wyliczenie ilości robót:			
	powierzchnia podcibitki dachowej 195m2	195+200	395,00	
	powierzchnia więzów, słupów 200m2			
	RAZEM:		395,00	m2 395,00
1.3	KNR 25/202/2 (1)	Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje kratowe, impregnat, dwukrotne (żelowa lazura do drewna, hydrofobowa, odporna na UV, chroniąca przed pleśnią i sinizną, 5 lat zabezpieczenia)	m2	395,00
1.4	KNR 25/104/2 (1)	Czyszczenie konstrukcji stalowych - utwierdzenie słupów i podciągów, kratowych, ręcznie - analogia	szt	24,00
1.5	KNR 25/202/2 (1)	Malowanie pędzlem lub wałkiem, utwierdzenie słupów i podciągów, farba antykorozyjna, dwukrotnie	szt	24,00
1.6	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie istniejącej instalacji elektrycznej na obiekcie	kpl	1,00
2	Element	Barierki		
2.1	KNRW 202/1809/1	Barierki z łat i desek, sztachetowe z listew, rozbiórka- analogia	m2	40,00
2.2	KNRW 202/1035/1	Balustrady drewniane, poręcze profilowane 45x70 mm, z drewna iglastego, C24, 9 przesł po 4m z ławką z desek prostych z montażem - analogia	m	36,00
3	Element	Naprawa/wymiana paleniska		
3.1	Kalkulacja własna	Naprawa/wymiana rusztu, uzupełnienie ubytku cegły klinierowej /wg fotografii/	szt	1,00
4	Element	Kostka brukowa		
4.1	KNR 231/814/1	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	7,00
4.2	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	7,00
4.3	KNR 231/107/3	Wyrównanie istniejącej podbudowy, mieszanką betonową, zagęszczenie ręczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm	m3	7,00
4.4	KNNR 2/1601/2	Fundament pod odwodnienia liniowe 0,20x0,80 m	m	4,00
4.5	Kalkulacja własna	Korytka odwodnienia liniowego z rusztem stalowym	m	4,00
4.6	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ponowne ułożenie	m	7,00
4.7	KNR 231/511/1 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa - ponowne ułożenie	m2	7,00