

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki w dwupokojowym segmencie w Domu Studenckim "Jowita"  
ADRES INWESTYCJI : ul. Zwierzyniecka w Poznaniu  
INWESTOR : Uniwersytet im. A. Mickiewicza  
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. Wieniawskiego 1  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Góra  
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>remont łazienek</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	Krotność = 4 2,5*(1,82*2+1,52*2)	m <sup>2</sup>	16,70	
				RAZEM	16,70
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1	0812-05	Krotność = 4 1,82*1,52	m <sup>2</sup>	2,77	
				RAZEM	2,77
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-03	Krotność = 4 2,77	m <sup>2</sup>	2,77	
				RAZEM	2,77
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	Krotność = 4 16,7	m <sup>2</sup>	16,70	
				RAZEM	16,70
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-08	Krotność = 4 2,77	m <sup>2</sup>	2,77	
				RAZEM	2,77
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	Krotność = 4 2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	Krotność = 4 2,77*2+16,7	m <sup>2</sup>	22,24	
				RAZEM	22,24
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-01	Krotność = 4 2,77+16,7	m <sup>2</sup>	19,47	
				RAZEM	19,47
9	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1126-02	Krotność = 4 2,77	m <sup>2</sup>	2,77	
				RAZEM	2,77
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-01	Krotność = 4 2,77	m <sup>2</sup>	2,77	
				RAZEM	2,77
11	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0636-01	Krotność = 4 2,77+16,7	m <sup>2</sup>	19,47	
				RAZEM	19,47
12	KNR 0-29	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 400	m		
d.1	0638-02	Krotność = 4 1,81*2+1,52*2	m	6,66	
				RAZEM	6,66
13	KNR 0-29	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 400	m		
d.1	0639-02	Krotność = 4 2,5*6	m	15,00	
				RAZEM	15,00
14	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m <sup>2</sup>		
d.1	0641-01	Krotność = 4 16,70	m <sup>2</sup>	16,70	
				RAZEM	16,70
15	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m <sup>2</sup>		
d.1	0640-01	Krotność = 4 2,77	m <sup>2</sup>	2,77	
				RAZEM	2,77
16	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami zglazurowymi gat. I jednobarwnymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0840-02	Krotność = 4 16,70	m <sup>2</sup>	16,70	
				RAZEM	16,70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną Krotność = 4 2,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,77	
				RAZEM	2,77
18 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi łazienkowych "60" białych z ościeżnicą, zamkami, klamkami i kompletem okuć na wzór wymienionych już w budynku Krotność = 4 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
19 d.1	KNR 4-01 0322-03 analogia	Obsadzenie progów metalowych Krotność = 4 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
20 d.1	KNR-W 2-02 0832-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach Krotność = 4 2,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,77	
				RAZEM	2,77
21 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach Krotność = 4 2,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,77	
				RAZEM	2,77
22 d.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufity Krotność = 4 2,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,77	
				RAZEM	2,77
23 d.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich Krotność = 4 5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,00	
				RAZEM	10,00
24 d.1	KNR 4-01 0320-10 analogia	Uszczelnienie styków ścian i posadzek oraz ościeżnic ze ścianami silikonem sanitarnym Krotność = 4 11,28	m m	 11,28	
				RAZEM	11,28
25 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż drążka do zasłony prysznicowej na wzór wymienionych już w budynku 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
26 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż brodzika prysznicowego głębokiego 90x90 na wzór istniejących w budynku 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
27 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki: lustra 40x60, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do wc, kosz na śmieci na wzór istniejących w budynku 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
28 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 4 2,77+2,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,47	
				RAZEM	5,47
29 d.1		wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki i odpadów budowlanych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2</b>		<b>Naprawa ścian po pracach instalacyjnych</b>			
30 d.2	KNR 2-02 2010-04 analogia	Naprawa szachtów instalacyjnych w zabudowie g-k po pracach instalacyjnych - wypełnienie dziur w zabudowie g-k Krotność = 10 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,00	
				RAZEM	1,00
31 d.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych Krotność = 10 1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,50	
				RAZEM	1,50
32 d.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich Krotność = 10 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,00	
				RAZEM	5,00
33 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 10 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,00