

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Montaż ścianek aluminiowych p.poż wraz z robotami budowlanymi w budynku Domu Akademickiego UAM Poznań, ul. Nieszawska 3  
ADRES INWESTYCJI : Poznań , ul. Nieszawska 3  
INWESTOR : UAM Poznań  
ADRES INWESTORA : Poznań , ul. Wieniawskiego 1  
DATA OPRACOWANIA : 06.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Montaż ścianek aluminiowych ze szkleniem bezpiecznym o odporności ogniowej EIS 30 wraz z drzwiami EIS 30 . Drzwi 0,9 x2,05 /z elektrozacze- pem, samozamykaczem i kompletem okuć/. Ścianka o wym. 2,5 mx1.9 m kolor biały. 4 szt ścianek. 19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,000	 19,000
				RAZEM	19,000
2	wycena własna	Naprawa posadzek /demontaż i montaż wykładziny Tarket , uzupełnienie posadzek / 6	szt szt	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 540	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 540,000	 540,000
				RAZEM	540,000
4	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350,000	 350,000
				RAZEM	350,000
5	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. 540	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 540,000	 540,000
				RAZEM	540,000
6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 540	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 540,000	 540,000
				RAZEM	540,000
7	wycena własna	Wywóz i utylizacja odpadów 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000