

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont pomieszczenia 401 i 403 na IV piętrze w budynku A Collegium Novum dla Wydziału Nauki o Sztuce.**
Nazwy i kody CPV: **45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe**
Adres obiektu budowlanego: **Collegium Novum**
Nazwa i adres zamawiającego: **UAM Poznań**
ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-05-24**
Nazwa obiektu lub robót: **budowlane**
Nazwa jednostki opracowującej: **SEKCJA REMONTÓW**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Rozbiórki.
2	Roboty budowlane.

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	STWiOR roboty budowlane	Remont pomieszczenia 401 i 403 na IV piętrze w budynku A Collegium Novum dla Wydziału Nauki o Sztuce.		
1	Element	STWiOR roboty budowlane	Rozbiórki.		
1			Demontaż istniejących zabudów drewnianych, elementów stalowych zakotwionych w ścianie. (pom. 401, 403)	kpl.	1,00
2	KNR 401/818/5		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami cokołowymi i oczyszczeniem podłoża.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			pom. 401 43,74 43,74		
			pom. 403 28,45 28,45		
			RAZEM: 72,19	m2	72,19
3	KNR 401/1202/9		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			pom 401 8,00*5,18+((8,00+5,18)*2*2,92) 118,41		
			pom 403 5,10*5,15+((5,10+5,15)*2*2,94) 71,54		
			RAZEM: 189,95	m2	189,95
4			Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			67,71*0,02 1,35		
			189,95*0,01 1,90		
			RAZEM: 3,25	m3	3,25
2	Element	STWiOR roboty budowlane	Roboty budowlane.		
5	KNR 14/2010/9		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101		
			Wyliczenie ilości robót:		
			pom 403 5,10*2,94 14,99		
			pom 401 5,18*2,94 15,23		
			RAZEM: 30,22	m2	30,22
6	NNRNKB 202/1134/2		Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe i poziome.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			pom 401 8,00*5,18+((8,00+5,18)*2*2,92) 118,41		
			pom 403 5,10*5,15+((5,10+5,15)*2*2,94) 86,54		
			RAZEM: 204,95	m2	204,95
7	KNR 202/815/2		Gładz gipsowa na ścianach i sufitach, 2-warstwowa		
			Wyliczenie ilości robót:		
			pom 401 8,00*5,18+((8,00+5,18)*2*2,92) 118,41		
			pom 403 5,10*5,15+((5,10+5,15)*2*2,94) 86,54		
			RAZEM: 204,95	m2	204,95
8	KNR 202/1505/3		Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne		
			Wyliczenie ilości robót:		
			pom 401 8,00*5,18+((8,00+5,18)*2*2,92) 118,41		
			pom 403 5,10*5,15+((5,10+5,15)*2*2,94) 86,54		
			RAZEM: 204,95	m2	204,95
9	KNR 903/502/1		Zbrojenie siatką z tworzywa, powierzchni ścian i sufitów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			pom 401 8,00*5,18+((8,00+5,18)*2*2,92) 118,41		
			pom 403 5,10*5,15+((5,10+5,15)*2*2,94) 86,54		
			RAZEM: 204,95	m2	204,95
10	NNRNKB 202/1130/1		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 10 mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			pom 401 43,74 43,74		
			pom 403 28,45 28,45		
			RAZEM: 72,19	m2	72,19
11	KNR 202/1112/5		Posadzki z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych PCW klejone do podłoża z wywinieciem cokołu na ścianę - obiektowe o podwyższonej odporności na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			pom 401 43,74*1,20 52,49		
			pom 403 28,45*1,20 34,14		
			RAZEM: 86,63	m2	86,63
12	KNR 202/1112/9		Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			pom 401 43,74*1,20 52,49		
			pom 403 28,45*1,20 34,14		
			RAZEM: 86,63	m2	86,63

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
13	KNRW 401/1216/1		Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:				
	pom 401		43,74	43,74	
	pom 403		28,45	28,45	
			RAZEM:	72,19	
				m2	72,19
14	Kalkulacja własna		Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia meblowego i regałów.	kpl	1,00